

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05192-40 0 日光土木			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080510(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 路肩管理業務委託 1 2 1 号その 9. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	04 旧藤原町 前金払不可(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり(2) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	4,972,000	本工事費	4,520,000		
		計	4,520,000	452,000	4,972,000
法定福利費概算額	210,000				
労務費調査水準	1,529,942				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		1, 577, 260	Y0SZZ
除草工				1 式		1, 246, 960	Y0R57
道路除草工				1 式		1, 246, 960	Y0R57200
除草【（国） 1 2 1 号】				1 式		995, 340	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	6, 360	m 2	156. 5		995, 340	SZD530 0 A=1, B=1, C=8, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
積込運搬				1 式		225, 780	Y0R57200C57
積込運搬（道路除草） ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14. 5km超17. 5km以下 全ての費用	6, 360	m 2	35. 5		225, 780	SZD527 0 A=1, B=4, D=1 施工 第0-0002号内訳表	
除草処分				1 式		25. 840	Y0R57200C58

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	1.9	t		13,600	25,840	S0022 0 A=4, B=13600 施工 第0-0003号内訳表
仮設工			1 式		330,300	Y0R61
交通管理工			1 式		330,300	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		330,300	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	172,800	172,800	S0914 0 A=9, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	157,500	157,500	S0914 0 A=9, B=1 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,577,260	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $528697=1577260*0.3352$ <<0.3352 =(0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,577,260 率……0.2394			1 式		528,697	
＊＊共通仮設費計＊＊					528,697	
＊＊純工事費＊＊					2,105,957	
現場管理費 算定式…… $1512287=2105957*0.7181$ <<0.7181 =(0.5984*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,105,957 率……0.5984			1 式		1,512,287	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					3,618,244	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $909264=3618244*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……………3,618,244 率……………0.2513 前払補正係数1.0000			1 式		909,264	
契約保証費 算定式…………… $1447=3618244*0.0004$ 対象額……………3,618,244 率……………0.0004			1 式		1,447	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					910,711	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					4,520,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					4,520,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $452000=4520000*0.10$ 対象額……………4,520,000 率……………0.1000			1 式		452,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					4,972,000	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.10%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.29%	148	草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	141	MD307
普通作業員	47.96%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	32.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	7.79%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（一般）	6.40%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075

施 工 内 訳 表

頁0-0008

機械構成比： 2.39% 労務構成比： 96.80% 材料構成比： 0.81% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 159.06 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	2.63%	4.1	その他 (労務)	0	ER009
軽油	0.81%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		156.5	積算単価	0	EP001
【補正式】 156.5=159.06*{(2.10/100*6,082/5,700+0.29/100*148/141)*2.39/(2.10+0.29)+(47.96/100*24,300/25,400+32.02/100*27,500/28,300+7.79/100*32,600/31,000+6.40/100*26,400/23,600)*96.80/(47.96+32.02+7.79+6.40)+(0.81/100*152/138)*0.81/(0.81)+(100-2.39-96.80-0.81)/100}					
小計		156.5			
A 飛び石防護の有無 B 運搬機械選定 C ダンプトラック運搬距離 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =8 =1 =1	飛び石防護あり ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km超26.0km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)] + [(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】 =5,900円 K1 損料+タイヤ損耗費=5,900+182=6,082円 K2 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*4欄)*(4欄/5欄)] + [(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】 =148円					有効数字3桁 有効数字3桁

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	6.27%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
普通作業員	71.47%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（一般）	19.11%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
その他(労務)	0.71%	0.25	その他(労務)	0	ER009
軽油	2.44%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 35.50=35.55*{(6.27/100*6,082/5,700)*6.27/(6.27)+(71.47/100*24,300/25,400+19.11/100*26,400/23,600)*91.29/(71.47+19.11)+(2.44/100*152/138)*2.44/(2.44)+(100-6.27-91.29-2.44)/100}		35.5	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0010

機械構成比： 6.27% 労務構成比： 91.29% 材料構成比： 2.44% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 35.55 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		35.50			
A 運搬機械選定 B ダンプトラック運搬距離 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=1 =4 =1 =1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km超17.5km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪]】=5,900円 K1 損料+タヤ損耗費=5,900+182=6,082円					有効数字3桁

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0011

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	13,600	1,360,000	E0100
計	100	t		1,360,000	
小計	1	t		13,600	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =13600	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	9.000	人・日	19,200	172,800	SA063 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	式		172,800	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	式		157,500	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0015

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			