

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06021-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 UAV53.ES5		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	18,887,000	測量業務費	17,170,000		
		計	17,170,000	1,717,000	18,887,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊測量業務＊＊									X1000	
基準点測量				1 式			1, 701, 805		Y1A1000	
基準点測量				1 式			1, 701, 805		Y2A1100	
基準点測量				1 式			1, 430, 400		Y3A1110	
3 級基準点測量				1 式			808, 590		Y4A1113	
3 級基準点測量 永久標識設置あり 伐採なし 森 林／低山地	5		点		161, 718		808, 590		SH007 0 A=1, B=2, C=16, E=4 施工 第0-0001号内訳表	
4 級基準点測量				1 式			621, 810		Y4A1114	
4 級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 森 林／低山地	14		点		44, 415		621, 810		SH010 0 A=2, B=16, D=4 施工 第0-0002号内訳表	
基準点設置				1 式			271, 405		Y3A1120	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
屋上埋設				1 式				271,405	Y4A1124	
基準点設置 屋上埋設 森 林／低山地	5			点	54,281			271,405	SH013 0 A=3, B=4, C=16, E=4 施工 第0-0003号内訳表	
3次元点群測量				1 式				7,713,651	Y1A4000	
3次元点群測量				1 式				7,713,651	Y2A4100	
UAV測量				1 式				7,713,651	Y3A4110	
作業計画				1 式				167,320	Y4A4111	
U A V レーザ測量（作業計画）	1			業務	167,320			167,320	SH543 0 施工 第0-0004号内訳表	
UAVレーザ測量				1 式				1,662,999	Y4A4113	
UAVレーザ測量 サーフェスモデル作成 縦横断データファイル作成なし	1			式	1,662,999			1,662,999	V0100 0 施工 第0-0005号内訳表	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
データ編集				1 式			5,883,332		Y4A4115	
LPデータ編集									V0200	0
	0.65	km 2			9,051,280		5,883,332		施工	第0-0007号内訳表
打合せ				1 式			216,000		Y1A6000	
打合せ 着手・中間・納入（中間2回）									SH591	0
	1	業務			216,000		216,000		A=1, B=2	
＊＊人件費等合計＊＊									施工	第0-0012号内訳表
							9,631,456			
＊＊旅費交通費＊＊									Z0006	
				1 式			42,265			
算定式……42265=7547409*0.0056 対象額……7,547,409 率……0.0056				1 式			42,265			
＊＊安全費＊＊									Z0008	
				1 式			42,535			
金額……42535										
				1 式			42,535			

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊			1 式		119,957	Z0018
算定式……116000=2.3*7547^0.44*1000 対象額……7,547			1 式		116,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 100枚まで	1		冊	2,197	2,197	S2834 0 A=4, B=2, C=4 施工 第0-0013号内訳表
電子複写 A3判、片面	20		枚	28	560	S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0014号内訳表
電子複写 A4判、片面	80		枚	15	1,200	S2837 0 A=4, B=1 施工 第0-0015号内訳表
＊＊直接経費＊＊					204,757	
＊＊直接測量費＊＊					9,836,213	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……7337814=9836213*0.746 対象額……9,836,213 率……0.7460			1 式		7,337,814	
＊＊測量業務価格＊＊					17,170,000	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊業務価格計＊＊										
								17,170,000		
消費税・地方消費税額 算定式……1717000=17170000*0.10 対象額……17,170,000 率……0.1000										
				1	式			1,717,000		
＊＊業務費＊＊										
								18,887,000		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 13-1.5 外業 12
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 13-1.5 外業 12
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 内業 12
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 内業 12
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 (直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 (直接人件費) × 率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			2,695,308	3,234,369	+00 2695308*1.2 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0009

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	80,859	80,859	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,831,580	2,831,580	E3400 2359650*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,831,580	2,831,580	E3500 2359650*1.2 施工単価には含まれない
計	20	点		3,234,369	
小計	1	点		161,718	
A 永久標識設置の有無 B 伐採の有無 C 地域区分 E 安全費（交通整理等）区分	=1 =2 =16 =4	永久標識設置あり 伐採なし 森 林／低山地 その他			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.20)=1.20 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =80,859円 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 6-0.5 外業 12
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 6-0.5 外業 12
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 内業 12
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 (直接人件費)×率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 (直接人件費)×率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 (直接人件費+機械経費)×率
変化率補正			1,295,443	1,554,531	+00 1295443*1.2 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0011

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	38,863	38,863	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,337,520	1,337,520	E3400 1114600*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,337,520	1,337,520	E3500 1114600*1.2 施工単価には含まれない
計	35	点		1,554,531	
小計	1	点		44,415	
A 伐採の有無 B 地域区分 D 安全費（交通整理等）区分	=2 =16 =4	伐採なし 森 林／低山地 その他 (現道上)			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.20)=1.20 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =38,863円 ;成果品作成費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1. 000	人	52, 700	52, 700	RA730 外業 12
測量技師補 外業	4. 500	人	41, 300	185, 850	RA735 外業 12
測量補助員 外業	4. 500	人	29, 600	133, 200	RA744 外業 12
機械経費	2. 000	%	371, 750	7, 435	#01 (直接人件費) × 率 2
通信運搬費等	1. 500	%	371, 750	5, 576	#01 (直接人件費) × 率
材料費	9. 000	%	371, 750	33, 457	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9. 000	%	379, 185	34, 126	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			452, 344	542, 812	+00 452344*1. 2 上記金額の合計額×変化率
安全費 (交通整理等)	1. 000	式	13, 570	13, 570	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		446, 100	446, 100	E3400 371750*1. 2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		446, 100	446, 100	E3500 371750*1. 2 施工単価には含まれない
計	10	点		542, 812	

施 工 内 訳 表

0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	点		54,281	
A 測量区分	=3	3級基準点測量			
B 設置区分	=4	屋上埋設			
C 地域区分	=16	森林／低山地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.20)=1.20 変化率補正対象額 = （直接人件費）+（機械経費）+（通信運搬費等）+（材料費）+（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）= {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）=13,570円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	1.300	人	61,000	79,300	RA727 内業
測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		167,320	167,320	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		167,320	167,320	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		167,320	

施 工 内 訳 表

UAVレーザ測量
サーフェスモデル作成

V0100
縦横断データファイル作成なし

施工 第0-0005号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
UAVレーザ測量	1	式	712,258	712,258	S2026 施工 第0-0006号内訳表
機械経費等 UAVレーザ 機械経費、通信運搬費、材料費	1	式	840,000	840,000	F0001
精度管理費 UAVレーザ	1	式	110,741	110,741	F0002
小計	1	式		1,662,999	

UAVレーザ測量

S2026

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0016

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1. 560	人	52, 700	82, 212	RA730 12
測量技師補 外業	0. 900	人	41, 300	37, 170	RA735 12
測量助手 外業	1. 120	人	37, 700	42, 224	RA740 12
測量主任技師 内業	0. 400	人	61, 000	24, 400	RA727 12
測量技師 内業	4. 360	人	52, 700	229, 772	RA732 12
測量技師補 内業	5. 280	人	41, 300	218, 064	RA737 12
測量助手 内業	2. 080	人	37, 700	78, 416	RA742 12
小計（直接作業費）		式	712, 258	712, 258	+00 712258*1
変化率補正		式	712, 258	712, 258	+00 712258*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		712, 258	712, 258	E3400 712258*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		712, 258	712, 258	E3500 712258*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		712, 258	

施 工 内 訳 表

0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=1.56	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=0.9	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=1.12	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I 測量主任技師内業（人）	=0.4	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=4.36	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=5.28	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=2.08	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=0	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=0	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000					
機械経費率 0.000%					
通信運搬費率 0.000%					
材料費率 0.000%					
変化率補正対象額 = （直接人件費） + （機械経費） + （通信運搬費等） + （材料費） + （精度管理費）					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = （直接人件費） × （変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = （直接人件費） × （変化率）					

LPデータ編集

V0200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0.1 km² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点群データ座標系及び標高の補正	1	式	155,288	155,288	S2026 施工 第0-0008号内訳表
点群データの編集	1	式	335,272	335,272	S2026 施工 第0-0009号内訳表
平面図化 等高線データ作成を含む	1	式	111,757	111,757	S2026 施工 第0-0010号内訳表
成果データファイル作成	1	式	302,811	302,811	S2026 施工 第0-0011号内訳表
計	0.1	km ²		905,128	
小計	1	km ²		9,051,280	

点群データ座標系及び標高の補正

S2026

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0019

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.400	人	52,700	73,780	RA732 12
測量技師補 内業	1.400	人	41,300	57,820	RA737 12
機械経費	15.000	%	131,600	19,740	#01 2 直接人件費＊機械経费率
材料費	3.000	%	131,600	3,948	#01 直接人件費＊材料费率
小計（直接作業費）		式	155,288	155,288	+00 155288*1
変化率補正		式	155,288	155,288	+00 155288*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		131,600	131,600	E3400 131600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		131,600	131,600	E3500 131600*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		155,288	
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=1.4	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=1.4	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業 (人)	=0	測量助手内業 (人)			
M 測量補助員内業 (人)	=0	測量補助員内業 (人)			
N 測量船操縦士内業 (人)	=0	測量船操縦士内業 (人)			
O 普通作業員 (人)	=0	普通作業員 (人)			
P 機械経费率 (%)	=15	機械経费率 (%)			
Q 通信運搬费率 (%)	=0	通信運搬费率 (%)			
R 材料费率 (%)	=3	材料费率 (%)			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理费率 (%)	=0	精度管理费率 (%)			
U 安全费率 (%)	=0	安全费率 (%)			
V 操縦士外業 (人)	=0	操縦士外業 (人)			
W 整備士外業 (人)	=0	整備士外業 (人)			
X 撮影士外業 (人)	=0	撮影士外業 (人)			
Y 撮影助手 (人)	=0	撮影助手 (人)			
Z 操縦士内業 (人)	=0	操縦士内業 (人)			
27 整備士内業 (人)	=0	整備士内業 (人)			
28 撮影士内業 (人)	=0	撮影士内業 (人)			
変化率 1.000					
機械経费率 15.000%					
通信運搬费率 0.000%					
材料费率 3.000%					
変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費)					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	2.100	人	52,700	110,670	RA732 12
測量技師補 内業	4.200	人	41,300	173,460	RA737 12
機械経費	15.000	%	284,130	42,619	#01 2 直接人件費＊機械経费率
材料費	3.000	%	284,130	8,523	#01 直接人件費＊材料费率
小計（直接作業費）		式	335,272	335,272	+00 335272*1
変化率補正		式	335,272	335,272	+00 335272*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		284,130	284,130	E3400 284130*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		284,130	284,130	E3500 284130*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		335,272	
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=2.1	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=4.2	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業 (人)	=0	測量助手内業 (人)			
M 測量補助員内業 (人)	=0	測量補助員内業 (人)			
N 測量船操縦士内業 (人)	=0	測量船操縦士内業 (人)			
O 普通作業員 (人)	=0	普通作業員 (人)			
P 機械経费率 (%)	=15	機械経费率 (%)			
Q 通信運搬费率 (%)	=0	通信運搬费率 (%)			
R 材料费率 (%)	=3	材料费率 (%)			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理费率 (%)	=0	精度管理费率 (%)			
U 安全费率 (%)	=0	安全费率 (%)			
V 操縦士外業 (人)	=0	操縦士外業 (人)			
W 整備士外業 (人)	=0	整備士外業 (人)			
X 撮影士外業 (人)	=0	撮影士外業 (人)			
Y 撮影助手 (人)	=0	撮影助手 (人)			
Z 操縦士内業 (人)	=0	操縦士内業 (人)			
27 整備士内業 (人)	=0	整備士内業 (人)			
28 撮影士内業 (人)	=0	撮影士内業 (人)			
変化率 1.000					
機械経费率 15.000%					
通信運搬费率 0.000%					
材料费率 3.000%					
変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費)					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

平面図化
等高線データ作成を含む

S2026

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0023

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 12
測量技師補 内業	1.400	人	41,300	57,820	RA737 12
機械経費	15.000	%	94,710	14,206	#01 2 直接人件費＊機械経费率
材料費	3.000	%	94,710	2,841	#01 直接人件費＊材料费率
小計（直接作業費）		式	111,757	111,757	+00 111757*1
変化率補正		式	111,757	111,757	+00 111757*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		94,710	94,710	E3400 94710*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		94,710	94,710	E3500 94710*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		111,757	
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0.7	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=1.4	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業 (人)	=0	測量助手内業 (人)			
M 測量補助員内業 (人)	=0	測量補助員内業 (人)			
N 測量船操縦士内業 (人)	=0	測量船操縦士内業 (人)			
O 普通作業員 (人)	=0	普通作業員 (人)			
P 機械経费率 (%)	=15	機械経费率 (%)			
Q 通信運搬费率 (%)	=0	通信運搬费率 (%)			
R 材料费率 (%)	=3	材料费率 (%)			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理费率 (%)	=0	精度管理费率 (%)			
U 安全费率 (%)	=0	安全费率 (%)			
V 操縦士外業 (人)	=0	操縦士外業 (人)			
W 整備士外業 (人)	=0	整備士外業 (人)			
X 撮影士外業 (人)	=0	撮影士外業 (人)			
Y 撮影助手 (人)	=0	撮影助手 (人)			
Z 操縦士内業 (人)	=0	操縦士内業 (人)			
27 整備士内業 (人)	=0	整備士内業 (人)			
28 撮影士内業 (人)	=0	撮影士内業 (人)			
変化率 1.000					
機械経费率 15.000%					
通信運搬费率 0.000%					
材料费率 3.000%					
変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費)					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.700	人	61,000	42,700	RA72712
測量技師 内業	2.100	人	52,700	110,670	RA73212
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA73712
機械経費	15.000	%	256,620	38,493	#012 直接人件費＊機械経费率
材料費	3.000	%	256,620	7,698	#01 直接人件費＊材料费率
小計（直接作業費）		式	302,811	302,811	+00 302811*1
変化率補正		式	302,811	302,811	+00 302811*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		256,620	256,620	E3400 256620*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		256,620	256,620	E3500 256620*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		302,811	
B 測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C 測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D 測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E 測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F 測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G 測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 測量主任技師内業 (人)	=0.7	測量主任技師内業 (人)			
J 測量技師内業 (人)	=2.1	測量技師内業 (人)			
K 測量技師補内業 (人)	=2.5	測量技師補内業 (人)			
L 測量助手内業 (人)	=0	測量助手内業 (人)			
M 測量補助員内業 (人)	=0	測量補助員内業 (人)			
N 測量船操縦士内業 (人)	=0	測量船操縦士内業 (人)			
O 普通作業員 (人)	=0	普通作業員 (人)			
P 機械経費率 (%)	=15	機械経費率 (%)			
Q 通信運搬費率 (%)	=0	通信運搬費率 (%)			
R 材料費率 (%)	=3	材料費率 (%)			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率 (%)	=0	精度管理費率 (%)			
U 安全費率 (%)	=0	安全費率 (%)			
V 操縦士外業 (人)	=0	操縦士外業 (人)			
W 整備士外業 (人)	=0	整備士外業 (人)			
X 撮影士外業 (人)	=0	撮影士外業 (人)			
Y 撮影助手 (人)	=0	撮影助手 (人)			
Z 操縦士内業 (人)	=0	操縦士内業 (人)			
27 整備士内業 (人)	=0	整備士内業 (人)			
28 撮影士内業 (人)	=0	撮影士内業 (人)			
変化率 1.000					
機械経費率 15.000%					
通信運搬費率 0.000%					
材料費率 3.000%					
変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費)					
;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					
;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727 1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

0-0028

表紙製本費

S2834

施工 第0-0013号内訳表

チューブファイル（幅10cm以下） A4 100枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 100枚まで	1.000	冊	1,000	1,000	T7675
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,197	2,197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=4	100枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =1	A 4判 片面			