

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	B 用地 若間その8 1. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊用地測量業務＊						X1000
用地測量			1 式		752,659	Y1G1000
用地測量			1 式		752,659	Y2G1100
用地測量			1 式		752,659	Y3G1110
作業計画			1 式		152,200	Y4G1111
用地測量（作業計画）	1	業務		152,200	152,200	SH141 0 施工 第0-0001号内訳表
打合せ			1 式		164,850	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間1回）	1	業務		164,850	164,850	S5204 0 A=1, B=1 施工 第0-0002号内訳表
現地踏査			1 式		161,975	Y4G1113

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（現地踏査） 耕地・森林	1		業務	161,975	161,975	SH144 0 A=5, C=5 施工 第0-0003号内訳表
境界確認			1 式		3,241	Y4G111C
用地測量（境界確認） 耕地・森林	0.012	万m ²		270,132	3,241	SH165 0 A=5, C=5 施工 第0-0004号内訳表
土地境界立会確認書作成			1 式		1,154	Y4G111D
用地測量（土地境界確認書作成） 耕地・森林	0.012	万m ²		96,222	1,154	SH195 0 A=5, C=5 施工 第0-0005号内訳表
補助基準点の設置			1 式		20,669	Y4G111E
用地測量（補助基準点の設置） 耕地・森林	0.10	万m ²		206,696	20,669	SH168 0 A=5, C=5 施工 第0-0006号内訳表
境界測量			1 式		36,905	Y4G111F
用地測量（境界測量） 耕地・森林	0.11	万m ²		335,500	36,905	SH171 0 A=5, C=5 施工 第0-0007号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地境界仮杭設置		1 式		20,023	Y4G111G
用地測量（用地境界仮杭設置） 耕地・森林	0.11	万m ²	182,033	20,023	SH180 0 A=5, C=5 施工 第0-0008号内訳表
境界点間測量		1 式		25,171	Y4G111I
用地測量（境界点間測量） 耕地・森林	0.11	万m ²	228,835	25,171	SH174 0 A=5, C=5 施工 第0-0009号内訳表
面積計算		1 式		34,102	Y4G111J
用地測量（面積計算） 耕地・森林	0.11	万m ²	310,021	34,102	SH183 0 A=5 施工 第0-0010号内訳表
用地測量図作成		1 式		28,644	Y4G111K
用地測量（用地測量図作成） 縮尺 1／250	0.11	万m ²	260,407	28,644	SH186 0 A=1 施工 第0-0011号内訳表
地積測量図（案）の作成		1 式		26,512	Y4G111P

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地積測量図（案）等の作成									S5002	0
	4		筆		6,628		26,512		施工	第0-0012号内訳表
路線測量（用地幅杭設置測量）				1 式			77,213		Y4G111R	
路線測量（用地幅杭設置測量） 森 林／低山地	0.06		k m		1,171,104		70,266		SH074	0 A=16, C=1, D=5, E=1
表紙製本費 チューブファイル（幅 1 0 cm以下） A 4 2 5 0 枚まで	1		冊		3,197		3,197		S2834	0 A=4, B=2, C=7
電子複写 A 4 判、片面	250		枚		15		3,750		S2837	0 A=4, B=1
人件費等・材料費・機械経費・精度管理費							752,659		施工	第0-0015号内訳表
旅費交通費				1 式			3,878		Z0003	
算定式……3878=692520*0.0056 対象額……692,520 率………0.0056							3,878			
安全費				1 式			8,481		Z0008	

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊			1 式		40,000	Z0018
算定式…… $40000=2.3 \times 692^0.44 \times 1000$ 対象額……692					40,000	
＊＊直接測量費＊＊					805,018	
＊＊諸経費＊ ＊ 算定式…… $741421=805018 \times 0.921$ 対象額……805,018 率……0.9210			1 式		741,421	
＊＊測量業務価格 ＊＊					1,540,000	

＊調査業務＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊調査業務＊						X2000
用地調査			1 式		188,079	Y1J2000
再算定業務			1 式		188,079	Y2J2600
建物の再算定			1 式		71,533	Y3J2620
建物（木造建物）			1 式		71,533	Y4J2621
建物の調査及び算定（木造建物A） 130 ≤ A < 200、算定 予備調査なし、既調査あり	1		棟	71,533	71,533	S5008 0 A=1, B=3, C=3, D=1, E=3 施工 第0-0016号内訳表
工作物の再算定			1 式		88,874	Y3J2650
附帯工作物（住宅・農家）の調査			1 式		88,874	Y4J2655
附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定 農家敷地A、算定 予備調査なし	1		戸	88,874	88,874	S5024 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0017号内訳表

＊調査業務＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他通損に関する積算			1 式		27,672	Y3J2670
その他通損に関する積算			1 式		27,672	Y4J2671
その他通損に関する算定 移転雑費 所有者又は世帯当たり	1		世帯	27,672	27,672	S5052 0 A=2, C=3 施工 第0-0018号内訳表
＊人件費・直接経費＊					188,079	
＊旅費交通費＊			1 式		3,357	Z0003
算定式……3357=175776*0.0191 対象額……175,776 率………0.0191					3,357	
＊＊直接原価＊＊					191,436	
＊うち人件費＊					175,776	
＊うち直接経費（積上計上）＊					15,660	

＊調査業務＊内訳表

頁0-0010

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊その他原価＊＊	算定式…94919=175776*0.54 対象額…175,776 率………0.5400				1 式				94,919		
＊＊業務原価＊＊									286,355		
＊＊一般管理費＊＊	算定式…154631=286355*0.54 対象額……286,355 率………0.5400				1 式				154,631		
＊＊業務価格＊＊									440,000		
＊＊業務価格計＊＊									1,980,000		
消費税相当額	算定式…198000=1980000*0.10 対象額…1,980,000 率………0.1000				1 式				198,000		
＊＊業務委託費＊＊									2,178,000		

用地測量（作業計画）

SH141

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表 0-0011
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	RA727 内業
測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	RA732 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		152,200	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	1. 50	人	61, 000	91, 500	RA727 1 内業
測量技師 内業	1. 00	人	52, 700	52, 700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0. 50	人	41, 300	20, 650	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		164, 850	164, 850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		164, 850	164, 850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		164, 850	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（現地踏査）
耕地・森林

SH144

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

0-0013

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 外業 1
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 1
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 外業 1
機械経費	1.000	%	155,000	1,550	#01 (直接人件費) × 率
材料費	3.500	%	155,000	5,425	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			161,975	161,975	+00 161975*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,049	4,049	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		155,000	155,000	E3400 155000*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		155,000	155,000	E3500 155000*1 施工単価には含まれない
小計	1	業務		161,975	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					

施 工 内 訳 表

0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;安全費 = 直接作業費 × (2.500 / 100) = 4,049 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

用地測量（境界確認）
耕地・森林

SH165

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表 0-0015
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 1 外業
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740 1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 1 内業
機械経費	0.500	%	258,500	1,292	#01 (直接人件費) × 率
材料費	4.000	%	258,500	10,340	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			270,132	270,132	+00 270132*1 上記金額の合計額 × 変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	6,753	6,753	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		258,500	258,500	E3400 258500*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		258,500	258,500	E3500 258500*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	万m ²		270,132	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 6,753 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（土地境界確認書作成）
耕地・森林

SH195

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0017

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 1 内業
機械経費	1.000	%	94,800	948	#01 (直接人件費)×率
材料費	0.500	%	94,800	474	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			96,222	96,222	+00 96222*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	2,405	2,405	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		94,800	94,800	E3400 94800*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		94,800	94,800	E3500 94800*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		96,222	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			

施 工 内 訳 表

0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 2,405 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（補助基準点の設置）
耕地・森林

SH168

施 工 内 訳 表

0-0019
施工 第0-0006号内訳表
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 12 外業
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 12 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 12 外業
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 12 内業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 12 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 12 内業
機械経費	3.500	%	181,720	6,360	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	3.000	%	181,720	5,451	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	7.000	%	188,080	13,165	#02 (直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正			206,696	206,696	+00 206696*1 上記金額の合計額 × 変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	5,167	5,167	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		181,720	181,720	E3400 181720*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		181,720	181,720	E3500 181720*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		206,696	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 5,167 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（境界測量）
耕地・森林

SH171

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
0-0021
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 1 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 1 外業
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744 1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742 1 内業
機械経費	3.500	%	318,010	11,130	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	318,010	6,360	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			335,500	335,500	+00 335500*1 上記金額の合計額 × 変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,387	8,387	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		318,010	318,010	E3400 318010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		318,010	318,010	E3500 318010*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		335,500	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 8,387 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（用地境界仮杭設置）
耕地・森林

SH180

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0023

1 万m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 外業 1
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 外業 1
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 外業 1
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 外業 1
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 内業 1
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 内業 1
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業 1
機械経費	3.500	%	168,550	5,899	#01 (直接人件費) × 率
材料費	4.500	%	168,550	7,584	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			182,033	182,033	+00 182033*1 上記金額の合計額 × 変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,550	4,550	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		168,550	168,550	E3400 168550*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		168,550	168,550	E3500 168550*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		182,033	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 4,550 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（境界点間測量）
耕地・森林

SH174

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0025

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業 12
測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	RA740 外業 12
測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	RA732 内業 12
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 12
機械経費	4.500	%	200,180	9,008	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	200,180	5,004	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	209,188	14,643	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			228,835	228,835	+00 228835*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	5,720	5,720	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		200,180	200,180	E3400 200180*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		200,180	200,180	E3500 200180*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		228,835	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 2.500					
;安全費 = 直接作業費 * (2.500 / 100) = 5,720 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（面積計算）
耕地・森林

SH183

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0027

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	RA732 内業 2
測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	RA737 内業 2
測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	RA742 内業 2
精度管理費	7.000	%	289,740	20,281	#02 (直接人件費) × 率
変化率補正			310,021	310,021	+00 310021*1 上記金額の合計額 × 変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		289,740	289,740	E3400 289740*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		289,740	289,740	E3500 289740*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		310,021	
A 地域区分	=5	耕地・森林			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	RA742 内業 12
精度管理費	7.000	%	202,810	14,196	#02 (直接人件費) × 率
変化率補正			217,006	260,407	+00 217006*1.2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		243,372	243,372	E3400 202810*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		243,372	243,372	E3500 202810*1.2 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		260,407	
A 縮尺	=1	縮尺 1／250			
変化率 1+(縮尺による変化率)=1+(0.2)=1.2 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

地積測量図（案）等の作成

S5002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0029

1 筆 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.15	人	41,300	6,195	RA737 1 内業
精度管理費	7.000	%	6,195	433	#01 (人件費等) × 率
小計	1	筆		6,628	

路線測量（用地幅杭設置測量）
森　　林／低山地

SH074

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

0-0030

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	3.400	人	52,700	179,180	RA730 1 外業
測量技師補 外業	3.400	人	41,300	140,420	RA735 1 外業
測量助手 外業	3.400	人	37,700	128,180	RA740 1 外業
測量技師 内業	1.700	人	52,700	89,590	RA732 1 内業
測量技師補 内業	3.100	人	41,300	128,030	RA737 1 内業
機械経費	4.000	%	665,400	26,616	#01 (直接人件費)×率
材料費	6.000	%	665,400	39,924	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			731,940	1,171,104	+00 731940*1.6 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	29,277	29,277	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,064,640	1,064,640	E3400 665400*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,064,640	1,064,640	E3500 665400*1.6 施工単価には含まれない
小計	1	k m		1,171,104	

施 工 内 訳 表

0-0032

表紙製本費

S2834

施工 第0-0014号内訳表

チューブファイル（幅10cm以下） A4 250枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 250枚まで	1.000	冊	2,000	2,000	T7678
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,197	3,197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=7	250枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =1	A 4判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.16	人	62,600	10,016	RA627 0.13*1.3 5
技師（B） 内業	0.62	人	49,300	30,566	RA632 0.48*1.3 5
技師（C） 内業	0.48	人	42,500	20,400	RA637 0.37*1.3 5
技術員 内業	0.16	人	36,700	5,872	RA642 0.13*1.3 5
材料費	7.0	%	66,854	4,679	#05 材料費
直接人件費累計	1	式	66,854	66,854	E9000 施工単価に計上しない
小計	1	棟		71,533	
A 区分	=1	木造建物A			
B 建物延べ面積 Am2	=3	130≦A<200			
C 業務内容	=3	算定			
D 予備調査の有無	=1	予備調査なし			
E 既調査の有無	=3	既調査あり			

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定
 農家敷地A、算定

S5024

予備調査なし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0035

1 戸 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.07	人	62,600	4,382	RA627 5
技師（B） 内業	0.88	人	49,300	43,384	RA632 5
技師（C） 内業	0.77	人	42,500	32,725	RA637 5
技術員 内業	0.07	人	36,700	2,569	RA642 5
材料費	7.0	%	83,060	5,814	#05
直接人件費累計	1	式	83,060	83,060	E9000 施工単価に計上しない
小計	1	戸		88,874	
A 区分	=4	農家敷地A			
B 業務内容	=3	算定			
C 予備調査の有無	=1	予備調査なし			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.04	人	62,600	2,504	RA6275
技師（B） 内業	0.06	人	49,300	2,958	RA6325
技師（C） 内業	0.48	人	42,500	20,400	RA6375
材料費	7.0	%	25,862	1,810	#05
直接人件費累計	1	式	25,862	25,862	E9000 施工単価に計上しない
小計	1	世帯		27,672	
A 区分 C 業務内容	=2 =3	移転雑費 算定			