

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00602-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 橋梁上部工事 田川その1 (安全川補) 日光市土沢. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 02 河川・道路構造物工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	45,716,000	本工事費	41,560,000		
		計	41,560,000	4,156,000	45,716,000
法定福利費概算額	1,450,000				
労務費調査水準	20,454,841				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
コンクリート橋上部			1 式		19,428,718	Y0KZZ
P C 橋工			1 式		13,992,498	Y0K2E
プレテンション桁製作工			1 式		10,122,848	Y0K2E200
プレテンション桁製作			1 式		10,122,848	Y0K2E2005QA
桁等購入費(共× 現○ 一○)			1 式		10,122,848	#0040 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
プレテンション桁 スラブ橋 A S - 1 6 桁長 1 6 . 2 m	8		本	1,249,156	9,993,248	F0100 0
レアー加算額 スラブ橋(A・B活荷重)	8		本	16,200	129,600	T3488 0
支承工			1 式		1,842,148	Y0K2E204

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム支承			1 式		1,842,148	Y0K2E2045KH
ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付 60kg／個以下	8		個	60,183	481,464	SE651 0 A=0.011, B=37862 施工 第0-0001号内訳表
ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付 60kg／個以下	8		個	59,367	474,936	SE651 0 A=0.011, B=37046 施工 第0-0003号内訳表
滑動防止ソケット φ70×40	16		個	8,540	136,640	F0105 0
防蝕アンカー装置 A1 (M) φ42×960 S35CN	7		組	50,200	351,400	F0110 0
防蝕アンカー装置 A2 (F) φ42×950 S35CN	7		組	41,200	288,400	F0115 0
防蝕材 220×400×20 CRスポンジ	14		枚	4,628	64,792	F0120 0
鉄筋工 (加工歩掛) 鉄筋径 10～13mm	0.042		t	95,760	4,021	V0120 0 施工 第0-0004号内訳表
鉄筋工 (組立 一般構造物) 鉄筋径 10～13mm	0.042		t	150,021	6,300	V0130 0 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋材料費 鉄筋径 10mm						V0140 0
	0.042	t		126,690	5,320	施工 第0-0006号内訳表
無収縮モルタル						SE659 0
	0.1	m ³		288,750	28,875	施工 第0-0002号内訳表
架設工（クレーン架設）						Y0K2E205
			1式		320,176	
桁架設						Y0K2E2055JS
			1式		320,176	
クレーン架設 橋台背面からの架設 プレテンションPC単純床版橋	8	本		40,022	320,176	SE587 0 A=2, B=2, D=12, F=12, H=1 施工 第0-0007号内訳表
床版・横組工						Y0K2E207
			1式		1,707,326	
コンクリート						Y0K2E207652
			1式		429,835	
横組コンクリート工 プレテンション床版桁 ブーム打設 30-8-25 早強	7	m ³		61,405	429,835	S1336 0 A=3, B=1, C=4, D=1, G=1 施工 第0-0008号内訳表
PCケーブル						Y0K2E207677
			1式		481,110	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
緊張	PC工 プレテンション桁 シングルストランドシステム 390kN型	174.0	m			2,765		481,110		SE639 0 A=1, B=1 施工 第0-0011号内訳表	
				1	式			492,256		YOK2E20750R	
緊張工	シングルストランドシステム 390kN型	26	ケーブル			18,695		486,070		SE643 0 A=1, B=1, C=5410 施工 第0-0012号内訳表	
	機械器具損料（横組工） シングルストランドシステム 390kN型	1	工事			6,186		6,186		SE663 0 A=1, B=1, C=26 施工 第0-0013号内訳表	
足場				1	式			304,125		YOK2E2075FH	
	側部足場工（スラブ桁橋）（PC橋架設工）	1	式			304,125		304,125		S1362 0 B=32.6 施工 第0-0014号内訳表	
橋梁付属物工				1	式			5,436,220		YOK2D	
	伸縮装置工			1	式			2,182,930		YOK2D26E	
鋼・ゴム製伸縮装置				1	式			2,182,930		YOK2D26E46Y	
				1	式			2,182,930			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型						SF449 0 A=2, B=1, C=1, D=127000
A 1	5.8	m		177,000	1,026,600	施工 第0-0016号内訳表
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型						SF449 0 A=2, B=1, C=1, D=113000
A 2	5.8	m		163,000	945,400	施工 第0-0017号内訳表
遮水エッジ 伸縮量20mm（斜角対応品） SS400 弾性シール材	2	個		24,900	49,800	F0125 0
遮水エッジ 伸縮量30mm（斜角対応品） SS400 弾性シール材	2	個		25,500	51,000	F0130 0
シール材 シリコン系	3.0	L		6,000	18,000	F0135 0
バックアップ材 ウレタンフォーム	7.4	L		450	3,330	F0140 0
排水パイプ SUS 15A×5000	4	本		22,200	88,800	F0145 0
排水装置工						Y0K2D26G
			1式		281,551	
排水管						Y0K2D26G5JX
			1式		281,551	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	排水管設置 足場あり	3.9	m	5,244	20,451	SZE781	0	A=2	施工	第0-0018号内訳表	
	排水管 STKR400 キャップ・チェーン・目皿付	1	式	206,000	206,000	F0170	0				
	取付金具 SS400 FB-100×6 アンカー・ボルト・ナット含む	1	式	55,100	55,100	F0175	0				
地覆工			1 式		1,145,795	YOK2D26H					
場所打地覆			1 式		1,145,795	YOK2D26H473					
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	9	m 3	31,760	285,840	SZB401	0	A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, Q=1, R=3	施工	第0-0019号内訳表	
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	48	m 2	10,380	498,240	SZB431	0	A=1, B=1	施工	第0-0020号内訳表	
	鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 10～13mm	0.856	t	95,760	81,970	V0120	0				
	鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 10～13mm	0.856	t	150.021	128.417	V0130	0				
						施工	第0-0005号内訳表				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋材料費 鉄筋径 13mm						V0150 0
	0.856	t		127,720	109,328	施工 第0-0021号内訳表
シーリング材 シリコン系						F0135 0
	7	L		6,000	42,000	
橋梁用防護柵工						Y0K2D26I
			1 式		1,591,654	
橋梁用防護柵						Y0K2D26I475
			1 式		1,591,654	
橋梁用高欄 一体式						SZD265 0 A=2
	32.4	m		4,835	156,654	施工 第0-0022号内訳表
ガードレール H900 笠木付 ベースプレート式						F0190 0
	1	式		1,435,000	1,435,000	
銘板工						Y0K2D21R
			1 式		234,290	
銘板						Y0K2D21R51P
			1 式		234,290	
橋名板等取付 150×390×15mm 3文字程度 橋名板						SZD263 0
	3	枚		48,800	146,400	施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋名板等取付 150×390×15mm 5文字程度 橋名板	1		枚	69,600	69,600	SZD263 0 施工 第0-0024号内訳表
橋名板等取付 200×300×8mm 字厚5mm 橋歴板	1		枚	18,290	18,290	SZD263 0 施工 第0-0025号内訳表
舗装			1 式		1,658,747	Y0IZZ
舗装工			1 式		968,939	Y0I24
舗装準備工			1 式		27,135	Y0I24211
調整コンクリート			1 式		27,135	Y0I2421147W
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	0.9		m ³	30,150	27,135	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=5, M=1, Q=1, R=1 施工 第0-0026号内訳表
アスファルト舗装工			1 式		348,887	Y0I24212
基層（車道・路肩部）			1 式		170,093	Y0I24212A1N

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm 全ての費用	77	m ²		2,209	170,093	SZD021 0 A=4, B=40, C=1, D=3, E=13, H=1 施工 第0-0027号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		178,794	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm 全ての費用	77	m ²		2,322	178,794	SZD023 0 A=4, B=40, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1 施工 第0-0028号内訳表
橋面防水工			1 式		592,917	Y0I2425U
橋面防水			1 式		592,917	Y0I2425U4DG
橋面防水工 塗膜系防水 新設 施工規模 200m ² 未満	77	m ²		3,083	237,391	SF681 0 A=2, B=1, C=47.143, D=54.805, E=2, G=1, H=864, I=560 施工 第0-0029号内訳表
床版水抜パイプ設置工 外径60mm未満						V0100 0
R7橋梁架設工事の積算P3-298	4	箇所		15,295	61,180	施工 第0-0030号内訳表
床版排水管（直管） 床版厚600mm用 樹脂用	2	個		42,500	85,000	F0150 0
床版排水管（曲管） 床版厚600mm用 樹脂用	1	式		198,000	198,000	F0155 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工 外径40mm未満						V0110 0
R7橋梁架設工事の積算P3-300	1.2	m		1,275	1,530	施工 第0-0031号内訳表
フレキシブルチューブ φ25 樹脂用	1.2	m		4,080	4,896	F0160 0
SDキャップ スラブドレーン用 新設コンクリート床版用	4	個		1,230	4,920	F0165 0
仮設工						Y0K2N
			1式		689,808	
作業ヤード（右岸・左岸）整備工						Y0K2N200
			1式		689,808	
敷鉄板						Y0K2N2005ES
			1式		137,308	
敷鉄板設置・撤去						SB763 0 A=3
	240	m2		425	102,000	施工 第0-0032号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数3日	26	枚		1,358	35,308	SB765 0 A=4, C=3, D=1, F=1 施工 第0-0034号内訳表
土木シート						Y0K2N2005ES
			1式		552,500	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					21,087,465	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
役務費			1 式		16,150	Z0003
借地料 借地期間 1 ヲ月	850	m 2	19	16,150		F0185 0
運搬費			1 式	2,098,249		Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） トラッククレーン系 1 0 0 ～ 1 2 0 t 以下	1	回	1,584,505	1,584,505		SA025 0 A=6, B=9, D=1 施工 第0-0035号内訳表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 3 . 5 k m （×往復）	41.7	t	12,320	513,744		SA005 0 A=1, B=13. 5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0036号内訳表
現場環境改善費			1 式		167,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……167758=10964617*0.0153 対象額……10,964,617 率……0.0153					167,758	
共通仮設費（率分） 算定式……1945123=10964617*0.1774 <<0.1774 =(0.1774 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……10,964,617 率……0.1774			1 式		1,945,123	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					4,226,522	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					25,313,987	
現場管理費 算定式……9095315=25313987*0.3593 <<0.3593 =(0.3593*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……25,313,987 率……0.3593			1 式		9,095,315	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					34,409,302	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	算定式……	7143371=34409302*0.2076	＜＜率の補正	0.2076	=	0.2076 * 1.00 ＞＞				
	対象額……	34,409,302				前払補正係数1.0000				
	率……	0.2076				1 式		7,143,371		
契約保証費	算定式……	13763=34409302*0.0004								
	対象額……	34,409,302								
	率……	0.0004				1 式		13,763		
＊＊一般管理費等計＊＊										
								7,157,134		
＊＊工事価格＊＊										
								41,560,000		
＊＊工事価格計＊＊										
								41,560,000		
消費税・地方消費税額	算定式……	4156000=41560000*0.10								
	対象額……	41,560,000								
	率……	0.1000				1 式		4,156,000		
＊＊請負工事費＊＊										
								45,716,000		

ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付
60kg/個以下

SE651

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0017

10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.111	人	41,900	46,550	RA120 9
橋りょう特殊工	2.222	人	37,600	83,547	RA110 9
普通作業員	2.222	人	24,300	53,994	RA010 9
ゴム支承	10.000	個	37,862	378,620	TJ432
無収縮モルタル	0.110	m ³	288,750	31,762	SE659 施工 第0-0002号内訳表 0.011*10
諸雑費	4.000	%	184,091	7,363	#09 (労) × 率
計	10	個		601,836	
小計	1	個		60,183	
A 無収縮モルタル使用量 (m ³ /個) B ゴム支承単価 (円/個)	=0.011 =37862	無収縮モルタル使用量 (m ³ /個) ゴム支承単価 (円/個)			
1日当り施工量 N=9個/日 橋梁世話役 1*10/9=1.111人 橋梁特殊工 2*10/9=2.222人 普通作業員 2*10/9=2.222人					

頁0-0018

無収縮モルタル

SE659

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

08-*****00602-40

栃木県 県土整備部

ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付
60kg/個以下

SE651

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0019

10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.111	人	41,900	46,550	RA120 9
橋りょう特殊工	2.222	人	37,600	83,547	RA110 9
普通作業員	2.222	人	24,300	53,994	RA010 9
ゴム支承	10.000	個	37,046	370,460	TJ432
無収縮モルタル	0.110	m ³	288,750	31,762	SE659 施工 第0-0002号内訳表 0.011*10
諸雑費	4.000	%	184,091	7,363	#09 (労) × 率
計	10	個		593,676	
小計	1	個		59,367	
A 無収縮モルタル使用量 (m ³ /個) B ゴム支承単価 (円/個)	=0.011 =37046	無収縮モルタル使用量 (m ³ /個) ゴム支承単価 (円/個)			
1日当り施工量 N=9個/日 橋梁世話役 1*10/9=1.111人 橋梁特殊工 2*10/9=2.222人 普通作業員 2*10/9=2.222人					

施 工 内 訳 表

鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径 10～13mm

V0120

施工 第0-0004号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人	32,600	6,520	RA125 1
鉄筋工	2.3	人	31,400	72,220	RA050 1
普通作業員	0.2	人	24,300	4,860	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.04	日	53,200	2,128	KQ4C5
諸雑費	12	%	83,600	10,032	#01
小計	1	t		95,760	

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 一般構造物）
鉄筋径 10～13mm

V0130

施工 第0-0005号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125 1
鉄筋工	3.5	人	31,400	109,900	RA050 1
普通作業員	0.3	人	24,300	7,290	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.11	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8	%	133,490	10,679	#01
小計	1	t		150,021	

施 工 内 訳 表

鉄筋材料費
鉄筋径 10mm

V0140

施工 第0-0006号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼（SD295） D10mm（使用量5t以下）	1.03	t	123,000	126,690	T1327
小計	1	t		126,690	

10

本 当 り

SE587

プレテンションPC単純床版橋

栃木県 県土整備部

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.600	人	41,900	67,040	RA120 9
特殊作業員	1.700	人	27,500	46,750	RA005 9
型わく工	2.500	人	31,800	79,500	RA165 9
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 9
生コン（早強ポルトランド） 30-8-25水セメント比55%以下 普通車運搬	10.500	m3	26,200	275,100	S0336 施工 第0-0009号内訳表 10*1.05
コンクリートポンプ車運転（機-3） ブーム式圧送能力90～110m3/h	1.500	時間	14,723	22,084	SX633 施工 第0-0010号内訳表
諸雑費	10.000	%	288,060	28,806	#09 (労)×率
計	10	m3		614,050	
小計	1	m3		61,405	
A 桁形式 B 打設方法 C 生コンクリート規格	=3 =1 =4	プレテンション床版桁 ブーム打設 30-8-25 早強			
D 散水養生 G 生コン運搬距離L（km） H 豪雪割増	=1 =1 =1	散水養生あり 0<L（km）≤10 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（30-8-25） 早強（W/C 55%以下）	1.000	m3	26,200	26,200	T1239
小計	1	m3		26,200	
A 使用セメント種別	=3	早強			
B 設計基準強度	=13	30-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=1	0<L（km）≤10			
E 水セメント比	=3	水セメント比55%以下			
生コン運搬距離0.000<L（km）≤10.000 運搬割増なし					

施 工 内 訳 表

コンクリートポンプ車運転（機－３）

SX633

施工 第0-0010号内訳表

1

時間 当り

ブーム式圧送能力 90～110 m³/h

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 90～110 m ³ /h	1.000	時間	8,880	8,880	MC316
運転手（特殊）	0.140	人	27,900	3,906	RA070
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
小計	1	時間		14,723	
A 規格	=10	ブーム式圧送能力 90～110 m ³ /h			
B Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）			
C C o 圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	C o 圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E 特殊運転手（人／h）標準＝省略	=0.14	特殊運転手（人／h）標準＝省略			
F 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
G 圧送管総延長 L（m）	=0	圧送管総延長 L（m）			
機械損料補正なし 13欄 8,880円 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=199.000*0.066=13L		有効数字2桁			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.650	人	41,900	27,235	RA120 9
橋りょう特殊工	2.000	人	37,600	75,200	RA110 9
普通作業員	1.200	人	24,300	29,160	RA010 9
PC鋼より線 1S17.8 (SWPR19)	173.460	kg	540	93,668	TJA10
諸雑費	39.000	%	131,595	51,322	#09 (労) × 率
計	100	m		276,585	
小計	1	m		2,765	
A 桁形式 B PCケーブル規格	=1 =1	プレテンション桁 シングルスランドシステム 390kN型			
PCケーブル 設計数量*(1+K)*単位質量*より数=100*1.05*1.652*1=173.460kg					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.400	人	41,900	16,760	RA120 9
橋りょう特殊工	1.200	人	37,600	45,120	RA110 9
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010 9
P C用定着装置（緊張用）	10.000	組	5,410	54,100	TJG52 緊張側
P C用定着装置（緊張用）	10.000	組	5,410	54,100	TJG52 固定側
諸雑費	3.000	%	76,460	2,293	#09 (労) × 率
計	10	ケーブル		186,953	
小計	1	ケーブル		18,695	
A P Cケーブル規格 B 定着装置 C 緊張用定着装置単価（円／組）	=1 =1 =5410	シングルストランドシステム 390kN型 固定側（緊張用定着装置） 緊張用定着装置単価（円／組）			

機械器具損料（横組工）
シングルストランドシステム 390kN型

SE663

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1 工事 当り
頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC緊張ジャッキ・ポンプ 損料 390kN型（1S17.8）	1.133	供用日	5,460	6,186	KG652
小計	1	工事		6,186	
A PCケーブル規格 B 1工事の径間数 K C 1径間片締め本数 n（本）	=1 =1 =26	シングルストランドシステム 1工事の径間数 K 1径間片締め本数 n（本）	390kN型		
1日当りの片締め本数 N=39本/日 緊張ジャッキ供用日数 $H=n/N \times K \times 1.7=26/39 \times 1 \times 1.7=1.133$ 日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側部足場工（スラブ桁橋） 足場設置月数1箇月	32.600	m	9,329	304,125	SE671 施工 第0-0015号内訳表
小計	1	式		304,125	
A 足場設置月数 X（月）標準＝省略 B 足場延長（m）	=0 =32.6	足場設置月数 X（月）標準＝省略 足場延長（m）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工	1.000	m	9,329	9,329	E0001
小計	1	m		9,329	
A 足場設置月数 X（月）標準＝省略	=0	足場設置月数 X（月）標準＝省略			
橋梁特殊工単価 y=37,600円 足場工 140+165*X+0.24*y=140+165*1.000+0.24*37,600=9,329円 整数止め					

橋梁用伸縮継手装置設置工
新設 普通型

SF449

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0032

A 1

1

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	1.000	m	50,000	50,000	RFQ15 50000*1
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m	127,000	127,000	TJT00
小計	1	m		177,000	
A 施工区分	=2	新設 普通型			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=1	橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			
D 伸縮継手装置本体単価（円／m） C = 1 時=127000		伸縮継手装置本体単価（円／m）	C = 1 時		
市場単価 補正なし					

橋梁用伸縮継手装置設置工
新設 普通型

SF449

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0033

A 2

1

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	1.000	m	50,000	50,000	RFQ15 50000*1
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m	113,000	113,000	TJT00
小計	1	m		163,000	
A 施工区分	=2	新設 普通型			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=1	橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			
D 伸縮継手装置本体単価（円／m） C = 1 時=113000		伸縮継手装置本体単価（円／m）	C = 1 時		
市場単価 補正なし					

排水管設置 足場あり			SIZE781			施 工 内 訳 表			施工 第0-0018号内訳表			頁0-0034		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 100.00%			材料構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 1 m 当り 5,323.4		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考					
特殊作業員			47.34%	27,500	特殊作業員			28,300	RA005					
普通作業員			30.05%	24,300	普通作業員			25,400	RA010					
土木一般世話役			22.12%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125					
その他(労務)			0.49%	25.69	その他(労務)			0	ER009					
積算単価				5,244	積算単価			0	EP001					
【補正式】 5,244=5,323.4*{(47.34/100*27,500/28,300+30.05/100*24,300/25,400+22.12/100*32,600/31,000)*100.00/(47.34+30.05+22.12)+(100-100.00)/100}														
小計				5,244										

施 工 内 訳 表

頁0-0035

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,323.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 足場の有無	=2	足場あり			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	3.85%	52,800	コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	52,800	MC316
その他 (機械)	0.03%	8.29	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	8.53%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.91%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	2.76%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	1.75%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0037

当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	0.44%	118.98	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (24-12-25) 高炉 (W/C 55%以下)	78.96%	24,300	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	20,400	T1235
軽油	0.77%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		31,760	積算単価	0	EP001
【補正式】 31,760=27,663*{(3.85/100*52,800/52,800)*3.88/(3.85)+(8.53/100*24,300/25,400+2.91/100*32,600/31,000+2.76/100*27,500/28,300+1.75/100*27,900/28,900)*16.39/(8.53+2.91+2.76+1.75)+(78.96/100*24,300/20,400+0.77/100*149/138)*79.73/(78.96+0.77)+(100-3.88-16.39-79.73)/100}					
小計		31,760			
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設			
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

全ての費用

当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
L コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5	条件と同じ 全ての費用 0 < L (k m) ≤ 1 0 水セメント比 5 5 %以下		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0			
R 水セメント比	=3	水セメント比 5 5 %以下			
運搬割増しなし K1 機械損料補正なし 15欄 52,800円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	25.14%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	9.51%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	18.69%	1,938.8	その他(労務)	0	ER009
積算単価		10,380	積算単価	0	EP001
【補正式】 10,380=10,100*{(46.66/100*31,800/30,000+25.14/100*24,300/25,400+9.51/100*32,600/31,000)*100.00/(46.66+25.14+9.51)+(100-100.00)/100}					
小計		10,380			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=1	鉄筋・無筋構造物			

施 工 内 訳 表

鉄筋材料費
鉄筋径 13mm

V0150

施工 第0-0021号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼（SD345） D13mm（使用量5t以下）	1.03	t	124,000	127,720	T1301
小計	1	t		127,720	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	5.30%	10,200	トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	10,200	MA443
普通作業員	61.81%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	18.85%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	11.95%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
その他 (労務)	0.32%	15.42	その他 (労務)	0	ER009
軽油	1.77%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0043

当り

機械構成比： 5.30% 労務構成比： 92.93% 材料構成比： 1.77% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,932.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		4,835	積算単価	0	EP001
【補正式】 4,835=4,932.8*{(5.30/100*10,200/10,200)*5.30/(5.30)+(61.81/100*24,300/25,400+18.85/100*32,600/31,000+11.95/100*27,900/28,900)*92.93/(61.81+18.85+11.95)+(1.77/100*149/138)*1.77/(1.77)+(100-5.30-92.93-1.77)/100}					
小計		4,835			
A 設置方法 B 豪雪割増	=2 =1	一体式 豪雪割増 工種条件と同じ			
K1 機械損料補正なし 15欄 10,200円					

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	8.07%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	0.32%	144.38	その他(労務)	0	ER009
橋名板(橋歴板) 取付材料含む★	91.61%	45,000	銘板 300×200×13	43,200	TK036
積算単価 【補正式】48,800=47,162*{(8.07/100*24,300/25,400)*8.39/(8.07)+(91.61/100*45,000/43,200)*91.61/(91.61)+(100-8.39-91.61)/100}		48,800	積算単価	0	EP001
小計		48,800			

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	8.07%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	0.32%	144.38	その他(労務)	0	ER009
橋名板(橋歴板) 取付材料含む★	91.61%	65,800	銘板 300×200×13	43,200	TK036
積算単価		69,600	積算単価	0	EP001
【補正式】69,600=47,162*{(8.07/100*24,300/25,400)*8.39/(8.07)+(91.61/100*65,800/43,200)*91.61/(91.61)+(100-8.39-91.61)/100}					
小計		69,600			

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	8.07%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	0.32%	144.38	その他(労務)	0	ER009
橋名板(橋歴板) 取付材料含む★	91.61%	14,500	銘板 300×200×13	43,200	TK036
積算単価 【補正式】18,290=47,162*{(8.07/100*24,300/25,400)*8.39/(8.07)+(91.61/100*14,500/43,200)*91.61/(91.61)+(100-8.39-91.61)/100}		18,290	積算単価	0	EP001
小計		18,290			

1 m 3 当り

全ての費用
市場単価構成比： 0.00%

コンクリートポンプ車打設

3.88% 勞務構成比： 16.39%

コンクリート
無筋・鉄筋構造物
機械構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	3. 85%	52, 800	コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	52, 800	MC316
その他(機械)	0. 03%	8. 29	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	8. 53%	24, 300	普通作業員	25, 400	RA010
土木一般世話役	2. 91%	32, 600	土木一般世話役	31, 000	RA125
特殊作業員	2. 76%	27, 500	特殊作業員	28, 300	RA005
運転手（特殊）	1. 75%	27, 900	運転手（特殊）	28, 900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0048

全ての費用

当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	0.44%	118.98	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-12-25) (W/C指定なし)	78.96%	22,800	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	20,400	T1102
軽油	0.77%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		30,150	積算単価	0	EP001
【補正式】 30,150=27,663*{(3.85/100*52,800/52,800)*3.88/(3.85)+(8.53/100*24,300/25,400+2.91/100*32,600/31,000+2.76/100*27,500/28,300+1.75/100*27,900/28,900)*16.39/(8.53+2.91+2.76+1.75)+(78.96/100*22,800/20,400+0.77/100*149/138)*79.73/(78.96+0.77)+(100-3.88-16.39-79.73)/100}					
小計		30,150			
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設			
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

全ての費用

当り

機械構成比： 3.88% 労務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 27,663

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
L コンクリート規格	=5	1 8 - 1 2 - 2 5	全ての費用 豪雪割増 工種条件と同じ 0 < L (k m) ≤ 1 0 水セメント比指定なし		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
運搬割増しなし K1 機械損料補正なし 15欄 52,800円					

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	1.14%	30,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	29,500	KQ687
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.18%	4,590	タイヤローラ賃料 質量8～20t	4,480	KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t	0.18%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10t	4,480	KQ510
その他(機械)	0.21%	2.98	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	4.76%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手 (特殊)	2.67%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0051

機械構成比： 1.71% 労務構成比： 12.56% 材料構成比： 85.73% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,391.3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員	2.64%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	0.95%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	1.54%	20.79	その他 (労務)	0	ER009
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用)	85.00%	15,920	再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)	9,400	T1274
軽油	0.64%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.09%	2.11	その他 (材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0052

機械構成比：1.71%

労務構成比：12.56%

材料構成比：85.73%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,391.3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		2,209	積算単価	0	EP001
【補正式】 $2,209=1,391.3*\{(1.14/100*30,100/29,500+0.18/100*4,590/4,480+0.18/100*4,590/4,480)*1.71/(1.14+0.18+0.18)+(4.76/100*24,300/25,400+2.67/100*27,900/28,900+2.64/100*27,500/28,300+0.95/100*32,600/31,000)*12.56/(4.76+2.67+2.64+0.95)+(85.00/100*15,920/9,400+0.64/100*149/138)*85.73/(85.00+0.64)+(100-1.71-12.56-85.73)/100\}$					
小計		2,209			
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型 (1 3)			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下			
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*	(実数入力/標準数量)=(19,900.000+0.000)*(40.000/50)=15,920.000円/t				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	0.92%	30,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	29,500	KQ687
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.14%	4,590	タイヤローラ賃料 質量8～20t	4,480	KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t	0.14%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10t	4,480	KQ510
その他(機械)	0.24%	4.22	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	3.84%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手 (特殊)	2.16%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0054

全ての費用 当り

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	2.13%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	0.77%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.78%	29.77	その他(労務)	0	ER009
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）	84.70%	15,920	アスファルト混合物 密粒度（２０）	11,600	T1274
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T	2.57%	238	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	T1199
軽油	0.51%	149	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0055

当り

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,723.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)	0.10%	2.4	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		2,322	積算単価	0	EP001
【補正式】2,322=1,723.2*{(0.92/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.14/100*4,590/4,480)*1.44/(0.92+0.14+0.14)+(3.84/100*24,300/25,400+2.16/100*27,900/28,900+2.13/100*27,500/28,300+0.77/100*32,600/31,000)*10.68/(3.84+2.16+2.13+0.77)+(84.70/100*15,920/11,600+2.57/100*238/103+0.51/100*149/138)*87.88/(84.70+2.57+0.51)+(100-1.44-10.68-87.88)/100}					
小計		2,322			
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=1	タックコート			
E 材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型 (1 3)			
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下			
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(19,900.000+0.000)*(40.000/50.0)=15,920.000円/t					

橋面防水工 塗膜系防水 新設						SF681		施工規模 2 0 0 m 2 未満		施工 第0-0029号内訳表		100 m 2 当り		頁0-0056	
名 称 ・ 規 格 な ど						数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋面防水工 塗膜系防水 新設						100.000		m	2	2,334		233,400		RJA06 2030*1.15	
床版排水（ドレーン）材						49.500		m		864		42,768		TK043 47.143*1.05	
目地材						57.545		m		560		32,225		TK099 54.805*1.05	
計						100		m	2			308,393			
小計						1		m	2			3,083			
A 施工区分						=2		塗膜系防水							
B 作業区分						=1		新設							
C 床版排水材設計量（m／1 0 0 m 2）無=0						=47.143		床版排水材設計量（m／1 0 0 m 2）無=0							
D 目地材設計量（m／1 0 0 m 2）なし=0						=54.805		目地材設計量（m／1 0 0 m 2）なし=0							
E 施工規模（B=1時選択）						=2		施工規模 2 0 0 m 2 未満							
G 夜間作業の有無						=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし							
H 床版排水（ドレーン）材単価（円／m）						=864		床版排水（ドレーン）材単価（円／m）							
I 目地材単価（円／m）D>0時入力						=560		目地材単価（円／m）D>0時入力							
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.15)*1.00*1.00=1.150															

施 工 内 訳 表

床版水抜パイプ設置工
外径60mm未満

V0100

施工 第0-0030号内訳表

R 7 橋梁架設工事の積算 P 3 - 2 9 8 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人	32,600	3,260	RA125 1
特殊作業員	0.1	人	27,500	2,750	RA005 1
普通作業員	0.3	人	24,300	7,290	RA010 1
諸雑費	15.0	%	13,300	1,995	#01 (労) × 率
小計	1	箇所		15,295	

施 工 内 訳 表

床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工
外径40mm未満

V0110

施工 第0-0031号内訳表

R7橋梁架設工事の積算P3-300 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010 1
諸雑費	5.0	%	12,150	607	#01 (労) × 率
計	10	m		12,757	
小計	1	m		1,275	

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0059

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,231	16,588	SX060 施工 第0-0033号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,164	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,585	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ³	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	149	17,731	TSX24
小計	1	日		56,231	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ³			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	258	258	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		1,358	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=3	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*3=258円 整数止め [比較1]賃料+整備費=258+1,100=1,358円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.300	人	27,500	118,250	RA00569
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201470t吊	1.500	日	135,000	202,500	KQ4D169
運搬費等率	394.000	%	320,750	1,263,755	#06 (労+機)×率
小計	1	回		1,584,505	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=9	トラッククレーン系100～120t以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

1 t 当り

SA005

運搬距離 1 3 . 5 k m (×往復)

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=13. 5	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

入力データ一覧表

頁0-0064

[illegible]

入力データ一覧表

頁0-0065

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	***本 工 事***			
Y0KZZ	コンクリート橋上部	1 式	19,428,718	
Y0K2E	P C 橋工	1 式	13,992,498	
Y0K2E200	プレテンション桁製作工	1 式	10,122,848	
Y0K2E2005QA	プレテンション桁製作	1 式	10,122,848	
#0040	桁等購入費(共× 現○ ー○)	1 式	10,122,848	A=1, B=1 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
F0100	プレテンション桁 スラブ橋 A S - 1 6	8 本	1,249,156 9,993,248	
T3488	レアー加算額 スラブ橋(A・B活荷重)	8 本	16,200 129,600	
Y0K2E204	支承工	1 式	1,842,148	
Y0K2E2045KH	ゴム支承	1 式	1,842,148	
SE651 I-14-①-140	ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付 6 0 k g / 個以下	8 個	60,183 481,464	A=0.011, B=37862 A=無収縮モルタル使用量 (m ³ / 個) , B=ゴム支承単価 (円 / 個)
SE651 I-14-①-140	ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付 6 0 k g / 個以下	8 個	59,367 474,936	A=0.011, B=37046 A=無収縮モルタル使用量 (m ³ / 個) , B=ゴム支承単価 (円 / 個)
F0105	滑動防止ソケット φ 7 0 × 4 0	16 個	8,540 136,640	
F0110	防蝕アンカー装置 A 1 (M) φ 4 2 × 9 6 0	7 組	50,200 351,400	
F0115	防蝕アンカー装置 A 2 (F) φ 4 2 × 9 5 0	7 組	41,200 288,400	
F0120	防蝕材 2 2 0 × 4 0 0 × 2 0	14 枚	4,628 64,792	

入力データ一覧表

頁0-0066

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
V0120	鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 10～13mm	0.042 t	95,760 4,021	
V0130	鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 10～13mm	0.042 t	150,021 6,300	
V0140	鉄筋材料費 鉄筋径 10mm	0.042 t	126,690 5,320	
SE659	無収縮モルタル	0.1 m ³	288,750 28,875	
Y0K2E205	架設工（クレーン架設）	1 式	320,176	
Y0K2E2055JS	桁架設	1 式	320,176	
SE587 I-14-①-139	クレーン架設 橋台背面からの架設	8 本	40,022 320,176	A=2, B=2, D=12, F=12, H=1 A=橋台背面からの架設, B=プレテンションPC単純床版 橋, D=BS-16（11.7t未満）, F=トラッククレーン120t吊, H=使用クレーン台数
Y0K2E207	床版・横組工	1 式	1,707,326	
Y0K2E207652	コンクリート	1 式	429,835	
S1336 I-14-①-140	横組コンクリート工 プレテンション床版桁 ブーム打設	7 m ³	61,405 429,835	A=3, B=1, C=4, D=1, G=1 A=プレテンション床版桁, B= ブーム打設, C=30-8- 25 早強, D=散水養生あり, G=0<L（km）≤10
Y0K2E207677	PCケーブル	1 式	481,110	
SE639 I-14-①-140	PC工 プレテンション桁	174.0 m	2,765 481,110	A=1, B=1 A=プレテンション桁, B=シングルストランドシステム 390kN型
Y0K2E20750R	緊張	1 式	492,256	
SE643 I-14-①-140	緊張工 シングルストランドシステム 390kN型	26 ケーブル	18,695 486,070	A=1, B=1, C=5410 A=シングルストランドシステム 390kN型, B=固定 側（緊張用定着装置）, C=緊張用定着装置単価（円／組）

入力データ一覧表

頁0-0067

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SE663	機械器具損料（横組工） シングルストランドシステム 390kN型	1 工事	6,186 6,186	A=1, B=1, C=26 A=シングルストランドシステム 390kN型, B=1 工 事の径間数 K, C=1 径間片締め本数 n（本）
YOK2E2075FH	足場	1 式	304,125	
S1362 I-14-①-140	側部足場工（スラブ桁橋）（PC橋架設工）	1 式	304,125 304,125	B=32.6 B=足場延長（m）
YOK2D	橋梁付属物工	1 式	5,436,220	
YOK2D26E	伸縮装置工	1 式	2,182,930	
YOK2D26E46Y	鋼・ゴム製伸縮装置	1 式	2,182,930	
SF449 I-14-②-18	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	5.8 m	177,000 1,026,600	A=2, B=1, C=1, D=127000 7.2 A=新設 普通型, B=夜間作業（20時～6時）なし, C=橋 0.8056 梁用伸縮継手装置本体計上あり, D=伸縮継手装置本体単 価（円／m） C=1時
SF449 I-14-②-18	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	5.8 m	163,000 945,400	A=2, B=1, C=1, D=113000 7.2 A=新設 普通型, B=夜間作業（20時～6時）なし, C=橋 0.8056 梁用伸縮継手装置本体計上あり, D=伸縮継手装置本体単 価（円／m） C=1時
F0125	遮水エッジ 伸縮量20mm（斜角対応品）	2 個	24,900 49,800	
F0130	遮水エッジ 伸縮量30mm（斜角対応品）	2 個	25,500 51,000	
F0135	シール材 シリコン系	3.0 L	6,000 18,000	
F0140	バックアップ材 ウレタンフォーム	7.4 L	450 3,330	
F0145	排水パイプ SUS 15A×5000	4 本	22,200 88,800	
YOK2D26G	排水装置工	1 式	281,551	
YOK2D26G5JX	排水管	1 式	281,551	

入力データ一覧表

頁0-0068

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZE781 I-14-①-141	排水管設置 足場あり	3.9 m	5,244 20,451	A=2 A=足場あり
F0170	排水管 S T K R 4 0 0	1 式	206,000 206,000	
F0175	取付金具 S S 4 0 0 F B - 1 0 0 × 6	1 式	55,100 55,100	
YOK2D26H	地覆工	1 式	1,145,795	
YOK2D26H473	場所打地覆	1 式	1,145,795	
SZB401 I-14-①-54	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	9 m 3	31,760 285,840	A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, Q=1, R=3 A=無筋・鉄筋構造物, B=コンクリートポンプ車打設, D=10m3以上1 00m3未満, E=一般養生, F=延長無し, K= 高炉セメント, L = 2 4 - 1 2 - 2 5, M=普通車運搬, Q= 0 < L (k m) ≤ 1 0, R=水セメント比 5 5 %以下
SZB431 I-14-①-54	型枠 一般型枠	48 m 2	10,380 498,240	A=1, B=1 A=一般型枠, B=鉄筋・無筋構造物
V0120	鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 1 0 ～ 1 3 m m	0.856 t	95,760 81,970	
V0130	鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 1 0 ～ 1 3 m m	0.856 t	150,021 128,417	
V0150	鉄筋材料費 鉄筋径 1 3 m m	0.856 t	127,720 109,328	
F0135	シーラ材 シリコン系	7 L	6,000 42,000	
YOK2D26I	橋梁用防護柵工	1 式	1,591,654	
YOK2D26I475	橋梁用防護柵	1 式	1,591,654	
SZD265 I-14-①-109	橋梁用高欄 一体式	32.4 m	4,835 156,654	A=2 A=一体式
F0190	ガードレール H 9 0 0 笠木付	1 式	1,435,000 1,435,000	
YOK2D21R	銘板工	1 式	234,290	

入力データ一覧表

頁0-0069

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
YOK2D21R5IP	銘板	1 式	234, 290	
SZD263 I -14-①-109	橋名板等取付 1 5 0 × 3 9 0 × 1 5 mm 3 文字程度	3 枚	48, 800 146, 400	6. 6 0. 4545
SZD263 I -14-①-109	橋名板等取付 1 5 0 × 3 9 0 × 1 5 mm 5 文字程度	1 枚	69, 600 69, 600	6. 6 0. 1515
SZD263 I -14-①-109	橋名板等取付 2 0 0 × 3 0 0 × 8 mm 字厚 5 mm	1 枚	18, 290 18, 290	6. 6 0. 1515
Y0IZZ	舗装	1 式	1, 658, 747	
Y0I24	舗装工	1 式	968, 939	
Y0I24211	舗装準備工	1 式	27, 135	
Y0I2421147W	調整コンクリート	1 式	27, 135	
SZB401 I -14-①-54	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	0. 9 m 3	30, 150 27, 135	A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=5, M=1, Q=1, R=1 69 A=無筋・鉄筋構造物, B=コンクリートポンプ車打設, D=10m3以上1 0. 013
				00m3未満, E=一般養生, F=延長無し, K= 高炉セメント, L = 1 8 - 1 2 - 2 5, M=普通車運搬, Q=0 < L (k m) ≤
				1 0, R=水セメント比指定なし
Y0I24212	アスファルト舗装工	1 式	348, 887	
Y0I24212A1N	基層（車道・路肩部）	1 式	170, 093	
SZD021 I -14-①-102	基層（車道・路肩部） 3. 0m超	77 m 2	2, 209 170, 093	A=4, B=40, C=1, D=3, E=13, H=1 2, 300 A=3. 0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2. 35t/m3, D=瀝 0. 0335
				青材料なし, E=耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（1 3）, H=夜間割増なし
Y0I24212A1S	表層（車道・路肩部）	1 式	178, 794	
SZD023 I -14-①-102	表層（車道・路肩部） 3. 0m超	77 m 2	2, 322 178, 794	A=4, B=40, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1 2, 300 A=3. 0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2. 35t/m3, D=タ 0. 0335
				ックコート, E=耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（1 3）, F=タックコート PKM-T, H=夜間割増なし

入力データ一覧表

頁0-0070

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
Y0I2425U	橋面防水工	1 式	592,917	
Y0I2425U4DG	橋面防水	1 式	592,917	
SF681 I-14-②-28	橋面防水工 塗膜系防水 新設	77 m 2	3,083 237,391	A=2, B=1, C=47.143, D=54.805, E=2, G=1, H=864, I=560 250 A=塗膜系防水, B= 新設, C=床版排水材設計量 (m / 1 0 0.308 0 m 2) 無 = 0, D=目地材設計量 (m / 1 0 0 m 2) な し = 0, E=施工規模 2 0 0 m 2 未満, G=夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし, H=床版排水 (ドレーン) 材単価 (円 / m), I=目地材単価 (円 / m) D > 0 時入力
V0100	床版水抜パイプ設置工 外径 6 0 mm 未満	4 箇所	15,295 61,180	
F0150	床版排水管 (直管) 床版厚 6 0 0 mm 用	2 個	42,500 85,000	
F0155	床版排水管 (曲管) 床版厚 6 0 0 mm 用	1 式	198,000 198,000	
V0110	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工 外径 4 0 mm 未満	1.2 m	1,275 1,530	
F0160	フレキシブルチューブ φ 2 5 樹脂用	1.2 m	4,080 4,896	
F0165	S D キャップ スラブドレーン用	4 個	1,230 4,920	
Y0K2N	仮設工	1 式	689,808	
Y0K2N200	作業ヤード (右岸・左岸) 整備工	1 式	689,808	
Y0K2N2005ES	敷鉄板	1 式	137,308	
SB763 I-14-①-59	敷鉄板設置・撤去	240 m 2	425 102,000	A=3 A=設置・撤去
SB765	敷鉄板賃料 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	26 枚	1,358 35,308	A=4, C=3, D=1, F=1 A=鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm, C=供用日数 (日), D=継続工事なし, F=整備費計上あり
Y0K2N2005ES	土木シート	1 式	552,500	

入力データ一覧表

頁0-0071

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
F0180	土木シート 軟質塩化ビニルシート	850 m 2	650 552,500	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		21,087,465	
Z0051	うち材料費	1 式	0	
Z0052	うち労務費	1 式	0	
Z0003	役務費	1 式	16,150	
F0185	借地料 借地期間 1 ヲ月	850 m 2	19 16,150	
Z0004	運搬費	1 式	2,098,249	
SA025	重建設機械分解組立輸送費（往復） トラッククレーン系 1 0 0 ～ 1 2 0 t 以下	1 回	1,584,505 1,584,505	A=6, B=9, D=1 A=分解組立＋輸送（往復）, B=トラッククレーン系 1 0 0 ～ 1 2 0 t 以下, D=豪雪割増 工種条件と同じ
SA005	仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内	41.7 t	12,320 513,744	A=1, B=13.5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 A=製品長 1 2 m以内, B=片道運搬距離（k m）, C=往復運 搬, D=深夜早朝割増なし, F=有料道路利用料計上なし, G= その他の諸料金計上なし, J=積込み, 取卸し（往復分）
Z0010	現場環境改善費	1 式	167,000	対象額……………10,964,617 率……………0.0153 率参照額……………10,964,617 4,226,522.0000
				算定式……………167758=10964617*0.0153
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式	1,945,123	対象額……………10,964,617 率……………0.1774 率参照額……………10,964,617 1,945,123
				算定式……………1945123=10964617*0.1774 <<0.1774 =(0.1774 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		4,226,522	

入力データ一覧表

頁0-0072

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称	値 称
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊		25,313,987		
Z0020	現場管理費	1 式	9,095,315	対象額…………… 率……………	25,313,987 0.3593
				率参照額………	25,313,987 9,095,316
				算定式…………… $9095315=25313987*0.3593$ << $0.3593=(0.3593*1.0*1.0)*1.00$ >>	
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式	0		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式	0		
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊		34,409,302		
Z0030	一般管理費等	1 式	7,143,371	対象額…………… 率……………	34,409,302 0.2076
				率参照額……… 前払補正係数	34,409,302 1.0000
				算定式…………… $7143371=34409302*0.2076$ <<率の補正 $0.2076=0.2076*1.00$ >>	7,143,371
Z0032	契約保証費	1 式	13,763	対象額…………… 率……………	34,409,302 0.0004
				算定式…………… $13763=34409302*0.0004$	45,716,000
G3200	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊		7,157,134		
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊		41,560,000		
G4500	＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊		41,560,000		
Z0039	消費税・地方消費税額	1 式	4,156,000	対象額…………… 率……………	41,560,000 0.1000
				率参照額……… 算定式…………… $4156000=41560000*0.10$	41,560,000

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値 称
G4900	**請負工事費**		45,716,000	

施 工 一 覧 表

頁0-0074

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SE651	0-0001	ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付 6 0 k g / 個以下	個	10	601, 836	A=0. 011, B=37862
SE659	0-0002	無収縮モルタル	m 3	1	288, 750	
SE651	0-0003	ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付 6 0 k g / 個以下	個	10	593, 676	A=0. 011, B=37046
V0120	0-0004	鉄筋工 (加工歩掛) 鉄筋径 1 0 ~ 1 3 m m	t	1	95, 760	
V0130	0-0005	鉄筋工 (組立 一般構造物) 鉄筋径 1 0 ~ 1 3 m m	t	1	150, 021	
V0140	0-0006	鉄筋材料費 鉄筋径 1 0 m m	t	1	126, 690	
SE587	0-0007	クレーン架設 橋台背面からの架設 プレテンションP C単純床版橋	本	10	400, 223	A=2, B=2, D=12, F=12, H=1, I=0
S1336	0-0008	横組コンクリート工 プレテンション床版桁 ブーム打設 3 0 - 8 - 2 5 早強	m 3	10	614, 050	A=3, B=1, C=4, D=1, G=1, H=1
S0336	0-0009	生コン (早強ポルトランド) 3 0 - 8 - 2 5 水セメント比 5 5 % 以下 普通車運搬	m 3	1	26, 200	A=3, B=13, C=1, D=1, E=3
SX633	0-0010	コンクリートポンプ車運転 (機 - 3) boom式圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	14, 723	A=10, B=0, C=0, D=1, E=0. 14, F=0, G=0
SE639	0-0011	P C工 プレテンション桁 シングルスランドシステム 3 9 0 k N型	m	100	276, 585	A=1, B=1
SE643	0-0012	緊張工 シングルスランドシステム 3 9 0 k N型	ケーブル	10	186, 953	A=1, B=1, C=5410

施 工 一 覧 表

頁0-0075

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SE663	0-0013	機械器具損料（横組工） シングルストランドシステム 390kN型	工事	1	6,186	A=1, B=1, C=26
S1362	0-0014	側部足場工（スラブ桁橋）（PC橋架設工）	式	1	304,125	A=0, B=32.6
SE671	0-0015	側部足場工（スラブ桁橋） 足場設置月数1箇月	m	1	9,329	A=0
SF449	0-0016	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	m	1	177,000	A=2, B=1, C=1, D=127000
SF449	0-0017	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	m	1	163,000	A=2, B=1, C=1, D=113000
SZE781	0-0018	排水管設置 足場あり	m	1	5,244	A=2
SZB401	0-0019	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m ³	1	31,760	A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3
SZB431	0-0020	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,380	A=1, B=1
V0150	0-0021	鉄筋材料費 鉄筋径 13mm	t	1	127,720	
SZD265	0-0022	橋梁用高欄 一体式	m	1	4,835	A=2, B=1
SZD263	0-0023	橋名板等取付 150×390×15mm 3文字程度 橋名板	枚	1	48,800	
SZD263	0-0024	橋名板等取付 150×390×15mm 5文字程度 橋名板	枚	1	69,600	

施 工 一 覧 表

頁0-0076

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZD263	0-0025	橋名板等取付 200×300×8mm 字厚5mm 橋歴板	枚	1	18,290	
SZB401	0-0026	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m ³	1	30,150	A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=5, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1
SZD021	0-0027	基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	m ²	1	2,209	A=4, B=40, C=1, D=3, E=13, H=1, I=1, J=1, K=1
SZD023	0-0028	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	m ²	1	2,322	A=4, B=40, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1
SF681	0-0029	橋面防水工 塗膜系防水 新設 施工規模 200m ² 未満	m ²	100	308,393	A=2, B=1, C=47.143, D=54.805, E=2, G=1, H=864, I=560
V0100	0-0030	床版水抜パイプ設置工 外径60mm未満	箇所	1	15,295	
V0110	0-0031	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工 外径40mm未満	m	10	12,757	
SB763	0-0032	敷鉄板設置・撤去	m ²	100	42,585	A=3
SX060	0-0033	バックホウ運転（機-28） クローラ型・クレーン付山積0.8m ³ 排出ガス対策型2014年規制	日	1	56,231	A=7, B=10, C=1.06, D=1, E=119
SB765	0-0034	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数3日	枚	1	1,358	A=4, B=0, C=3, D=1, F=1
SA025	0-0035	重建設機械分解組立輸送費（往復） トラッククレーン系100～120t以下	回	1	1,584,505	A=6, B=9, C=0, D=1
SA005	0-0036	仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離13.5km（×往復）	t	1	12,320	A=1, B=13.5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4

登録単価一覧表

頁0-0077

コード	名称・規格１・規格２	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0100	プレテンション桁 スラブ橋 AS-16 桁長16.2m	本	1,249,156					999
F0105	滑動防止ソケット φ70×40	個	8,540					999
F0110	防蝕アンカー装置 A1 (M) φ42×960 S35CN	組	50,200					999
F0115	防蝕アンカー装置 A2 (F) φ42×950 S35CN	組	41,200					999
F0120	防蝕材 220×400×20 CRスポンジ	枚	4,628					999
TJG54	PC用定着装置 (固定用)	組						1
TJG52	PC用定着装置 (緊張用)	組						1
F0125	遮水エッジ 伸縮量20mm (斜角対応品) SS400 弾性シール材	個	24,900					999
F0130	遮水エッジ 伸縮量30mm (斜角対応品) SS400 弾性シール材	個	25,500					999
F0135	シール材 シリコン系	L	6,000					999
F0140	バックアップ材 ウレタンフォーム	L	450					999
F0145	排水パイプ SUS 15A×5000	本	22,200					999

登録単価一覧表

頁0-0078

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0150	床版排水管（直管） 床版厚600mm用 樹脂用	個	42,500					999
F0155	床版排水管（曲管） 床版厚600mm用 樹脂用	式	198,000					999
F0160	フレキシブルチューブ φ25 樹脂用	m	4,080					999
F0165	SDキャップ スラブドレン用 新設コンクリート床版用	個	1,230					999
F0170	排水管 STKR400 キャップ・チェーン・目皿付	式	206,000					999
F0175	取付金具 SS400 FB-100×6 アンカー・ボルト・ナット含む	式	55,100					999
F0180	土木シート 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m ²	650					999
F0185	借地料 借地期間1ヵ月	m ²	19					999
F0190	ガードレール H900 笠木付 ベースプレート式	式	1,435,000					999

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
1	F0100	999	1,249,156	8.0000	本	プレテンション桁	スラブ橋 AS-16
2	F0105	999	8,540	16.0000	個	滑動防止ソケット	φ70×40
3	F0110	999	50,200	7.0000	組	防蝕アンカー装置 A1 (M)	φ42×960
4	F0115	999	41,200	7.0000	組	防蝕アンカー装置 A2 (F)	φ42×950
5	F0120	999	4,628	14.0000	枚	防蝕材	220×400×20
6	F0125	999	24,900	2.0000	個	遮水エッジ	伸縮量20mm (斜角対応品)
7	F0130	999	25,500	2.0000	個	遮水エッジ	伸縮量30mm (斜角対応品)
8	F0135	999	6,000	10.0000	L	シール材	シリコン系
9	F0140	999	450	7.4000	L	バックアップ材	ウレタンフォーム
10	F0145	999	22,200	4.0000	本	排水パイプ	SUS 15A×5000
11	F0150	999	42,500	2.0000	個	床版排水管 (直管)	床版厚600mm用
12	F0155	999	198,000	1.0000	式	床版排水管 (曲管)	床版厚600mm用
13	F0160	999	4,080	1.2000	m	フレキシブルチューブ	φ25 樹脂用
14	F0165	999	1,230	4.0000	個	SDキャップ	スラブドレーン用
15	F0170	999	206,000	1.0000	式	排水管	STKR400
16	F0175	999	55,100	1.0000	式	取付金具	SS400 FB-100×6
17	F0180	999	650	850.0000	m ²	土木シート	軟質塩化ビニルシート
18	F0185	999	19	850.0000	m ²	借地料	借地期間1ヵ月
19	F0190	999	1,435,000	1.0000	式	ガードレール	H900 笠木付
20	KAH58	888	1,100	26.0000	枚	敷鉄板 (鋼板・厚22) 整備費	1524×6096
21	KG652	888	5,460	1.1330	供用日	PC緊張ジャッキ・ポンプ 損料	390kN型 (1S17.8)
22	KQ0B6	888	10,000	0.7505	日	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	排ガス2014山積0.8m3
23	KQ4C5	888	53,200	0.1347	日	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料	排ガス201425t吊
24	KQ4D1	888	135,000	1.5000	日	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料	排ガス201470t吊
25	KQ510	888	4,590	0.0847	日	ロードローラ [マカダム] 賃料	質量10～12t
26	KQ617	888	4,590	0.0847	日	タイヤローラ賃料	質量13～14t
27	KQ687	888	30,100	0.0770	日	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料	舗装幅2.3～6m
28	RA005	888	27,500	6.7050	人	特殊作業員	
29	RA010	888	24,300	25.0674	人	普通作業員	
30	RA030	888	29,800	0.7080	人	とび工	
31	RA050	888	31,400	5.2084	人	鉄筋工	
32	RA070	888	27,900	1.8825	人	運転手 (特殊)	
33	RA110	888	37,600	13.5840	人	橋りょう特殊工	
34	RA120	888	41,900	5.6398	人	橋りょう世話役	
35	RA125	888	32,600	4.6638	人	土木一般世話役	
36	RA165	888	31,800	9.2908	人	型わく工	

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
37	RFQ15	900	50,000	11.6000	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型
38	RJA06	900	2,030	77.0000	m 2	橋面防水工	塗膜系防水 新設
39	T1102	150	22,800	0.9636	m 3	生コンクリート（18-12-25）	（W/C指定なし）
40	T1199	100	238	33.1100	L	タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	PKM-T
41	T1235	150	24,300	9.6363	m 3	生コンクリート（24-12-25）	高炉（W/C 55%以下）
42	T1239	150	26,200	7.3500	m 3	生コンクリート（30-8-25）	早強（W/C 55%以下）
43	T1274	100	19,900	19.3732	t	改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（13）（耐流動用）
44	T1301	1	124,000	0.8817	t	異形棒鋼（SD345）	D13mm（使用量5t以下）
45	T1327	1	123,000	0.0433	t	異形棒鋼（SD295）	D10mm（使用量5t以下）
46	T3488	888	16,200	8.0000	本	レーア加算額	スラブ橋（A・B活荷重）
47	TCB12	150	154	517.5000	k g	無収縮モルタル材	セメント系 プレミックスタイプ
48	TJ432	350	37,046	8.0000	個	ゴム支承	
49	TJ432	350	37,862	8.0000	個	ゴム支承	
50	TJA10	1	540	301.8204	k g	PC鋼より線	1S17.8（SWPR19）
51	TJG52	1	0	52.0000	組	PC用定着装置（緊張用）	
52	TJT00	999	113,000	5.8000	m	橋梁用伸縮継手装置	
53	TJT00	999	127,000	5.8000	m	橋梁用伸縮継手装置	
54	TK036	999	14,500	1.0001	枚	橋名板（橋歴板）	取付材料含む★
55	TK036	999	45,000	3.0003	枚	橋名板（橋歴板）	取付材料含む★
56	TK036	999	65,800	1.0001	枚	橋名板（橋歴板）	取付材料含む★
57	TK043	999	864	38.1150	m	床版排水（ドレーン）材	
58	TK099	999	560	44.3097	m	目地材	
59	TSX24	50	149	143.5535	L	軽油	

使用重機一覧表

頁0-0081

項番	データ コード	集計 コード	使 用 重 機 コ ー ド
1	S1336		MC316

逐次入力単価一覧表

頁0-0082

[illegible]