

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07141-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 小来川文挾石那田線その1(快安道補).ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	01 旧日光市 40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり(2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	29,997,000	本工事費	27,270,000		
		計	27,270,000	2,727,000	29,997,000
法定福利費概算額	980,000				
労務費調査水準	13,836,402				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
道路改良				1 式		9, 122, 308	Y0HZZ
道路土工				1 式		1, 349, 597	Y0H1Y
掘削工				1 式		114, 844	Y0H1Y200
掘削				1 式		114, 844	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		336	m 3	341. 8		114, 844	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0013号内訳表
路体盛土工				1 式		135, 345	Y0H1Y256
路体（築堤）盛土				1 式		135, 345	Y0H1Y256A06
路体（築堤）盛土 2. 5m未満		21	m 3	6, 445		135, 345	SZA113 0 A=1 施工 第0-0014号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工			1 式		191,500	Y0H1Y257
路床盛土			1 式		191,500	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	28	m 3		6,545	183,260	SZA117 0 A=1 施工 第0-0015号内訳表
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	10	m 3		824	8,240	SZA117 0 A=3, B=1, C=2 施工 第0-0016号内訳表
法面整形工			1 式		5,486	Y0H1Y258
法面整形（切土部）			1 式		5,486	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	6	m 2		914.4	5,486	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0017号内訳表
残土処理工			1 式		902,422	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		865.360	Y0H1Y205A01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 22.5km以下	290	m 3		2,984	865,360	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=22. 1 施工 第0-0018号内訳表
残土等処分		1 式			37,062	Y0H1Y205A0F
整地 残土受入れ地での処理	290	m 3		127.8	37,062	SZA109 0 A=1 施工 第0-0019号内訳表
地盤改良工		1 式			680,227	Y0H01
置換工		1 式			680,227	Y0H0125A
置換		1 式			680,227	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層） 4.0m以上	47	m 3		4,507	211,829	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=2 施工 第0-0020号内訳表
路床置換工（有効層） 2.5m以上4.0m未満	52	m 3		4,568	237,536	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0021号内訳表
路床置換工（有効層） 2.5m未満	5	m 3		10,228	51,140	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m以上	42	m ³		3,826	160,692	S1803 0 A=2, B=1, D=2 施工 第0-0024号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100 2.5m未満	2	m ³		9,515	19,030	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0026号内訳表
法面工			1 式		156,968	Y0H1R
植生工			1 式		22,680	Y0H1R200
植生マット			1 式		22,680	Y0H1R2005DC
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付 施工規模 250m ² 未満	6	m ²		3,780	22,680	SF316 0 A=1, B=4 施工 第0-0028号内訳表
防草コンクリート			1 式		134,288	Y0H1Y2MV
張りコンクリート			1 式		134,288	Y0H1Y2MV6YL
防草コンクリート 切土部	14.1	m		9,524	134,288	S1820 0 A=2, B=2, C=2, D=1, E=5 施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
石・ブロック積（張）工			1 式		4,582,142	Y0H1Z
作業土工			1 式		145,075	Y0H1Z20B
床掘り			1 式		18,169	Y0H1Z20B40R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	63	m 3		288.4	18,169	SZA161 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0036号内訳表
埋戻し			1 式		126,906	Y0H1Z20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	39	m 3		3,254	126,906	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0037号内訳表
コンクリートブロック工（C oブロック積）			1 式		4,437,067	Y0H1Z2M0
現場打基礎コンクリート			1 式		539,548	Y0H1Z2M0B22
ブロック積基礎コンクリート（1） 1 8 - 8 - 4 0	51.8	m		10,416	539,548	G0200 0 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート			1 式		37,255	Y0H1Z2M0C9G
小口止めコンクリート(10) SL=1.40m	1		基	37,255	37,255	G0220 0 科目 第0002号内訳表
コンクリートブロック積			1 式		3,124,320	Y0H1Z2M0B0W
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満 コンクリートブロック(6)	96	m 2		32,545	3,124,320	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.10, I=1, J=1, K=5 施工 第0-0038号内訳表
胴込・裏込材(砕石)			1 式		214,911	Y0H1Z2M0B0Y
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-80	23.7	m 3		9,068	214,911	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0040号内訳表
コンクリートシール			1 式		59,392	Y0H1Z2M0C9L
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.6	m 3		37,120	59,392	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=5, R=1 施工 第0-0041号内訳表
現場打天端コンクリート			1 式		461,641	Y0H1Z2M0A67

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート(5) サイクリングフェンス用	51.8	m		8,912	461,641	G0210 0 科目 第0003号内訳表
排水構造物工			1 式		1,671,955	Y0H25
作業土工			1 式		57,874	Y0H25200
床掘り (掘削)			1 式		5,810	Y0H25200B08
掘削 土砂 オープンカット	17	m 3		341.8	5,810	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0013号内訳表
埋戻し			1 式		52,064	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	16	m 3		3,254	52,064	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0037号内訳表
側溝工			1 式		1,614,081	Y0H25201
管 (函) 渠型側溝			1 式		1,614,081	Y4519360000

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管(函)渠型側溝A 標準部 300×300 固定スリット 縁石加工あり	49.9	m	18,210	908,679	G0300 0 科目 第0004号内訳表
管(函)渠型側溝A 集水部 300×300 固定スリット 縁石加工あり	6	m	36,190	217,140	G0310 0 科目 第0005号内訳表
管(函)渠型側溝B 標準部 300×400 固定スリット 縁石加工なし	16.1	m	20,320	327,152	G0330 0 科目 第0006号内訳表
管(函)渠型側溝B 集水部 300×400 固定スリット 縁石加工なし	2	m	38,400	76,800	G0350 0 科目 第0007号内訳表
管(函)渠型側溝D 枡部 300×400 固定スリット 縁石加工なし	1	箇所	84,310	84,310	G0360 科目 第0008号内訳表
構造物撤去工		1 式		681,419	Y0H09
構造物取壊し工		1 式		386,130	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		285,000	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	2	m ³	17,800	35,600	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0042号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	29	m	3	8,600	249,400	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0043号内訳表
舗装版切断			1 式		14,327	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	20.2	m		709.3	14,327	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0044号内訳表
舗装版破碎			1 式		86,803	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	398	m	2	218.1	86,803	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0045号内訳表
運搬処理工			1 式		295,289	YOH092H0
殻運搬			1 式		179,489	YOH092HOA0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	2	m	3	2,813	5,626	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=11.6 施工 第0-0046号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	29	m	3	2,297	66,613	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=11.6 施工 第0-0047号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 22.0km以下 全ての費用	20	m	3	5,271	105,420	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=11.6 施工 第0-0048号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道50kmまで	0.1	m	3	18,300	1,830	T8233 0
殻処分			1 式		115,800	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		115,800	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	2	m	3	3,800	7,600	S0020 0 A=1 施工 第0-0049号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	29	m	3	2,200	63,800	S0020 0 A=2 施工 第0-0050号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	20	m	3	2,000	40,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0051号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m	3	44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0052号内訳表
舗装			1 式		5,142,024	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工				1 式		2,663,950	Y0I24
アスファルト舗装工				1 式		2,663,950	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）				1 式		232,133	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	201	m 2	903.7		181,643	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0053号内訳表	
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 4 3 0 mm	10	m 2	5,049		50,490	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=430 施工 第0-0054号内訳表	
下層路盤（歩道部）				1 式		574,042	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 歩道路盤	119	m 2	1,078		128,282	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1 施工 第0-0055号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 凍上抑制層	119	m 2	1,270		151,130	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1 施工 第0-0056号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 乗入部	105	m 2	2,806		294,630	SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1 施工 第0-0057号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		313,735	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	201	m 2		1,139	228,939	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0058号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	10	m 2		2,006	20,060	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0059号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 8 0 mm 全ての費用	85	m 2		761.6	64,736	SZD009 0 A=2, D=80, E=1, H=6, M=1 施工 第0-0060号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		1,128,141	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	381	m 2		2,961	1,128,141	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=10, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0061号内訳表
表層（歩道部）			1 式		415,899	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	211	m 2		1,794	378,534	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0062号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	15	m 2		2,491	37,365	SZD027 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=26, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0063号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工			1 式		414,208	Y0I31
縁石工			1 式		414,208	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		414,208	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 一般部	51.1	m		7,540	385,294	SZD241 0 A=1, B=7, C=2, D=2, K=5 施工 第0-0064号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 乗入部	4.2	m		6,024	25,300	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=5 施工 第0-0065号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 切り下げ部	0.6	m		6,024	3,614	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=5 施工 第0-0065号内訳表
防護柵工			1 式		554,622	Y0I26
路側防護柵工			1 式		554,622	Y0I26219
転落防止柵			1 式		554,622	Y0I2621943S

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 ビーム式 コンクリート建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 1 0 0 m未満	51.8	m		10,707	554,622	SF285 0 A=2, B=3, C=3, D=4, F=4, H=1 施工 第0-0066号内訳表
区画線工			1 式		82,525	Y0I33
区画線工			1 式		82,525	Y0I33200
溶融式区画線			1 式		82,525	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	110	m		432	47,520	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0067号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	28	m		460	12,880	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0068号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	23	m		819	18,837	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0069号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	3	m		1,096	3,288	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0070号内訳表
道路付属施設工			1 式		61,719	Y0I28

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界工			1 式		41,028	Y0I2821B
境界杭			1 式		41,028	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本未満	6		本	6,838	41,028	SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0071号内訳表
道路付属物工			1 式		20,691	Y0I2821C
道路鋸			1 式		20,691	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 10個未満	9		個	2,299	20,691	SF567 0 A=1, B=6, C=3, E=1 施工 第0-0072号内訳表
仮設工			1 式		1,365,000	Y0I36
交通管理工			1 式		1,365,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1,365,000	Y0I36232Y21

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					14,264,332	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		206,000	Z0010
算定式……206568=14148532*0.0146 対象額……14,148,532 率……0.0146					206,568	
共通仮設費（率分） 算定式……2012697=14264332*0.1411 <<0.1411 =(0.1176 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……14,264,332 率……0.1176			1 式		2,012,697	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,218,697	
＊＊純工事費＊＊					16,483,029	
現場管理費 算定式……5915759=16483029*0.3589 <<0.3589 =(0.3263*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……16,483,029 率……0.3263			1 式		5,915,759	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					22,398,788	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4867256=22398788 \times 0.2173$ <<率の補正 0.2173 = 0.2173×1.00 >> 対象額……22,398,788 率……0.2173			前払補正係数1.0000 1 式		4,867,256	
契約保証費 算定式…… $8959=22398788 \times 0.0004$ 対象額……22,398,788 率……0.0004			1 式		8,959	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,876,215	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					27,270,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					27,270,000	

内訳表

頁0-0021

[illegible]

ブロック積基礎コンクリート(1) G0200

科目内訳表

科目 第0001号内訳表 10.0 m 当り 頁0-0022

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40 高炉 基礎碎石あり	1.1	m 3	91,510	100,661	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=5, I=1 施工 第0-0001号内訳表
基面整正	7.2	m 2	486	3,499	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		104,160	
計	1	m		10,416	

SL=1.40m

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0023

1

基 当り

[illegible]

科目内訳表

サイクリングフェンス用

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.83	m 3	44,020	36,536	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=5, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.5	m 2	9,352	51,436	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0005号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.08	m 2	9,067	725	SZA841 0 A=1, C=1, D=2 施工 第0-0006号内訳表
箱抜き D75	0.6	m	709.7	425	SZD138 0 B=1, C=1 施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		89,122	
計	1	m		8,912	

管(函)渠型側溝A 標準部

科目内訳表

頁0-0025

300×300

G0300
固定スリット 縁石加工あり

科目 第0004号内訳表

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	18,210	182,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		182,100	
計	1	m		18,210	

管(函)渠型側溝A 集水部

科目内訳表

頁0-0026

G0310
300×300
固定スリット 縁石加工あり

科目 第0005号内訳表

10.0
m
当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	36,190	361,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0009号内訳表
小計	10.0	m		361,900	
計	1	m		36,190	

管(函)渠型側溝B 標準部

科目内訳表

頁0-0027

300×400

G0330
固定スリット 縁石加工なし

科目 第0006号内訳表

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	20,320	203,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0010号内訳表
小計	10.0	m		203,200	
計	1	m		20,320	

管(函)渠型側溝B 集水部

科目内訳表

頁0-0028

300×400

G0350
固定スリット 縁石加工なし

科目 第0007号内訳表

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,400	384,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		384,000	
計	1	m		38,400	

管(函)渠型側溝D 柵部

科目内訳表

頁0-0029

G0360
300×400
固定スリット 縁石加工なし

科目 第0008号内訳表

1.0
箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	84,310	84,310	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=3, H=1, I=2, J=2 施工 第0-0012号内訳表
計	1	箇所		84,310	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8－8－4 0) (W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			91,510	
B	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり	
C	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
D	生コンクリートセメント種類	=1	高炉	
E	生コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
F	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
H	生コン運搬距離L (K m)	=5	2 5 < L (k m) ≤ 3 0	
I	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0 . 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) 高炉 (W / C 6 0 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			82,790	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=5	2 5 < L (k m) ≤ 3 0		
H 水セメント比	=2	水セメント比 6 0 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			44,020	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=5	2 5 < L (k m) ≤ 3 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青質目地板厚 2 0 m m		
積算単価		
小計	9, 067	
A 1工事当り使用量=130m2未満		
C 目地板の種類=1瀝青質目地板		
D 目地板の規格=2t=20mm		

頁0-0036

箱抜き
D75

SZD138

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

08-*****07141-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			18,210	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,190	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			20,320	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,400	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 柵部 固定スリット用 縦横断型 300×400×1000				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			84,310	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=3	柵部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=2	300×400×1000		

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

341.8

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

頁0-0044

路床盛土
2.5m未滿

SZ A117

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 質量11～12t		
ブルドーザ [湿地] 賃料 7t級		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	824.0	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =2 障害あり		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積 0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			914. 4	
A 整形箇所	=2	切土部		
C 現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D 土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1 m 3 当り

土砂等運搬標準

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

22.5km以下

[illegible]

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0048

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小 計	127. 8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

0-0049

4.0m以上

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	824	82,400	SZA117 施工 第0-0016号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m 3		450,700	
小計	1	m 3		4,507	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーラン R C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=2	障害あり			

路床置換工（有効層）

S1801
2.5m以上4.0m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表 0-0050
100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	m 3	885.7	88,570	SZA117 施工 第0-0022号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m 3		456,870	
小計	1	m 3		4,568	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランR C 1 0 0 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0051

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0052

2.5m未満

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m ³	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0015号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m ³	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m ³		1,022,800	
小計	1	m ³		10,228	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	143.8	14,380	SZA109 施工 第0-0025号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m3		382,680	
小計	1	m3		3,826	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=2	障害あり			

整地			SZA109	施 工 内 訳 表		施工 第0-0025号内訳表		頁0-0054	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					143.8				
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)					
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)					
C 障害の有無			=2	障害あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0027号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m3		951,500	
小計	1	m3		9,515	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

埋戻し
土砂

SZA181

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

0-0057

法面工 人力施工による植生工
植生マット工 肥料袋付

SF316

施工 第0-0028号内訳表

施工規模 2 5 0 m 2 未満

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	1.000	m 2	3,780	3,780	RF164 2800*1.35 6
小計	1	m 2		3,780	
A 工種 B 施工規模 (A = 1 ~ 3 時選択)	=1 =4	植生マット工 肥料袋付 施工規模 2 5 0 m 2 未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.35)*1.00=1.350					

防草コンクリート
切土部

S1820

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

0-0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	3.000	m ²	486	1,458	SZA169 施工 第0-0002号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし	10.000	m ²	914.4	9,144	SZA301 施工 第0-0017号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	3.000	m ²	1,460	4,380	SZA391 施工 第0-0030号内訳表
吸出し防止材設置	13.600	m ²	328.5	4,467	SZA831 施工 第0-0031号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	13.000	m ²	1,203	15,639	S0126 施工 第0-0032号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.910	m ³	41,920	38,147	SZB401 施工 第0-0033号内訳表
コテ仕上げ	10.000	m ²	1,758	17,580	S1822 施工 第0-0034号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.910	m ³	4,872	4,433	S1824 施工 第0-0035号内訳表
計	10	m		95,248	
小計	1	m		9,524	
A 施工場所	=2	切土部			
B 使用セメント種別	=2	普通			
C 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
D 運搬車規格	=1	普通車運搬			
E 生コン運搬距離L（km）	=5	25 < L（km） ≤ 30			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,460	
A 砕石の厚さ =2 7.5cmを超え12.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

吸出し防止材設置

SZA831

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表 1 m 2 当り 頁0-0060

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
吸出し防止材 ★		100 円／m 2
積算単価		
小計	328.5	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6．0×100×100	100.000	m 2	717	71,700	TB116
計	100	m 2		120,300	
小計	1	m 2		1,203	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			41,920	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=2	普通セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=5	2 5 < L (k m) ≤ 3 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

コテ仕上げ

S1822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

0-0063

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	m 2		175,860	
小計	1	m 2		1,758	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
運転手 (特殊)				
軽油				
積算単価				
小計			288.4	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満		
C 土留方式の種類	=1	土留なし		
D 障害の有無	=1	障害なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0066

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,254	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

0-0067

ブロック積工 S4636 施工 第0-0038号内訳表
 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満 コンクリートブロック(6) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m ²	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 粗面 150kg/個未満	1.000	m ²	7,400	7,400	TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.358	m ³	27,500	9,845	S0336 施工 第0-0039号内訳表 0.32*1.12
小計	1	m ²		32,545	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=2	J I S粗面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m ³ /m ²	=0.22	胴込コンクリート設計量 m ³ /m ²			
H 裏込コンクリート設計量 m ³ /m ²	=0.1	裏込コンクリート設計量 m ³ /m ²			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=5	25<L（km）≤30			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K1：－ 標準単価補正係数K2：－					
K1×K2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価×K1×K2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m ³)=G条件+H条件					
=0.22+0.10 =0.32					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	23,900	23,900	T1101
運搬割増額	1.000	式	3,600	3,600	
小計	1	m3		27,500	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=5	25<L（km）≤30			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離25.000<L（km）≤30.000 運搬割増し金額4.000×900.000=3,600.000円					

1 m 3 当り

再生クラッシュラン RC-80

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,120	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=5	2 5 < L (k m) ≤ 3 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0044号内訳表		頁0-0073	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り		
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級 B径5 6 c m				
その他(機械)										
特殊作業員										
土木一般世話役										
普通作業員										
その他(労務)										
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)				
ガソリン						レギュラー スタンド				
その他(材料)										
積算単価										
小計						709. 3				
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳			=1	全ての費用						

08-*****07141-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SZD311
騒音振動対策不要

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 m 2 当り
頁0-0074

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			218.1	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			2,813	
A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	
B	積込工法区分	=1	機械積込	
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=11.6	運搬距離 [k m]	

SZA961

全ての費用

14. 4km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2, 297

A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=11.6	運搬距離 [k m]
---	------------	-------	------------

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			5,271	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=11.6	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			903.7	
A 全仕上り厚(mm)				
=150 全仕上り厚(mm)				
B 施工区分				
=1 1層施工				
D 材料				
=4 再生クラッシュラン RC-40				
E 豪雪割増				
=1 豪雪割増 工種条件と同じ				
F 費用の内訳				
=1 全ての費用				

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

S1808
仕上り厚 430 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表
0-0083
100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン RC-40	55.470	m ³	3,000	166,410	TCF04 100×仕上厚×1.29
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	m ²		504,957	
小計	1	m ²		5,049	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W≦1.6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン RC-40			
D 路盤厚さ (mm)	=430	路盤厚さ (mm)			
仕上げ層数=430.000／150=3層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン R C－4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,078	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C－4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン R C－4 0		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,270	
A 全仕上り厚(mm) =150 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン R C－4 0		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0. 0 9 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン R C - 4 0		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	2, 806	
A 全仕上り厚(mm) =370 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =2 2層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,139	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M-40		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M-40	19.350	m3	4,200	81,270	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m2		200,680	
小計	1	m2		2,006	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m
ロードローラ [マカダム] 賃料				質量 1 0 ～ 1 2 t
タイヤローラ賃料				質量 1 3 ～ 1 4 t
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				M－ 4 0
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			761. 6	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚 (mm)	=80	全仕上り厚 (mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13F) (積雪寒冷地用)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,961	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=10	密粒ギャップAs⑧改質I型 (13) - 50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	

施工内訳表

頁0-0091

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,794	
A 平均幅員	=3	1.4m以上		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0093

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,491	
A	平均幅員	=3 1.4m以上		
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50 1層当り平均仕上り厚(mm)		
C	標準締固め後密度	=1 2.20t/m3		
D	瀝青材料種類	=1 タックコート		
E	材料	=26 エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F	瀝青材料種類	=1 タックコート PK-4		
H	アスファルト混合物夜間割増	=1 夜間割増なし		
I	豪雪割増	=1 豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

全ての費用

当り

[illegible]

SZD241

各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 一般部

金 額	備 考
-----	-----

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック				4,705 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,540	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=7	各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=5	25 < L (km) ≤ 30		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック ★				2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=5	2.5 < L (km) ≤ 3.0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m	1,647	164,700	RJ068 1220*1.35
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） コンクリート建込用 スパン3m 景観色 施工規模100m未満	100.000	m	9,060	906,000	T1G06
計	100	m		1,070,700	
小計	1	m		10,707	
A 防護柵種別	=2	転落防止柵			
B 作業区分	=3	設置（景観色）			
C 施工区分	=3	ビーム式 コンクリート建込用			
D 支柱間隔	=4	支柱間隔 3 m			
F 施工規模	=4	施工規模 100 m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.35)*1.00*1.00*1.00=1.350					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	253	253, 000	T3A12 253*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	170, 610	8, 530	#01
計	1, 000	m		432, 140	
小計	1	m		432	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0100

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	281	281, 000	T3A36 281*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	44. 000	L	148	6, 512	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	171, 202	8, 560	#01
計	1, 000	m		460, 762	
小計	1	m		460	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0102

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	631	631,000	T3A75 631*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	100.000	L	148	14,800	TSX24 1
雑材料	5.000	%	179,490	8,974	#01
計	1,000	m		819,464	
小計	1	m		819	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0104

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	567	567,000	T3A69 567*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	252	428,400	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	187	14,025	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	655	49,125	T4A11 1
軽油	89.000	L	148	13,172	TSX24 1
雑材料	5.000	%	504,722	25,236	#01
計	1,000	m		1,096,958	
小計	1	m		1,096	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0106

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

道路付属物設置工 境界杭設置

コンクリート製 根巻き基礎なし

SF563

施工規模 1 0 本未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

0-0107

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標 (コンクリート製) 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時～6 時) なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

道路付属物設置工 道路鋇設置

SF567

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表 0-0108

小型鋇 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 1 0 個未満 1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋇設置工 小型鋇 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000		個	2, 299	2, 299	RGJ48 2090*1. 1
小 計	1		個		2, 299	
A 作業区分	=1		設置			
B 規格仕様区分	=6		小型鋇 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=3		施工規模 1 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100						

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0109
施工 第0-0073号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	78.000	人・日	17,500	1,365,000	SA063 施工 第0-0074号内訳表
小計	1	式		1,365,000	
A 必要日数	=39	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表 0-0110
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			