

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07211-40 0 日光土木 1 実施単価 32 日 光土木管内①(今市市) 0-080710(0) 1 一般公共 護岸工事 行川その1 (緊減災砂) .ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	13,310,000	本工事費	12,100,000		
		計	12,100,000	1,210,000	13,310,000
法定福利費概算額	470,000				
労務費調査水準	5,262,347				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
築堤・護岸										Y00ZZ	
					1 式			5, 425, 100			
河川土工										Y0000	
					1 式			129, 404			
掘削工										Y0000200	
					1 式			129, 404			
掘削										Y0000200A00	
					1 式			113, 652			
掘削（ICT・1000m3未満） オープンカット（バックホウ掘削）		308	m 3	369				113, 652		S7000 0 A=1, B=1, C=1	
埋戻し										施工 第0-0009号内訳表 Y000420BA6M	
					1 式			15, 752			
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用		4	m 3	3, 938				15, 752		SZA181 0 A=5, B=1	
法覆護岸工										施工 第0-0011号内訳表 Y0004	
					1 式			4, 404, 162			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工				1 式		297,165	Y000420B
	床掘り			1 式		18,872	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準		77	m 3	245.1	18,872	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0012号内訳表	
	積込 (ルーズ)			1 式		28,054	Y0000200A05
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)		26	m 3	1,079	28,054	SZA125 0 A=1, B=4 施工 第0-0013号内訳表	
	土砂等運搬			1 式		250,239	Y000420BA01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		355	m 3	463.9	164,684	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=0.5 施工 第0-0014号内訳表	
	積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	355	m 3	241	85,555	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表	
コンクリートブロック工 (C oブロック積)				1 式		4,106,997	Y00042M0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート		1 式		327,845	Y00042M0B22
現場打基礎コンクリート	35.0	m	9,367	327,845	G0100 科目 第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート		1 式		95,592	Y00042M0C9G
現場打小口止コンクリート	1	基	95,592	95,592	G0200 科目 第0002号内訳表
大型ブロック積		1 式		3,255,720	Y00042M0C85
大型ブロック積	136	m 2	23,900	3,250,400	G0300 科目 第0003号内訳表
歴青質目地板 厚 1 0 mm	2	m 2	2,660	5,320	TG602 0
胴込・裏込材（砕石）		1 式		300,160	Y00042M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 大型ブ ^レ ック 再生クラッシャラン RC－8 0	56	m 3	5,360	300,160	SZA447 0 A=2, B=1, C=5 施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート			1 式		127,680	Y00042M0A67
現場打天端コンクリート	34.7	m		3,646	126,516	G0400
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.2	m 2		5,822	1,164	SZA841 0 A=1, C=1, D=1
仮設工			1 式		891,534	Y0012
工事用道路工			1 式		82,904	Y0012200
工事用道路盛土			1 式		82,904	Y00122005EP
工事用道路工	172	m 3		482	82,904	G0500
土留・仮締切工			1 式		489,750	Y0012203
土のう			1 式		489,750	Y00122035EV

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	70		袋	4,971	347,970	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0017号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	70		袋	1,002	70,140	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0019号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで	3		m3	6,280	18,840	T2786 0
#処分費（直接工事費用）#			1 式		52,800	#0042
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	3		m 3	17,600	52,800	S0020 0 A=4 施工 第0-0021号内訳表
水替工			1 式		318,880	Y0012205
ポンプ排水			1 式		318,880	Y00122055G0
締切排水工（常時排水） 0 ～ 1 2 0 m 3 ／ h 未満	1		式	318,880	318,880	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=8, E=1 施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,425,100	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		598,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1 施工 第0-0028号内訳表
現場環境改善費			1 式		95,000	Z0010
算定式……95089=5372300*0.0177 対象額……5,372,300 率……0.0177					95,089	
共通仮設費（率分） 算定式……679765=5425100*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……5,425,100 率……0.1253			1 式		679,765	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,372,765	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					6,797,865	
現場管理費	算定式……2994459=6797865*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>>					
	対象額……6,797,865					
	率……0.4405		1 式		2,994,459	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					9,792,324	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……2310988=9792324*0.2360 <<率の補正 0.2360 = 0.2360 * 1.00 >>					
	対象額……9,792,324			前払補正係数1.0000		
	率……0.2360		1 式		2,310,988	
契約保証費	算定式……3916=9792324*0.0004					
	対象額……9,792,324					
	率……0.0004		1 式		3,916	
＊＊一般管理費等計＊＊					2,314,904	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					12,100,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					12,100,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………1210000=12100000*0.10 対象額…………12,100,000 率……………0.1000			1 式		1,210,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					13,310,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎砕石なし	1. 2	m 3	78, 060	93, 672	SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=2, F=2, H=1, I=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	10	m		93, 672	
計	1	m		9, 367	

現場打小口止コンクリート

G0200

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0012

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	1. 2	m 3	79, 660	95, 592	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=2, G=1, H=1 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		95, 592	

大型ブロック積

G0300

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0013

10 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプなし	10.0	m 2	6,003	60,030	SZA421 0 A=1, B=2 施工 第0-0003号内訳表
大型ブロック（材料費） 控え長 500mm	10.0	m 2	14,200	142,000	SZA422 0 A=1, B=2 施工 第0-0004号内訳表
吸出し防止材（全面）設置	10.0	m 2	1,069	10,690	SZA455 0 施工 第0-0005号内訳表
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 胴込砕石	3.4	m 3	7,732	26,288	SZA447 0 A=2, B=1, C=7 施工 第0-0006号内訳表
小計	10	m 2		239,008	
計	1	m 2		23,900	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	0. 5	m 3	72, 920	36, 460	SZA415 0 B=1, C=1, D=4, E=2, G=1, H=1 施工 第0-0007号内訳表
小計	10	m		36, 460	
計	1	m		3, 646	

G0500

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

100 m 3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 設置	100	m 3	241	24,100	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 撤去	100	m 3	241	24,100	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0008号内訳表
小計	100	m 3		48,200	
計	1	m 3		482	