

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07021-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 地質・土質調査業務委託 藤原塩原線その51 (道路メンテ) . ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊調査業務＊＊									X2000	
一般調査									Y1B8000	
直接調査費				1 式			3,300,380		Y2B8100	
機械ボーリング				1 式			3,300,380		Y3B8110	
土質ボーリング				1 式			2,147,400		Y4B8111	
土質ボーリング オールコアボーリング φ 6 6 mm 粘性土・シルト				1 式			1,790,100		SH601 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=6	
土質ボーリング オールコアボーリング φ 6 6 mm 砂・砂質土	6.0	m	17,000				102,000		施工 第0-0001号内訳表	
土質ボーリング オールコアボーリング φ 6 6 mm 砂・砂質土	6.0	m	20,700				124,200		SH601 0 A=2, B=1, C=2, D=1, E=1, F=6	
土質ボーリング オールコアボーリング φ 6 6 mm レキ混じり土砂	39.0	m	40,100				1,563,900		施工 第0-0002号内訳表	
岩盤ボーリング									SH601 0 A=2, B=1, C=3, D=1, E=1, F=6	
				1 式			357,300		施工 第0-0003号内訳表	
									Y4B8112	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
岩盤ボーリング ボーリング径 φ 6 6 mm 軟岩	9	m	39,700		357,300		SH602 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=6		施工 第0-0004号内訳表	
サウンディング及び原位置試験				1 式		955,860			Y3B8130	
標準貫入試験				1 式		955,860			Y4B8131	
標準貫入試験 粘性土・シルト	6	回	9,060		54,360		SH621 0 A=1, B=6		施工 第0-0005号内訳表	
標準貫入試験 砂・砂質土	6	回	11,600		69,600		SH621 0 A=2, B=6		施工 第0-0006号内訳表	
標準貫入試験 レキ混じり土砂	39	回	16,600		647,400		SH621 0 A=3, B=6		施工 第0-0007号内訳表	
標準貫入試験 軟岩	9	回	20,500		184,500		SH621 0 A=6, B=6		施工 第0-0008号内訳表	
解析等調査				1 式		197,120			Y3B8140	
解析等調査				1 式		197,120			Y4B8141	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング3本 岩盤ボーリング0本	1		業務		98,560		98,560		SH727 0 A=3, B=0 施工 第0-0009号内訳表	
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング3本 岩盤ボーリング0本	1		業務		98,560		98,560		SH733 0 A=3, B=0 施工 第0-0010号内訳表	
＊＊人件費等合計＊＊								3,300,380		
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊				1式			102,000		Z0018	
算定式……102000=4.7*3300^0.38*1000 対象額……3,300				1式			102,000			
＊＊直接調査費＊＊								3,402,380		
＊＊運搬費＊＊				1式			400,124		Z0001	
資機材運搬 クレーン装置付トラック 3～3.5t積 2.9t吊	2		日		18,562		37,124		S2840 0 A=2 施工 第0-0011号内訳表	
人肩運搬 総運搬距離50m超～100m以下	3.0		t		121,000		363,000		SH651 0 A=2 施工 第0-0012号内訳表	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊準備費＊＊			1 式		620,555	Z0002
準備及び跡片付け	1		業務	332,000	332,000	SH701 0 施工 第0-0013号内訳表
搬入路伐採等	63		m	605	38,115	SH704 0 施工 第0-0014号内訳表
調査孔閉塞	3		箇所	9,280	27,840	SH710 0 施工 第0-0015号内訳表
環境保全（仮囲い）	3		箇所	74,200	222,600	SH707 0 施工 第0-0016号内訳表
＊＊仮設費＊＊			1 式		348,200	Z0004
足場仮設 平坦地足場 深度5.0m以下 高さ0.3m以下	2		箇所	72,100	144,200	SH681 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0017号内訳表
足場仮設 傾斜地足場 深度5.0m以下 地形傾斜 15°以上～30°未満	1		箇所	204,000	204,000	SH681 0 A=3, C=1, E=1 施工 第0-0018号内訳表
＊＊旅費交通費＊＊			1 式		72,810	Z0006

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
算定式……72810=3402380*0.0214 対象額……3,402,380 率……0.0214				1 式				72,810		
＊＊施工管理費＊＊				1 式				23,816	Z0012	
＊＊その他(諸経費対象外)＊＊				1 式				6,000	Z0016	
地盤情報DB検定費									T7474	0
	3			本		2,000		6,000		
＊＊間接調査費＊＊								1,465,505		
＊＊直接・間接調査費合計＊＊								4,867,885		
＊＊諸経費＊＊ 算定式……3480537=4867885*0.715 対象額……4,867,885 率……0.7150				1 式				3,480,537		
＊＊一般調査業務費＊＊								8,350,000		

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊解析業務＊＊						X3000
解析等調査			1 式		767,508	Y1C9000
直接業務費			1 式		767,508	Y2C9100
解析等調査			1 式		767,508	Y3C9110
解析等調査			1 式		767,508	Y4C9111
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング3本 岩盤ボーリング0本	1		業務	110,980	110,980	SH721 0 A=3, B=0 施工 第0-0019号内訳表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング3本 岩盤ボーリング0本	1		業務	84,568	84,568	SH724 0 A=3, B=0 施工 第0-0020号内訳表
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング3本 岩盤ボーリング0本	1		業務	83,160	83,160	SH730 0 A=3, B=0 施工 第0-0021号内訳表
総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	1		業務	488,800	488,800	SH736 0 A=3, B=0, C=1 施工 第0-0022号内訳表

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ										Y1CD000	
					1 式				193,600		
打合せ										Y2CD100	
					1 式				193,600		
打合せ協議										Y3CD110	
					1 式				193,600		
打合せ										Y4CD111	
					1 式				193,600		
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）										SH991 0 A=1, B=1	
		1		業務		193,600		193,600		施工 第0-0023号内訳表	
＊＊直接人件費＊＊											
									961,108		
＊＊事務用品費＊＊										Z0005	
					1 式				3,697		
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） A４ ５０枚まで		1		冊		2,197		2,197		S2834 0 A=4, B=2, C=2	
										施工 第0-0024号内訳表	
電子複写 A４判、両面										S2837 0 A=4, B=2	
		50		枚		30		1,500		施工 第0-0025号内訳表	

＊解析業務委託費＊内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接経費（積上計上）＊＊					3,697	
＊＊直接原価＊＊					964,805	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……518998=961108*0.54 対象額……961,108 率……0.5400			1 式		518,998	
＊＊業務原価＊＊					1,483,803	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……801253=1483803*0.54 対象額……1,483,803 率……0.5400			1 式		801,253	
＊＊業務価格＊＊					2,280,000	
＊＊業務価格計＊＊					10,630,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1063000=10630000*0.10 対象額……10,630,000 率……0.1000			1 式		1,063,000	
＊＊業務費＊＊					11,693,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（オールコアボーリング） 径 6 6 mm 粘性土・シルト	1. 000	m	17, 000	17, 000	RP072 17000*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		17, 000	17, 000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		17, 000	17, 000	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	m		17, 000	
A ボーリング種別	=2	オールコアボーリング			
B ボーリング径	=1	φ 6 6 mm			
C 土質区分	=1	粘性土・シルト			
D せん孔深度	=1	せん孔深度	5 0 m以下		
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない*** 市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（オールコアボーリング） 径 6 6 mm 砂・砂質土	1. 000	m	20, 700	20, 700	RP074 20700*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		20, 700	20, 700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		20, 700	20, 700	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	m		20, 700	
A ボーリング種別	=2	オールコアボーリング			
B ボーリング径	=1	φ 6 6 mm			
C 土質区分	=2	砂・砂質土			
D せん孔深度	=1	せん孔深度	5 0 m以下		
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない*** 市場単価補正なし					

土質ボーリング（オールコアボーリング） 径66mm レキ混じり土砂	1.000	m	40,100	40,100	RP076 40100*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		40,100	40,100	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		40,100	40,100	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		40,100	
A ボーリング種別	=2	オールコアボーリング			
B ボーリング径	=1	φ66mm			
C 土質区分	=3	レキ混じり土砂			
D せん孔深度	=1	せん孔深度 50m以下			
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない*** 市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 径 6 6 mm 軟岩	1. 000	m	39, 700	39, 700	RP102 39700*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1. 000		39, 700	39, 700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		39, 700	39, 700	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	m		39, 700	
A ボーリング径	=1	ボーリング径 φ 6 6 mm			
B 土質区分	=1	軟岩			
C せん孔深度	=1	せん孔深度 5 0 m以下			
D せん孔方向	=1	鉛直下方			
E 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない*** 市場単価補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	9,060	9,060	RP302
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		9,060	9,060	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		9,060	9,060	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		9,060	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=1 =6	粘性土・シルト 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	11,600	11,600	RP304
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		11,600	11,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		11,600	11,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		11,600	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=2 =6	砂・砂質土 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回	16,600	16,600	RP306
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		16,600	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=3 =6	レキ混じり土砂 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 軟岩	1.000	回	20,500	20,500	RP312
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		20,500	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=6 =6	軟岩 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000		業務	98,560	98,560	RQ006 112000*0.88
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000			98,560	98,560	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000			98,560	98,560	E3500 施工単価には含まれない
小計	1		業務		98,560	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0		土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880						

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1.000		業務	98,560	98,560	RQ014 112000*0.88
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000			98,560	98,560	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000			98,560	98,560	E3500 施工単価には含まれない
小計	1		業務		98,560	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0		土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数) 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880			=3+(3*0)=3本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	10.600	L	148	1,568	TSX24 5.3*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック〔クレーン装置付〕 3～3.5 t 積 2.9 t 吊	2.000	時間	559	1,118	MA445 運転 1 時間当たり損料
トラック〔クレーン装置付〕 3～3.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	日	6,390	6,390	MA445 供用 1 日当たり損料
小計	1	日		18,562	
A 規格 B 片道運転時間	=2 =1	3～3.5 t 積 2.9 t 吊 1 時間			
;運転 1 時間当たり労務歩掛= 1 / T = 1 / 5.800=0.170					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人肩運搬 総運搬距離 5 0 m超～1 0 0 m以下	1. 000	t	121, 000	121, 000	RP404
小計	1	t		121, 000	
A 総運搬距離	=2	総運搬距離 5 0 m超～1 0 0 m以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入路伐採等	1.000	m	605	605	RP604
小計	1	m		605	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
環境保全 仮囲い	1.000	箇所	74,200	74,200	RP606
小計	1	箇所		74,200	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平坦地足場 高さ0.3m以下	1.000	箇所	72,100	72,100	RP502 72100*1
小計	1	箇所		72,100	
A 足場種別	=1	平坦地足場			
B 平坦足場高さ（A＝1時選択）	=1	高さ0.3m以下			
E ボーリング深度	=1	深度50m以下			
市場単価補正なし					

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
傾斜地足場 地形傾斜 15度以上～30度未満	1.000	箇所	204,000	204,000	RP522 204000*1
小計	1	箇所		204,000	
A 足場種別 C 地形傾斜 E ボーリング深度 市場単価補正なし	=3 =1 =1	傾斜地足場 地形傾斜 15°以上～30°未満 深度50m以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	110,980	110,980	RQ002 124000*0.895
小計	1	業務		110,980	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*3+0.79=0.895					

施工内訳表

0-0030

資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）

SH724

施工 第0-0020号内訳表

業務 当り

土質ボーリング 3本

岩盤ボーリング0本

[illegible]

08-*****07021-40

栃木県 県土整備部

断面図等の作成（解析等調査業務費分）

SH730

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

0-0031

土質ボーリング3本

岩盤ボーリング0本

1

業務

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	83,160	83,160	RQ012 94500*0.88
小計	1	業務		83,160	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正 ボーリング本数による補正 Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880					

総合解析とりまとめ
試験種目 0～3種

SH736

施 工 内 訳 表

0-0032
施工 第0-0022号内訳表
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	488,800	488,800	RQ022 520000*0.94
小計	1	業務		488,800	
A 土質ボーリング本数（本） B 岩盤ボーリング本数（本） C 試験種目数	=3 =0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目 0～3種			
換算土質ボーリング本数 土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数) ボーリング本数による補正係数 Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正		=3+(3*0)=3本 =0.020*3+0.88=0.940 =0.940*1.00=0.940			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1. 500	人	70, 900	106, 350	RA622 内業
技師（A） 内業	1. 000	人	62, 600	62, 600	RA627 内業
技師（B） 内業	0. 500	人	49, 300	24, 650	RA632 内業
小計	1	業務		193, 600	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A 4 チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A 4 ５０枚まで	1.000	冊	1,000	1,000	T7673
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,197	2,197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅１０cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A 4 判			
C 製本する枚数	=2	５０枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			