

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06041-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 当初 山口交差点道路改良. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 02 補正あり 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	37,125,000	本工事費	33,750,000		
		計	33,750,000	3,375,000	37,125,000
法定福利費概算額	1,220,000				
労務費調査水準	16,175,348				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			10,874,108			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			1,171,709			
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式			145,040			
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式			145,040			
掘削 土砂 オープンカット		437	m 3			331.9		145,040		SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3	
路床盛土工										施工 第0-0018号内訳表 Y0H1Y257	
					1 式			32,725			
路床盛土										Y0H1Y257A07	
					1 式			32,725			
路床盛土 2.5m未満		5	m 3			6,545		32,725		SZA117 0 A=1	
										施工 第0-0019号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工			1 式		61,060	Y0H1Y258
法面整形（切土部）			1 式		34,902	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約あり 全ての費用	21	m 2		1,662	34,902	SZA301 0 A=2, C=1, D=2, E=1 施工 第0-0020号内訳表
法面整形（盛土部）			1 式		26,158	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	58	m 2		451	26,158	SZA301 0 A=1, B=2, C=2, D=2 施工 第0-0021号内訳表
残土処理工			1 式		932,884	Y0H1Y205
整地			1 式		58,276	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	456	m 3		127.8	58,276	SZA109 0 A=1 施工 第0-0022号内訳表
土砂等運搬			1 式		874,608	Y0H1Y205A01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.5km以下		456	m	3		1,918		874,608		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=10 施工 第0-0023号内訳表	
	地盤改良工				1 式			1,533,000		YOH01	
置換工					1 式			1,533,000		YOH0125A	
	置換				1 式			1,533,000		YOH0125A40F	
路床置換工（有効層）		120	m	3		9,593		1,151,160		S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0024号内訳表	
	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	43	m	3		8,880		381,840		S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0025号内訳表	
擁壁工					1 式			3,287,275		YOH1S	
	作業土工				1 式			456,739		YOH1S20B	
床掘り					1 式			60,539		YOH1S20B40R	
					1 式						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準	247	m 3	245. 1	60, 539	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0027号内訳表	
埋戻し		1 式		396, 200	Y0H1S20B5F2	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	200	m 3	1, 981	396, 200	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0028号内訳表	
プレキャスト擁壁工		1 式		2, 830, 536	Y0H1S20S	
プレキャスト擁壁		1 式		2, 830, 536	Y0H1S20SA1C	
プレキャスト擁壁 (1) H=1200	2. 0	m	32, 117	64, 234	G0240 0 科目 第0001号内訳表	
プレキャスト擁壁 (2) H=1500	2. 0	m	36, 488	72, 976	G0250 0 科目 第0002号内訳表	
プレキャスト擁壁 (3) H=1600	4. 0	m	42, 748	170, 992	G0260 0 科目 第0003号内訳表	
プレキャスト擁壁 (4) H=1700	3. 0	m	43. 733	131, 199	G0270 0 科目 第0004号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁 (5) H=1800	49.9	m		46,042	2,297,495	G0280 0 科目 第0005号内訳表
プレキャスト擁壁 (6) H=1900	2.0	m		46,820	93,640	G0290 0 科目 第0006号内訳表
排水構造物工			1 式		3,712,170	Y0H25
作業土工			1 式		73,726	Y0H25200
床掘り			1 式		21,950	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	10	m 3		2,195	21,950	SZA161 0 A=1, B=5 施工 第0-0029号内訳表
埋戻し			1 式		51,776	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	16	m 3		3,236	51,776	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0030号内訳表
側溝工			1 式		3,489,368	Y0H25201

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管（函）渠型側溝				1 式			3,489,368		Y4519360000	
函渠型側溝 300×400一般部-1	34.0	m	20,320		690,880			G0200 0	科目 第0007号内訳表	
函渠型側溝 300×400集水部-1	8.0	m	38,400		307,200			G0300 0	科目 第0008号内訳表	
函渠型側溝 300×400一般部-2	16.9	m	20,320		343,408			G0210 0	科目 第0009号内訳表	
函渠型側溝 300×400集水部-2	4.0	m	38,400		153,600			G0310 0	科目 第0010号内訳表	
函渠型側溝 400x400 一般部-1	27.0	m	28,120		759,240			G0220 0	科目 第0011号内訳表	
函渠型側溝 400×400集水部-1	6.0	m	53,710		322,260			G0320 0	科目 第0012号内訳表	
函渠型側溝 400x400 一般部-2	21.0	m	28,120		590,520			G0230 0	科目 第0013号内訳表	
函渠型側溝 400×400集水部-2	6.0	m	53,710		322,260			G0330 0	科目 第0014号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工			1 式		149,076	Y0H25203
プレキャスト集水桝			1 式		149,076	Y0H252035NJ
プレキャスト集水桝	1		個	149,076	149,076	G0100 0 科目 第0015号内訳表
構造物撤去工			1 式		1,169,954	Y0H09
防護柵撤去工			1 式		11,724	Y0H092HG
防護柵（横断・転落防止柵）撤去			1 式		16,940	Y0H092HG50B
転落防止柵撤去工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m	15.4		m	1,100	16,940	SF286 0 A=2, B=1, C=4, D=1, E=1 施工 第0-0031号内訳表
有価物処理			1 式		-5,216	Y0H092HG50B
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	0.17		t	6,694	1,137	SZA082 0 A=1, B=1, C=12, D=1 施工 第0-0032号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊	0.17	t		9,335	1,586	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0033号内訳表
諸経費対象外(共× 現× ー×)			1 式		-7,939	#0046 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 その他 Gコード内×、共×現×ー×、現環×	0.17	t		-46,700	-7,939	S0025 0 A=1, B=6, C=46700 施工 第0-0034号内訳表
構造物取壊し工			1 式		817,306	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		736,000	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	37	m 3		17,800	658,600	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0035号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	9	m 3		8,600	77,400	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0036号内訳表
舗装版切断			1 式		3,663	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	5.2	m		704.5	3,663	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0037号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎			1 式		77,643	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	356	m 2		218.1	77,643	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0038号内訳表
運搬処理工			1 式		340,924	Y0H092H0
殻運搬			1 式		152,124	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	37	m 3		2,355	87,135	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=8.3 施工 第0-0039号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	9	m 3		1,907	17,163	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=8.3 施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	12	m 3		3,833	45,996	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=8.3 施工 第0-0041号内訳表
舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道50kmまで	0.1	m 3		18,300	1,830	T8233 0
殻処分			1 式		188,800	Y0H092H0A0L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など #処分費（直接工事費用）#	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1 式		188,800	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	37	m 3	3,800	140,600	S0020 0 A=1 施工 第0-0042号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	9	m 3	2,200	19,800	S0020 0 A=2 施工 第0-0043号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	12	m 3	2,000	24,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0044号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3	44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0045号内訳表
舗装		1 式		5,801,509	Y0IZZ
舗装工		1 式		2,883,955	Y0I24
アスファルト舗装工		1 式		2,883,955	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）		1 式		398,512	Y0I24212A1J

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 2 5 0 mm	116	m 2		3, 063	355, 308	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=250 施工 第0-0046号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 3 5 0 mm	6	m 2		4, 514	27, 084	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=350 施工 第0-0047号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	10	m 2		1, 612	16, 120	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=150 施工 第0-0048号内訳表
下層路盤（歩道部）		1 式			764, 773	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	323	m 2		1, 013	327, 199	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0049号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	323	m 2		1, 172	378, 556	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0050号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用	23	m 2		2, 566	59, 018	SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0051号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		1 式			227, 128	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	116	m 2		1, 958	227, 128	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0052号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）			1 式		455,764	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	116	m 2		3,929	455,764	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0053号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		422,936	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	116	m 2		3,463	401,708	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=25, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0054号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	6	m 2		3,538	21,228	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0055号内訳表
表層（歩道部）			1 式		614,842	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	346	m 2		1,777	614,842	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0056号内訳表
縁石工			1 式		300,502	Y0I31
作業土工			1 式		12,880	Y0I31200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り			1 式		3, 172	Y0I3120040R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	11	m 3		288. 4	3, 172	SZA161 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0057号内訳表
埋戻し			1 式		9, 708	Y0I312005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m 3		3, 236	9, 708	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0030号内訳表
縁石工			1 式		287, 622	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		287, 622	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き B種 片面R	6. 1	m		21, 427	130, 704	G0110 0 科目 第0016号内訳表
歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き B種 斜h=20	2. 0	m		28, 027	56, 054	G0120 0 科目 第0017号内訳表
歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き B種 低h=20	4. 6	m		21, 927	100, 864	G0130 0 科目 第0018号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工			1 式		1, 134, 452	Y0I26
防止柵工			1 式		1, 134, 452	Y0I2621V
転落（横断）防止柵			1 式		1, 134, 452	Y0I2621V45J
転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 1 0 0 m以上	101.2	m		11, 210	1, 134, 452	SF285 0 A=2, B=3, C=1, D=4, E=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0058号内訳表
仮設工			1 式		1, 482, 600	Y0I36
交通管理工			1 式		1, 482, 600	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1, 482, 600	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式		499, 200	499, 200	S0914 0 A=26, B=1, C=1 施工 第0-0059号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		910, 000	910, 000	S0914 0 A=26, B=2, C=2 施工 第0-0061号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	38,400	38,400	S0914 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0063号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	35,000	35,000	S0914 0 A=2, B=1, C=2 施工 第0-0064号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					16,675,617	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		75,000	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	12,500	12,500	SA053 0 A=12.5 施工 第0-0065号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 2.5 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	62,500	62,500	S0024 0 A=2.5, B=1, C=1 施工 第0-0066号内訳表
現場環境改善費			1 式		232,000	Z0010
算定式……232576=16494756*0.0141 対象額……16,494,756 率……0.0141					232,576	
共通仮設費（率分） 算定式……3024337=16746056*0.1806 <<0.1806 =(0.1158 * 1.3 * 1.2) * 1.00 >> 対象額……16,746,056 率……0.1158			1 式		3,024,337	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					3,331,337	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					20,006,954	
現場管理費	算定式……7821820=20014893*0.3908 <<0.3908 =(0.3230*1.1*1.1)*1.00>>					
	対象額……20,014,893					
	率……0.3230		1 式		7,821,820	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					27,828,774	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……5912517=27836713*0.2124 <<率の補正 0.2124 = 0.2124 * 1.00 >>					
	対象額……27,836,713			前払補正係数1.0000		
	率……0.2124		1 式		5,912,517	
契約保証費	算定式……11134=27836713*0.0004					
	対象額……27,836,713					
	率……0.0004		1 式		11,134	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					5,923,651	
＊ ＊工事価格＊ ＊					33,750,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					33,750,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $3375000=33750000*0.10$ 対象額……………33,750,000 率……………0.1000			1 式		3,375,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					37,125,000	

プレキャスト擁壁

G0240

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

H=1200						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	31,680	316,800	SZA531 0 A=2, B=1, C=1		
						施工 第0-0001号内訳表		
	基面整正	9.0	m 2	486	4,374	SZA169 0		
						施工 第0-0002号内訳表		
	小計	10.0	m		321,174			
	計	1	m		32,117			

プレキャスト擁壁

G0250

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0022

H=1500		10.0		m		当り					
施 工 名 称 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり		10.0	m	35,930		359,300		SZA531 0 A=2, B=1, C=1		施工	第0-0003号内訳表
基面整正		11.5	m 2	486		5,589		SZA169 0		施工	第0-0002号内訳表
小計		10.0	m			364,889					
計		1	m			36,488					

プレキャスト擁壁

G0260

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0023

H=1600 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	42,190	421,900	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表
基面整正	11.5	m 2	486	5,589	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		427,489	
計	1	m		42,748	

プレキャスト擁壁

G0270

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0024

H=1700		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	43,150	431,500	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0005号内訳表
	基面整正	12.0	m 2	486	5,832	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
	小計	10.0	m		437,332	
	計	1	m		43,733	

プレキャスト擁壁

G0280

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0025

H=1800 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	45,430	454,300	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0006号内訳表
基面整正	12.6	m 2	486	6,123	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		460,423	
計	1	m		46,042	

プレキャスト擁壁

G0290

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0026

H=1900 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	10.0	m	46,140	461,400	SZA531 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	14.0	m 2	486	6,804	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		468,204	
計	1	m		46,820	

函渠型側溝

G0200

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0027

300×400一般部-1 10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m	20,320	203,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0008号内訳表
小計	10	m		203,200	
計	1	m		20,320	

函渠型側溝

G0300

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0028

300×400集水部-1

10 m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,400	384,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0009号内訳表
小計	10	m		384,000	
計	1	m		38,400	

函渠型側溝

G0210

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0029

300×400一般部-2

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m	20,320	203,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0008号内訳表
小計	10	m		203,200	
計	1	m		20,320	

函渠型側溝

G0310

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0030

300×400集水部-2

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,400	384,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0009号内訳表
小計	10	m		384,000	
計	1	m		38,400	

函渠型側溝

G0220

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0031

400x400 一般部-1 10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10	m	28,120	281,200	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=11 施工 第0-0010号内訳表
小計	10	m		281,200	
計	1	m		28,120	

函渠型側溝

G0320

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0032

400×400集水部-1

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	53,710	537,100	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=11 施工 第0-0011号内訳表
小計	10	m		537,100	
計	1	m		53,710	

函渠型側溝

G0230

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0033

400x400 一般部-2

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10	m	28,120	281,200	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=11 施工 第0-0010号内訳表
小計	10	m		281,200	
計	1	m		28,120	

函渠型側溝

G0330

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0034

400×400集水部-2 10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	53,710	537,100	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=11 施工 第0-0011号内訳表
小計	10	m		537,100	
計	1	m		53,710	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	1	m	146,600	146,600	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0012号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.01	m 3	41,970	419	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0013号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.22	m 2	9,352	2,057	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0014号内訳表
計	1	基		149,076	

歩車道境界ブロック

科目内訳表

頁0-0036

基礎一体型L型エプロン付き

G0110
B種 片面R

科目 第0016号内訳表

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810 0 A=2, B=2 施工 第0-0015号内訳表
歩車道境界ブロック (1) 一般部	10	m	15,900	159,000	F0100 0
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	7.5	m ²	1,700	12,750	SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		214,270	
計	1	m		21,427	

歩車道境界ブロック

科目内訳表

頁0-0037

G0120
基礎一体型L型エプロン付き
B種 斜h=20

科目 第0017号内訳表

10.0m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810 0 A=2, B=2 施工 第0-0017号内訳表
歩車道境界ブロック (2) すり付け部	10.0	m	22,500	225,000	F0110 0
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	7.5	m ²	1,700	12,750	SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		280,270	
計	1	m		28,027	

歩車道境界ブロック

科目内訳表

頁0-0038

基礎一体型L型エプロン付き

G0130
B種 低h=20

科目 第0018号内訳表

10.0

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	10.0	m	4,252	42,520	S1810 0 A=2, B=2 施工 第0-0015号内訳表
歩車道境界ブロック (3) 横断歩道接続部	10.0	m	16,400	164,000	F0120 0
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	7.5	m ²	1,700	12,750	SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0			219,270	
計	1			21,927	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3	0.81%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3	9,840	KQ024
その他 (機械)	1.00%	548.04	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	3.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	2.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0040

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	12.19%	6,460.33	その他(労務)	0	ER009
コンクリート擁壁 ★	74.67%	36,800	コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m	80,500	TK001
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.78%	194.49	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		31,680	積算単価	0	EP001
【補正式】 31,680=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,500/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*36,800/80,500+0.64/100*148/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}					
小計		31,680			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下			
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】 $486.0=508*\{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100\}$		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3	0.81%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3	9,840	KQ024
その他 (機械)	1.00%	548.04	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	3.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	2.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0044

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	12.19%	6,460.33	その他(労務)	0	ER009
コンクリート擁壁 ★	74.67%	45,200	コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m	80,500	TK001
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.78%	238.01	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		35,930	積算単価	0	EP001
【補正式】 35,930=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,500/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*45,200/80,500+0.64/100*148/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}					
小計		35,930			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下			
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり			

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下
機械構成比：1.81% 労務構成比：22.10% 材料構成比：76.09% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：53,928

SZA531

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0046

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m ³	0.81%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m ³	9,840	KQ024
その他 (機械)	1.00%	548.04	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	3.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	2.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0047

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	12.19%	6,460.33	その他 (労務)	0	ER009
コンクリート擁壁 ★	74.67%	57,600	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m	80,500	TK001
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.78%	302.25	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		42,190	積算単価	0	EP001
【補正式】 42,190=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,500/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*57,600/80,500+0.64/100*148/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}					
小計		42,190			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下			
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m ³	0.81%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m ³	9,840	KQ024
その他 (機械)	1.00%	548.04	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	3.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	2.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0050

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	12.19%	6,460.33	その他(労務)	0	ER009
コンクリート擁壁 ★	74.67%	59,500	コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m	80,500	TK001
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.78%	312.09	その他(材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $43,150=53,928*\{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,500/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*59,500/80,500+0.64/100*148/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100\}$		43,150	積算単価	0	EP001
小計		43,150			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下			
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3	0.81%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3	9,840	KQ024
その他 (機械)	1.00%	548.04	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	3.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	2.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0053

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	12.19%	6,460.33	その他(労務)	0	ER009
コンクリート擁壁 ★	74.67%	64,000	コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m	80,500	TK001
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.78%	335.41	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		45,430	積算単価	0	EP001
【補正式】45,430=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,500/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*64,000/80,500+0.64/100*148/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}					
小計		45,430			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下			
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m ³	0.81%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m ³	9,840	KQ024
その他 (機械)	1.00%	548.04	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	3.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	2.02%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0056

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	12.19%	6,460.33	その他(労務)	0	ER009
コンクリート擁壁 ★	74.67%	65,400	コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m	80,500	TK001
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.78%	342.66	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		46,140	積算単価	0	EP001
【補正式】46,140=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,500/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*65,400/80,500+0.64/100*148/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}					
小計		46,140			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

当り

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A プレキャスト擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下			
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートあり			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	1.30%	5,960	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	5,810	KQ020
その他(機械)	0.45%	87.85	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.33%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	4.55%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	1.48%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0059

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	5.69%	1,071.03	その他 (労務)	0	ER009
管 (函) 渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×400 縁石用加工無	75.19%	15,600	円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 mm T - 2 5	14,300	T1H01
軽油	0.84%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.29%	60.19	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $20,320=19,032*\{(1.30/100*5,960/5,810)*1.75/(1.30)+(5.33/100*24,300/25,400+4.88/100*32,600/31,000+4.55/100*27,900/28,900+1.48/100*27,500/28,300)*21.93/(5.33+4.88+4.55+1.48)+(75.19/100*15,600/14,300+0.84/100*148/138)*76.32/(75.19+0.84)+(100-1.75-21.93-76.32)/100\}$		20,320	積算単価	0	EP001
小計		20,320			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=1	計上有り			
F スリット区分	=1	固定スリット			
G 用途区分	=1	標準部			
H 縁石加工区分	=1	無し			
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型			
J 寸法	=9	300×400×2000			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	1.30%	5,960	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	5,810	KQ020
その他(機械)	0.45%	87.85	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.33%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	4.55%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	1.48%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0062

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	5.69%	1,071.03	その他 (労務)	0	ER009
管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×400 縁石用加工無	75.19%	33,600	円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 mm T - 2 5	14,300	T1H42
軽油	0.84%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.29%	128.9	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $38,400=19,032*\{(1.30/100*5,960/5,810)*1.75/(1.30)+(5.33/100*24,300/25,400+4.88/100*32,600/31,000+4.55/100*27,900/28,900+1.48/100*27,500/28,300)*21.93/(5.33+4.88+4.55+1.48)+(75.19/100*33,600/14,300+0.84/100*148/138)*76.32/(75.19+0.84)+(100-1.75-21.93-76.32)/100\}$		38,400	積算単価	0	EP001
小計		38,400			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=1	計上有り			
F スリット区分	=1	固定スリット			
G 用途区分	=2	集水部			
H 縁石加工区分	=1	無し			
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型			
J 寸法	=9	300×400×2000			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	0.99%	5,960	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	5,810	KQ020
その他(機械)	0.30%	76.83	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	7.12%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.96%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	3.47%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	2.26%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0065

機械構成比： 1.29% 労務構成比： 23.33% 材料構成比： 75.38% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 24,967 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	5.52%	1,359.89	その他 (労務)	0	ER009
管 (函) 渠型側溝 固定スリット 縦横断型 400×400 縁石用加工無	74.54%	21,800	円形側溝 縦断用 内径 3 5 0 mm T - 2 5	18,600	T1H03
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.20%	58.48	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 28,120=24,967*{(0.99/100*5,960/5,810)*1.29/(0.99)+(7.12/100*24,300/25,400+4.96/100*32,600/31,000+3.47/100*27,900/28,900+2.26/100*27,500/28,300)*23.33/(7.12+4.96+3.47+2.26)+(74.54/100*21,800/18,600+0.64/100*148/138)*75.38/(74.54+0.64)+(100-1.29-23.33-75.38)/100}		28,120	積算単価	0	EP001
小計		28,120			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

全ての費用

当り

機械構成比： 1.29% 労務構成比： 23.33% 材料構成比： 75.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 24,967

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅(mm)	=2	300mmを超え400mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=1	計上有り			
F スリット区分	=1	固定スリット			
G 用途区分	=1	標準部			
H 縁石加工区分	=1	無し			
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型			
J 寸法	=11	400×400×2000			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	0.99%	5,960	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	5,810	KQ020
その他(機械)	0.30%	76.83	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	7.12%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.96%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	3.47%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	2.26%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0068

全ての費用

当り

機械構成比： 1.29% 労務構成比： 23.33% 材料構成比： 75.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 24,967

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	5.52%	1,359.89	その他 (労務)	0	ER009
管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 400×400 縁石用加工無	74.54%	47,300	円形側溝 縦断用 内径 3 5 0 mm T - 2 5	18,600	T1H44
軽油	0.64%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.20%	126.35	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $53,710 = 24,967 * \{ (0.99 / 100 * 5,960 / 5,810) * 1.29 / (0.99) + (7.12 / 100 * 24,300 / 25,400 + 4.96 / 100 * 32,600 / 31,000 + 3.47 / 100 * 27,900 / 28,900 + 2.26 / 100 * 27,500 / 28,300) * 23.33 / (7.12 + 4.96 + 3.47 + 2.26) + (74.54 / 100 * 47,300 / 18,600 + 0.64 / 100 * 148 / 138) * 75.38 / (74.54 + 0.64) + (100 - 1.29 - 23.33 - 75.38) / 100 \}$		53,710	積算単価	0	EP001
小計		53,710			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

全ての費用

当り

機械構成比： 1.29% 労務構成比： 23.33% 材料構成比： 75.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 24,967

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅(mm)	=2	300mmを超え400mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=1	計上有り			
F スリット区分	=1	固定スリット			
G 用途区分	=2	集水部			
H 縁石加工区分	=1	無し			
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型			
J 寸法	=11	400×400×2000			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付） 山積0.5m3	0.72%	6,850	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0.5m3	6,720	KQ023
その他(機械)	0.18%	72.78	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	7.68%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.68%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	2.85%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手（特殊）	2.18%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0071

全ての費用

当り

機械構成比： 0.90% 労務構成比： 21.91% 材料構成比： 77.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 39,671

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	4.52%	1,767.65	その他 (労務)	0	ER009
側溝 ★	76.42%	137,000	円形側溝 縦断用 内径 5 0 0 mm T - 2 5	30,300	TGG53
軽油	0.61%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.16%	285.25	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		146,600	積算単価	0	EP001
【補正式】 $146,600=39,671*\{(0.72/100*6,850/6,720)*0.90/(0.72)+(7.68/100*24,300/25,400+4.68/100*32,600/31,000+2.85/100*27,500/28,300+2.18/100*27,900/28,900)*21.91/(7.68+4.68+2.85+2.18)+(76.42/100*137,000/30,300+0.61/100*148/138)*77.19/(76.42+0.61)+(100-0.90-21.91-77.19)/100\}$					
小計		146,600			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

全ての費用

当り

機械構成比： 0.90% 労務構成比： 21.91% 材料構成比： 77.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 39,671

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅 (mm)	=3	400mmを超え600mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=2	計上有り (各種)			

コンクリート			SZB401			施工 第0-0013号内訳表			頁0-0073		
小型構造物			人力打設			全ての費用			1 m 3 当り		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.15%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 36,756		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考		
普通作業員			22.25%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
土木一般世話役			9.19%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
特殊作業員			7.69%	27,500	特殊作業員			28,300	RA005		
その他(労務)			2.02%	729.06	その他(労務)			0	ER009		
生コンクリート (18-8-25) (W/C指定なし)			58.85%	25,570	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%			20,400	T1101		
積算単価				41,970	積算単価			0	EP001		
【補正式】 41,970=36,756*{(22.25/100*24,300/25,400+9.19/100*32,600/31,000+7.69/100*27,500/28,300)*41.15/(22.25+9.19+7.69)+(58.85/100*25,570/20,400)+58.85/(58.85)+(100-41.15-58.85)/100}											

施 工 内 訳 表

頁0-0074

全ての費用

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		41,970			
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=2	小型車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コンクリート小型車運搬割増しあり2,770.000円 運搬割増しなし					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	30.82%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	11.86%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	13.04%	1,219.37	その他(労務)	0	ER009
積算単価		9,352	積算単価	0	EP001
【補正式】9,352=9,147.6*{(44.28/100*31,800/30,000+30.82/100*24,300/25,400+11.86/100*32,600/31,000)*100.00/(44.28+30.82+11.86)+(100-100.00)/100}					
小計		9,352			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=2	小型構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		425,287	
小計	1	m		4,252	
A 作業区分 B ブロック型式	=2 =2	設置（材料費別途） C種エプロン付			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	4.75%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
その他 (機械)	0.03%	0.43	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	33.80%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	14.27%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	13.24%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
土木一般世話役	8.52%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0079

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,407.6 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	0.48%	6.57	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	20.46%	2,500	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	4.42%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.03%	0.8	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $1,700=1,407.6*\{(4.75/100*9,000/8,800)*4.78/(4.75)+(33.80/100*24,300/25,400+14.27/100*27,500/28,300+13.24/100*27,900/28,900+8.52/100*32,600/31,000)*70.31/(33.80+14.27+13.24+8.52)+(20.46/100*2,500/1,200+4.42/100*148/138)*24.91/(20.46+4.42)+(100-4.78-70.31-24.91)/100\}$		1,700	積算単価	0	EP001
小計		1,700			

施 工 内 訳 表

頁0-0080

機械構成比：4.78%

労務構成比：70.31%

材料構成比：24.91%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,407.6

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 砕石の厚さ	=4	17.5cmを超え20.0cm以下			
C 砕石の種類	=4	再生クラッシュ	RC-40		
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		425,287	
小計	1	m		4,252	
A 作業区分 B ブロック型式	=2 =2	設置（材料費別途） C種エプロン付			

掘削 土砂			SZA101			施工 第0-0018号内訳表			頁0-0082		
機械構成比： 42.72%			労務構成比： 37.91%			材料構成比： 19.37%			市場単価構成比： 0.00%		
オープンカット			1			m 3			当り		
標準単価： 331.59											
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次山積0.8m3			42.72%	20,100	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次山積0.8m3			20,100	MA234		
運転手（特殊）			37.91%	27,900	運転手（特殊）			28,900	RA070		
軽油			19.37%	148	軽油 パトロール給油			138	TSX24		
積算単価				331.9	積算単価			0	EP001		
【補正式】 $331.9=331.59*\{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*148/138)*19.37/(19.37)+(100-42.72-37.91-19.37)/100\}$											
小計				331.9							
A 土質			=1	土砂							
B 施工方法			=1	オープンカット							
C 押土の有無			=2	押土なし							
D 障害の有無			=1	障害なし							
E 施工数量			=3	5,000m3未満							
I 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ							

施 工 内 訳 表

頁0-0083

当り

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t	0.76%	1,590	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t	1,560	KQ810
普通作業員	89.34%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	9.64%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
軽油	0.26%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】6,545=6,824.8*{(0.76/100*1,590/1,560)*0.76/(0.76)+(89.34/100*24,300/25,400+9.64/100*27,500/28,300)*98.98/(89.34+9.64)+(0.26/100*148/138)*0.26/(0.26)+(100-0.76-98.98-0.26)/100}		6,545	積算単価	0	EP001
小計		6,545			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

当り

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,824.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 施工幅員	=1	2.5m未満			

法面整形 切土部			SZA301			施工 第0-0020号内訳表			頁0-0086		
現場制約あり			全ての費用			1 m 2 当り					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 100.00%			標準単価： 1,715.6					
材料構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00%								
代表機労材規格			構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備考		
普通作業員			87.36%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
土木一般世話役			12.64%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
積算単価				1,662	積算単価			0	EP001		
【補正式】 $1,662=1,715.6*\{(87.36/100*24,300/25,400+12.64/100*32,600/31,000)*100.00/(87.36+12.64)+(100-100.00)/100\}$											
小計				1,662							
A 整形箇所			=2	切土部							
C 現場制約の有無			=1	現場制約あり							
D 土質			=2	け質土、砂及び砂質土、粘性土							
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ							
F 費用の内訳			=1	全ての費用							

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	11.87%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
普通作業員	33.62%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手 (特殊)	28.67%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
土木一般世話役	13.66%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
軽油	12.18%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		451	積算単価	0	EP001
【補正式】451.0=453.58*{(11.87/100*9,000/8,800)*11.87/(11.87)+(33.62/100*24,300/25,400+28.67/100*27,900/28,900+13.66/100*32,600/31,000)*75.95/(33.62+28.67+13.66)+(12.18/100*148/138)*12.18/(12.18)+(100-11.87-75.95-12.18)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0088

機械構成比：11.87%

労務構成比：75.95%

材料構成比：12.18%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：453.58

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		451.0			
A 整形箇所	=1	盛土部			
B 法面締固めの有無	=2	法面締固めなし			
C 現場制約の有無	=2	現場制約なし			
D 土質	=2	け質土、砂及び砂質土、粘性土			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3	22.45%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3	8,800	KQ012
運転手 (特殊)	52.33%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
軽油	25.22%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $127.8=127.07*\{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*148/138)*25.22/(25.22)+(100-22.45-52.33-25.22)/100\}$		127.8	積算単価	0	EP001
小計		127.8			
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.67%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	40.44%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	14.89%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		1,918	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,918=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*148/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		1,918			
A 土砂等発生現場	=1	標準			
B 積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=1	DID区間なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [k m]	=10	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

11.5km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,808.9

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 9.5km超11.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0019号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m 3		959,300	
小計	1	m 3		9,593	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

路床置換工（無効層）
再生クラッシャーランRC100

S1803

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表
100 m3 当り
頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0026号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m3		888,000	
小計	1	m3		8,880	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】5,832=6,096*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}		5,832	積算単価	0	EP001
小計		5,832			
A 施工方法 B 土質 C 締固めの有無 D 豪雪割増	=6 =1 =2 =1	現場制約あり 土砂 締固めなし 豪雪割増 工種条件と同じ			

床掘り
土砂
機械構成比：22.47%
労務構成比：53.87%
材料構成比：23.66%
市場単価構成比：0.00%
標準単価：244.12

SZA161

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

1
m3
当り

頁0-0095

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	22.47%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
運転手 (特殊)	53.87%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
軽油	23.66%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】245.1=244.12*{(22.47/100*9,000/8,800)*22.47/(22.47)+(53.87/100*27,900/28,900)*53.87/(53.87)+(23.66/100*148/138)*23.66/(23.66)+(100-22.47-53.87-23.66)/100}		245.1	積算単価	0	EP001
小計		245.1			
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増 工種条件と同じ			

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0096

最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1
1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0. 8 m 3	7.79%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0. 8 m 3	8,800	KQ012
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0. 5 ～ 0. 6 t	1.41%	1,300	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0. 5 ～ 0. 6 t	1,260	KQ805
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ～ 8 0 k g	0.09%	481	タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ～ 8 0 k g	471	KQ632
普通作業員	40.17%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	26.27%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	15.69%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0097

当り

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	8.45%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
積算単価		1,981	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,981=2,025.1*{(7.79/100*9,000/8,800+1.41/100*1,300/1,260+0.09/100*481/471)*9.29/(7.79+1.41+0.09)+(40.17/100*24,300/25,400+26.27/100*27,500/28,300+15.69/100*27,900/28,900)*82.13/(40.17+26.27+15.69)+(8.45/100*148/138+0.13/100*154/154)*8.58/(8.45+0.13)+(100-9.29-82.13-8.58)/100}					
小計		1,981			
A 施工方法 D 豪雪割増	=3 =1	最大埋戻幅1m以上4m未満 豪雪割増 工種条件と同じ			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	18.73%	8,460	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	8,460	MA204
運転手（特殊）	40.26%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
普通作業員	33.90%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	7.11%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $2,195=2,247.4*\{(18.73/100*8,460/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*27,900/28,900+33.90/100*24,300/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*148/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100\}$		2,195	積算単価	0	EP001
小計		2,195			

施 工 内 訳 表

頁0-0099

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,247.4

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =5 =1 =1	土砂 小規模 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 8,460円					

埋戻し

SZA181

最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0100

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 3 当り
標準単価： 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014山積0.45m3	8.37%	18,200	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014山積0.45m3	18,200	MA23A
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg	0.58%	481	タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg	471	KQ632
普通作業員	53.26%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	25.42%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手（特殊）	8.82%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	2.72%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0101

当り

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.83%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
積算単価		3,236	積算単価	0	EP001
【補正式】 3,236=3,339.7*{(8.37/100*18,200/18,200+0.58/100*481/471)*8.95/(8.37+0.58)+(53.26/100*24,300/25,400+25.42/100*27,500/28,300+8.82/100*27,900/28,900)*87.50/(53.26+25.42+8.82)+(2.72/100*148/138+0.83/100*154/154)*3.55/(2.72+0.83)+(100-8.95-87.50-3.55)/100}					
小計		3,236			
A 施工方法 D 豪雪割増	=4 =1	最大埋戻幅1m未満 豪雪割増 工種条件と同じ			
K1 機械損料補正なし 15欄 18,200円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	1,100	110,000	RJ208 1100*1
計	100	m		110,000	
小計	1	m		1,100	
A 防護柵種別	=2	転落防止柵			
B 施工区分	=1	ビーム式 土中建込用			
C 支柱間隔	=4	支柱間隔 3 m			
D 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

現場発生品及び支給品運搬

SZA082

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0103

トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック2t積、2.9t吊

DID区間なし

1 t 当り

機械構成比： 13.79%

労務構成比： 83.40%

材料構成比： 2.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 6,859.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	13.79%	7,690	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊	7,690	MA444
運転手（特殊）	42.15%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	41.25%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
軽油	2.81%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】6,694=6,859.1*{(13.79/100*7,690/7,690)*13.79/(13.79)+(42.15/100*27,900/28,900+41.25/100*27,500/28,300)*83.40/(42.15+41.25)+(2.81/100*148/138)*2.81/(2.81)+(100-13.79-83.40-2.81)/100}		6,694	積算単価	0	EP001
小計		6,694			

施 工 内 訳 表

頁0-0104

当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,859.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積、2.9t吊		
B DID区間の有無	=1	DID区間なし			
C 片道運搬距離(km)	=12	14.0km以下			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K1 機械損料補正なし 15欄 7,690円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊	13.73%	7,690	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊	7,690	MA444
運転手 (特殊)	41.98%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
特殊作業員	41.08%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	0.41%	37.98	その他(労務)	0	ER009
軽油	2.80%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $9,335=9,566.6*\{(13.73/100*7,690/7,690)*13.73/(13.73)+(41.98/100*27,900/28,900+41.08/100*27,500/28,300)*83.47/(41.98+41.08)+(2.80/100*148/138)*2.80/(2.80)+(100-13.73-83.47-2.80)/100\}$		9,335	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0106

当り

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,566.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		9,335			
A トラック機種 B 豪雪割増	=1 =1	トラック[クレーン装置付] 豪雪割増 工種条	ベーストラック2t積、2.9t吊 件と同じ		
K1 機械損料補正なし 15欄 7,690円					

有価物控除
鉄

S0025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0107

その他

Gコード内×、共×現×一×、現環×

1

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物	1.000	t	46,700	46,700	
			46,700	-46,700	+00 46700*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-46,700	
A 有価物種類	=1	鉄			
B 鉄スクラップ分類	=6	その他（C条件で単価入力）			
C 控除単価（円／t）A=02～04時、B=06時入力	力=46700	控除単価（円／t）A=02～04時、B=06時入力			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	13,000	MC448
その他(機械)	4.81%	33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	10.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
普通作業員	8.92%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	18.67%	129.49	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0111

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	71,500	ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	68,200	TSD05
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
その他 (材料)	1.32%	9.64	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		704.5	積算単価	0	EP001
【補正式】704.5=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(19.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}					
小計		704.5			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0112

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 13,000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3	12.85%	6,630	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3	6,460	KQ049
土木一般世話役	29.54%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	27.52%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
普通作業員	24.18%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	5.91%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		218.1	積算単価	0	EP001
【補正式】218.1=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29.54+27.52+24.18)+(5.91/100*148/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0114

機械構成比：12.85%

労務構成比：81.24%

材料構成比：5.91%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：217.37

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		218.1			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.77%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	44.82%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	14.41%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $2,355=2,211.8*\{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-40.77-44.82-14.41)/100\}$		2,355	積算単価	0	EP001
小計		2,355			
A 殻発生作業 B 積込工法区分 C DID区間の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳 G 運搬距離 [k m]	=2 =1 =1 =1 =1 =8.3	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0116

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,211.8

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 8.0km超10.9km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.77%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	44.82%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	14.41%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $1,907=1,790.5*\{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-40.77-44.82-14.41)/100\}$		1,907	積算単価	0	EP001
小計		1,907			
A 殻発生作業 B 積込工法区分 C DID区間の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳 G 運搬距離 [k m]	=1 =1 =1 =1 =1 =8.3	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0118

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,790.5

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 8.0km超10.9km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	39.87%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	16.08%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $3,833=3,615.9*\{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*148/138)*16.08/(16.08)+(100-44.05-39.87-16.08)/100\}$		3,833	積算単価	0	EP001
小計		3,833			
A 殻発生作業 B 積込工法区分 C DID区間の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳 G 運搬距離 [k m]	=3 =3 =1 =1 =1 =8.3	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0120

機械構成比：44.05%

労務構成比：39.87%

材料構成比：16.08%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：3,615.9

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 6.5km超11.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン RC-40	32.250	m 3	2,500	80,625	TCF04 100×仕上厚×1.29
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	m 2		306,323	
小計	1	m 2		3,063	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W≦1.6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン RC-40			
D 路盤厚さ（mm）	=250	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=250.000／150=2層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン R C - 4 0	45.150	m 3	2,500	112,875	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	m 2		451,422	
小計	1	m 2		4,514	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=350	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=350.000／1 5 0 =3層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.600	人	24,300	87,480	RA010 3.6*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.350	m 3	2,500	48,375	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	87,480	25,369	#01
計	100	m 2		161,224	
小計	1	m 2		1,612	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／1 5 0 =1層					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.99%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	1.78%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.23%	1.98	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	27.03%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.84%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.70%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0129

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	13.01%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	3.57%	30.01	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	17.77%	2,500	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.99%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.09%	1.52	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		1,013	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,013=857.31*{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*24,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*2,500/1,200+1.99/100*148/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15-19.85)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0130

当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		1,013			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,500.000*(100.000/100)=2,500.000円/m3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.99%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	1.78%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.23%	1.98	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	27.03%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.84%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.70%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0132

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	13.01%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	3.57%	30.01	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	17.77%	3,750	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.99%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.09%	2.25	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,172	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,172=857.31*{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*24,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*3,750/1,200+1.99/100*148/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15-19.85)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0133

当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		1,172			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,500.000*(150.000/100)=3,750.000円/m3					

m 2 当り

1 m 2 当り

標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.86%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t	1.70%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.22%	3.97	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	25.87%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.03%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0135

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	12.46%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	3.42%	60.05	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	21.27%	3,700	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.91%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.09%	4.7	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		2,566	積算単価	0	EP001
【補正式】 2,566=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*3,700/1,200+1.91/100*148/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.95-23.27)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0136

当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		2,566			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=370 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,500.000*(370.000/250)=3,700.000円/m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M－4 0	19.350	m 3	3,950	76,432	TCD20 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m 2		195,842	
小計	1	m 2		1,958	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M4 0 ～ 0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／1 5 0 =1層					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0.27%	1,430	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	1,430	MC246
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	0.15%	356	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	356	MC274
その他(機械)	0.07%	1.83	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	21.64%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.54%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.74%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0139

全ての費用

当り

機械構成比： 0.49% 労務構成比： 49.04% 材料構成比： 50.47% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	7.12%	181.53	その他(労務)	0	ER009
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）	45.26%	19,700	再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）	9,400	T1264
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.96%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
ガソリン レギュラー スタンド	0.18%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
軽油	0.04%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.03%	1.58	その他(材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0140

全ての費用 当り

機械構成比： 0.49% 労務構成比： 49.04% 材料構成比： 50.47% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		3,929	積算単価	0	EP001
【補正式】 $3,929=2,614.5*\{(0.27/100*1,430/1,430+0.15/100*356/356)*0.49/(0.27+0.15)+(21.64/100*27,500/28,300+15.54/100*24,300/25,400+4.74/100*32,600/31,000)*49.04/(21.64+15.54+4.74)+(45.26/100*19,700/9,400+4.96/100*141/103+0.18/100*154/154+0.04/100*148/138)*50.47/(45.26+4.96+0.18+0.04)+(100-0.49-49.04-50.47)/100\}$					
小計		3,929			
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=12	耐流動用粗粒度A s 改質Ⅱ型 (2 0) - 7 5			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下			
K1 機械損料補正なし 15欄 1,430円 K2 機械損料補正なし 15欄 356円 アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*		(実数入力/標準数量)=(19,700.000+0.000)*(50.000/50)=19,700.000円/t			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 25%	1, 430	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	1, 430	MC246
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	0. 14%	356	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	356	MC274
その他(機械)	0. 06%	1. 68	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20. 17%	27, 500	特殊作業員	28, 300	RA005
普通作業員	14. 48%	24, 300	普通作業員	25, 400	RA010
土木一般世話役	4. 41%	32, 600	土木一般世話役	31, 000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0142

全ての費用

当り

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	6.64%	181.66	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	52.05%	16,600	アスファルト混合物 密粒度 (20)	11,600	T1480
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T	1.57%	241	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	103	T1199
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
軽油	0.03%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.03%	1.22	その他(材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0143

全ての費用

当り

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		3,463	積算単価	0	EP001
【補正式】 $3,463=2,805.6*\{(0.25/100*1,430/1,430+0.14/100*356/356)*0.45/(0.25+0.14)+(20.17/100*27,500/28,300+14.48/100*24,300/25,400+4.41/100*32,600/31,000)*45.70/(20.17+14.48+4.41)+(52.05/100*16,600/11,600+1.57/100*241/103+0.17/100*154/154+0.03/100*148/138)*53.85/(52.05+1.57+0.17+0.03)+(100-0.45-45.70-53.85)/100\}$					
小計		3,463			
A 平均幅員	=1	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=1	タックコート			
E 材料	=25	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)-75			
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 40km以下			
K1 機械損料補正なし 15欄 1,430円					
K2 機械損料補正なし 15欄 356円					
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,600.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,600.000円/t					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0.24%	1,430	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	1,430	MC246
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	0.13%	356	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量4 0～6 0 k g	356	MC274
その他(機械)	0.06%	1.73	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.57%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	14.05%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.28%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0145

全ての費用

当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,891.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	6.44%	181.56	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	50.52%	16,600	アスファルト混合物 密粒度 (20)	11,600	T1480
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
軽油	0.03%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.03%	1.23	その他(材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0146

全ての費用

当り

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,891.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		3,538	積算単価	0	EP001
【補正式】 $3,538=2,891.1*\{(0.24/100*1,430/1,430+0.13/100*356/356)*0.43/(0.24+0.13)+(19.57/100*27,500/28,300+14.05/100*24,300/25,400+4.28/100*32,600/31,000)*44.34/(19.57+14.05+4.28)+(50.52/100*16,600/11,600+4.48/100*141/103+0.17/100*154/154+0.03/100*148/138)*55.23/(50.52+4.48+0.17+0.03)+(100-0.43-44.34-55.23)/100\}$					
小計		3,538			
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 40km以下			
K1 機械損料補正なし 15欄 1,430円					
K2 機械損料補正なし 15欄 356円					
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,600.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,600.000円/t					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	1.95%	15,200	アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	15,200	MC361
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t	0.38%	3,620	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.28%	4.1	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	9.24%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	6.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手（特殊）	4.19%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0148

全ての費用

当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	2.62%	37.23	その他 (労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (1 3)	63.63%	12,450	再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)	9,600	T1482
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
軽油	0.39%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.04%	0.76	その他 (材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0149

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		1,777	積算単価	0	EP001
【補正式】 $1,777=1,461.6*\{(1.95/100*15,200/15,200+0.38/100*3,620/3,540)*2.61/(1.95+0.38)+(9.24/100*24,300/25,400+6.17/100*27,500/28,300+4.19/100*27,900/28,900+2.24/100*32,600/31,000)*24.46/(9.24+6.17+4.19+2.24)+(63.63/100*12,450/9,600+8.87/100*141/103+0.39/100*148/138)*72.93/(63.63+8.87+0.39)+(100-2.61-24.46-72.93)/100\}$					
小計		1,777			
A 平均幅員	=3	1.4m以上			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 40km以下			
K1 機械損料補正なし 15欄 15,200円 アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,600.000+0.000)*(30.000/40)=12,450.000円/t					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0.45m3	19.72%	6,630	バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0.45m3	6,460	KQ049
運転手（特殊）	66.35%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	13.93%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】288.4=290.57*{(19.72/100*6,630/6,460)*19.72/(19.72)+(66.35/100*27,900/28,900)*66.35/(66.35)+(13.93/100*148/138)*13.93/(13.93)+(100-19.72-66.35-13.93)/100}		288.4	積算単価	0	EP001
小計		288.4			
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増	=1 =2 =1 =1 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留なし 障害なし 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	1,740	174,000	RJ008 1740*1
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） 土中建込用 スパン3m 景観色 施工規模100m以上	100.000	m	9,470	947,000	T1G01
計	100	m		1,121,000	
小計	1	m		11,210	
A 防護柵種別	=2	転落防止柵			
B 作業区分	=3	設置（景観色）			
C 施工区分	=1	ビーム式 土中建込用			
D 支柱間隔	=4	支柱間隔 3 m			
E 根巻きコンクリートの有無	=1	根巻きコンクリートなし			
F 施工規模	=1	施工規模 100 m以上			
G 時間的制約の有無（F＝1時選択）	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	26.000	人・日	19,200	499,200	SA063 施工 第0-0060号内訳表
小計	1	式		499,200	
A 必要日数	=26	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0153

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	52.000	人・日	17,500	910,000	SA063 施工 第0-0062号内訳表
小計	1	式		910,000	
A 必要日数	=26	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0155

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	2.000	人・日	19,200	38,400	SA063 施工 第0-0060号内訳表
小計	1	式		38,400	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063 施工 第0-0062号内訳表
小計	1	式		35,000	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	12,500	12,500	TTA02
小計	1	式		12,500	
A 運搬費用（千円／式）	=12.5	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 根	2. 500	t	25, 000	62, 500	T2769 Sコードを使用すること
小計	1	式		62, 500	
A 数量	=2. 5	数量			
B 廃材種別	=1	根			
C 単位	=1	t			

入力データ一覧表

頁0-0160

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0200	函渠型側溝 300×400一般部-1	10 m	203,200 20,320	
SZA597 I-14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10 m	20,320 203,200	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9 29 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎碎石あり, D=全て 0.3448 の費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=無し, I=縦横断型, J=300×400×2000
G0300	函渠型側溝 300×400集水部-1	10 m	384,000 38,400	
SZA597 I-14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10.0 m	38,400 384,000	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9 29 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎碎石あり, D=全て 0.3448 の費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=無し, I=縦横断型, J=300×400×2000
G0310	函渠型側溝 300×400集水部-2	10 m	384,000 38,400	
SZA597 I-14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10.0 m	38,400 384,000	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9 29 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎碎石あり, D=全て 0.3448 の費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=無し, I=縦横断型, J=300×400×2000
G0320	函渠型側溝 400×400集水部-1	10 m	537,100 53,710	
SZA597 I-14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10.0 m	53,710 537,100	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=11 23 A=据付, B=300mmを超え400mm以下, C=基礎碎石あり, D=全 0.4348 ての費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=無し, I=縦横断型, J=400×400×2000
G0330	函渠型側溝 400×400集水部-2	10 m	537,100 53,710	
SZA597 I-14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10.0 m	53,710 537,100	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=11 23 A=据付, B=300mmを超え400mm以下, C=基礎碎石あり, D=全 0.4348 ての費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=無し, I=縦横断型, J=400×400×2000
G0100	プレキャスト集水桝	1 基	149,076 149,076	
SZA597 I-14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	1 m	146,600 146,600	A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 16 A=据付, B=400mmを超え600mm以下, C=基礎碎石あり, D=全 0.0625 ての費用, E=計上有り（各種）

入力データ一覧表

頁0-0161

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
SZB401 I -14-①-54	コンクリート 小型構造物	0.01 m 3	41,970 419	A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=1, R=1 5 A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬 0.002 なし, K= 高炉セメント, L=1 8 - 8 - 2 5, M=小型車運 搬, O=豪雪割増 工種条件と同じ, P=全ての費用, Q=0 < L (k m) ≤ 1 0, R=水セメント比指定なし
SZB431 I -14-①-54	型枠 一般型枠	0.22 m 2	9,352 2,057	A=1, B=2 15 A=一般型枠, B=小型構造物 0.0147
G0210	函渠型側溝 300×400一般部-2	10 m	203,200 20,320	
SZA597 I -14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10 m	20,320 203,200	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9 29 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全て 0.3448 の費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=無し, I=縦横断型, J=300×400×2000
G0220	函渠型側溝 400x400 一般部-1	10 m	281,200 28,120	
SZA597 I -14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10 m	28,120 281,200	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=11 23 A=据付, B=300mmを超え400mm以下, C=基礎砕石あり, D=全 0.4348 ての費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=無し , I=縦横断型, J=400×400×2000
G0230	函渠型側溝 400x400 一般部-2	10 m	281,200 28,120	
SZA597 I -14-①-29	管（函）渠型側溝 据付	10 m	28,120 281,200	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=11 23 A=据付, B=300mmを超え400mm以下, C=基礎砕石あり, D=全 0.4348 ての費用, E=計上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=無し , I=縦横断型, J=400×400×2000
G0240	プレキャスト擁壁 H=1200	10.0 m	321,174 32,117	
SZA531 I -14-①-24	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10.0 m	31,680 316,800	A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎砕石あり, C=均しコンクリートあ り
SZA169 I -14-①-17	基面整正	9.0 m 2	486 4,374	50 0.18
G0250	プレキャスト擁壁 H=1500	10.0 m	364,889 36,488	

入力データ一覧表

頁0-0162

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA531 I-14-①-24	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10.0 m	35,930 359,300	A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA169 I-14-①-17	基面整正	11.5 m ²	486 5,589	50 0.23
G0260	プレキャスト擁壁 H=1600	10.0 m	427,489 42,748	
SZA531 I-14-①-24	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10.0 m	42,190 421,900	A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA169 I-14-①-17	基面整正	11.5 m ²	486 5,589	50 0.23
G0270	プレキャスト擁壁 H=1700	10.0 m	437,332 43,733	
SZA531 I-14-①-24	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10.0 m	43,150 431,500	A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA169 I-14-①-17	基面整正	12.0 m ²	486 5,832	50 0.24
G0280	プレキャスト擁壁 H=1800	10.0 m	460,423 46,042	
SZA531 I-14-①-24	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10.0 m	45,430 454,300	A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA169 I-14-①-17	基面整正	12.6 m ²	486 6,123	50 0.252
G0290	プレキャスト擁壁 H=1900	10.0 m	468,204 46,820	
SZA531 I-14-①-24	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	10.0 m	46,140 461,400	A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり

入力データ一覧表

頁0-0163

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA169 I-14-①-17	基面整正	14.0 m ²	486 6,804	50 0.28
G0110	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き	10.0 m	214,270 21,427	
S1810 参4-2-1	歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付	10.0 m	4,252 42,520	A=2, B=2 A=設置（材料費別途）, B=C種エプロン付
F0100	歩車道境界ブロック（1） 一般部	10 m	15,900 159,000	
SZA391 I-14-①-20	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	7.5 m ²	1,700 12,750	A=4, C=4, D=1 A=17.5cmを超え20.0cm以下, C=再生クラッシュラン R C-40, D=全ての費用
G0120	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き	10.0 m	280,270 28,027	
S1810 参4-2-1	歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付	10.0 m	4,252 42,520	A=2, B=2 A=設置（材料費別途）, B=C種エプロン付
F0110	歩車道境界ブロック（2） すり付け部	10.0 m	22,500 225,000	
SZA391 I-14-①-20	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	7.5 m ²	1,700 12,750	A=4, C=4, D=1 A=17.5cmを超え20.0cm以下, C=再生クラッシュラン R C-40, D=全ての費用
G0130	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き	10.0 m	219,270 21,927	
S1810 参4-2-1	歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付	10.0 m	4,252 42,520	A=2, B=2 A=設置（材料費別途）, B=C種エプロン付
F0120	歩車道境界ブロック（3） 横断歩道接続部	10.0 m	16,400 164,000	
SZA391 I-14-①-20	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	7.5 m ²	1,700 12,750	A=4, C=4, D=1 A=17.5cmを超え20.0cm以下, C=再生クラッシュラン R C-40, D=全ての費用

入力データ一覧表

頁0-0164

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	***本 工 事***			
Y0HZZ	道路改良	1 式	10,874,108	
Y0H1Y	道路土工	1 式	1,171,709	
Y0H1Y200	掘削工	1 式	145,040	
Y0H1Y200A00	掘削	1 式	145,040	
SZA101 I-14-①-6	掘削 土砂	437 m 3	331.9 145,040	A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 230 A=土砂, B=オープンカット, C=押土なし, D=障害なし, E=5,000m3 1.9
				未満
Y0H1Y257	路床盛土工	1 式	32,725	
Y0H1Y257A07	路床盛土	1 式	32,725	
SZA117 I-14-①-14	路床盛土 2.5m未満	5 m 3	6,545 32,725	A=1 43 A=2.5m未満 0.1163
Y0H1Y258	法面整形工	1 式	61,060	
Y0H1Y258408	法面整形（切土部）	1 式	34,902	
SZA301 I-14-①-19	法面整形 切土部	21 m 2	1,662 34,902	A=2, C=1, D=2, E=1 61 A=切土部, C=現場制約あり, D=れ質土、砂及び砂質土、粘性 0.3443 土, E=豪雪割増 工種条件と同じ
Y0H1Y258409	法面整形（盛土部）	1 式	26,158	
SZA301 I-14-①-19	法面整形 盛土部	58 m 2	451 26,158	A=1, B=2, C=2, D=2 220 A=盛土部, B=法面締固めなし, C=現場制約なし, D=れ質土 0.2636 、砂及び砂質土、粘性土
Y0H1Y205	残土処理工	1 式	932,884	

入力データ一覧表

頁0-0165

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
Y0H1Y205A03	整地	1 式	58,276	
SZA109 I -14-①-13	整地 残土受入れ地での処理	456 m 3	127.8 58,276	A=1 A=残土受入れ地での処理
Y0H1Y205A01	土砂等運搬	1 式	874,608	
SZA105 I -14-①-8	土砂等運搬 標準	456 m 3	1,918 874,608	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=10 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間なし, F=豪雪割増 工種条件と同じ, G=運搬距離 [k m]
Y0H01	地盤改良工	1 式	1,533,000	
Y0H0125A	置換工	1 式	1,533,000	
Y0H0125A40F	置換	1 式	1,533,000	
S1801	路床置換工 (有効層)	120 m 3	9,593 1,151,160	B=2, C=1 B=再生クラッシャーランRC 1 0 0, C=2.5m未満
S1803	路床置換工 (無効層) 再生クラッシャーランRC 1 0 0	43 m 3	8,880 381,840	A=2, B=3 A=再生クラッシャーランRC 1 0 0, B=狭小幅員 (幅2.5m未満)
Y0H1S	擁壁工	1 式	3,287,275	
Y0H1S20B	作業土工	1 式	456,739	
Y0H1S20B40R	床掘り	1 式	60,539	
SZA161 I -14-①-16	床掘り 土砂	247 m 3	245.1 60,539	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=標準, C=土留なし, D=障害なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ
Y0H1S20B5F2	埋戻し	1 式	396,200	
SZA181 I -14-①-17	埋戻し	200 m 3	1,981 396,200	A=3, D=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満, D=豪雪割増 工種条件と同じ

入力データ一覧表

頁0-0166

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
				じ
Y0H1S20S	プレキャスト擁壁工	1 式	2,830,536	
Y0H1S20SA1C	プレキャスト擁壁	1 式	2,830,536	
G0240	プレキャスト擁壁 (1) H=1200	2.0 m	32,117 64,234	
G0250	プレキャスト擁壁 (2) H=1500	2.0 m	36,488 72,976	
G0260	プレキャスト擁壁 (3) H=1600	4.0 m	42,748 170,992	
G0270	プレキャスト擁壁 (4) H=1700	3.0 m	43,733 131,199	
G0280	プレキャスト擁壁 (5) H=1800	49.9 m	46,042 2,297,495	
G0290	プレキャスト擁壁 (6) H=1900	2.0 m	46,820 93,640	
Y0H25	排水構造物工	1 式	3,712,170	
Y0H25200	作業土工	1 式	73,726	
Y0H2520040R	床掘り	1 式	21,950	
SZA161 I-14-①-16	床掘り 土砂	10 m 3	2,195 21,950	A=1, B=5 A=土砂, B=小規模 32 0.3125
Y0H252005F2	埋戻し	1 式	51,776	
SZA181 I-14-①-17	埋戻し	16 m 3	3,236 51,776	A=4, D=1 A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増 工種条件と同じ 33 0.4848
Y0H25201	側溝工	1 式	3,489,368	
Y4519360000	管 (函) 渠型側溝	1 式	3,489,368	
G0200	函渠型側溝 300×400一般部-1	34.0 m	20,320 690,880	

入力データ一覧表

頁0-0167

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
G0300	函渠型側溝 300×400集水部-1	8.0 m	38,400 307,200	
G0210	函渠型側溝 300×400一般部-2	16.9 m	20,320 343,408	
G0310	函渠型側溝 300×400集水部-2	4.0 m	38,400 153,600	
G0220	函渠型側溝 400x400 一般部-1	27.0 m	28,120 759,240	
G0320	函渠型側溝 400×400集水部-1	6.0 m	53,710 322,260	
G0230	函渠型側溝 400x400 一般部-2	21.0 m	28,120 590,520	
G0330	函渠型側溝 400×400集水部-2	6.0 m	53,710 322,260	
Y0H25203	集水桝・マンホール工	1 式	149,076	
Y0H252035NJ	プレキャスト集水桝	1 式	149,076	
G0100	プレキャスト集水桝	1 個	149,076 149,076	
Y0H09	構造物撤去工	1 式	1,169,954	
Y0H092HG	防護柵撤去工	1 式	11,724	
Y0H092HG50B	防護柵（横断・転落防止柵）撤去	1 式	16,940	
SF286 I-14-②-10	転落防止柵撤去工 ビーム式 土中建込用	15.4 m	1,100 16,940	A=2, B=1, C=4, D=1, E=1 275 A=転落防止柵, B=ビーム式 土中建込用, C=支柱間隔 3 0.056 m, D=時間的制約なし, E=夜間作業（20時～6時）なし
Y0H092HG50B	有価物処理	1 式	-5,216	
SZA082 I-14-①-5	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.17 t	6,694 1,137	A=1, B=1, C=12, D=1 10 A=トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊, B=DID区間な 0.017 し, C=14.0km以下, D=豪雪割増 工種条件と同じ

入力データ一覧表

頁0-0168

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA084 I-14-①-5	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.17 t	9,335 1,586	A=1, B=1 A=トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊, B=豪雪割増 7.2 0.0236
				工種条件と同じ
#0046	諸経費対象外(共× 現× 一×)	1 式	-7,939	A=1, B=1 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
S0025	有価物控除 鉄	0.17 t	-46,700 -7,939	A=1, B=6, C=46700 A=鉄, B=その他 (C条件で単価入力), C=控除単価 (円／ t) A=02～04時、B=06時入力
Y0H0921D	構造物取壊し工	1 式	817,306	
Y0H0921D43Y	コンクリート構造物取壊し	1 式	736,000	
S4638 VI-1-④-2	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	37 m 3	17,800 658,600	A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 A=鉄筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業 (2 0 時～6 時) なし, E=低騒音・低振動対策 不要 11 3.3636
S4638 VI-1-④-2	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	9 m 3	8,600 77,400	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=無筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業 (2 0 時～6 時) なし, E=低騒音・低振動対策 不要 19 0.4737
Y0H0921DA6E	舗装版切断	1 式	3,663	
SZD321 I-14-①-114	舗装版切断 アスファルト舗装版	5.2 m	704.5 3,663	A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同 203 0.0256
Y0H0921DA6G	舗装版破碎	1 式	77,643	
SZD311 I-14-①-113	舗装版破碎 アスファルト舗装版	356 m 2	218.1 77,643	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D= 15cm以下, F=積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ 484 0.7355
Y0H092H0	運搬処理工	1 式	340,924	

入力データ一覧表

頁0-0169

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
YOH092HOAOK	殻運搬	1 式	152, 124	
SZA961	殻運搬	37	2, 355	A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=8. 3
I -14-①-46	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m 3	87, 135	A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区
				間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
SZA961	殻運搬	9	1, 907	A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=8. 3
I -14-①-46	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m 3	17, 163	A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区
				間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
SZA961	殻運搬	12	3, 833	A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=8. 3
I -14-①-46	舗装版破碎	m 3	45, 996	A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm
				以下), C=DID区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
T8233	舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道 5 0 k mまで	0. 1 m 3	18, 300 1, 830	
YOH092HOAOL	殻処分	1 式	188, 800	
#0042	# 処分費 (直接工事費用) #	1 式	188, 800	
S0020	処分費 コンクリート (鉄筋)	37 m 3	3, 800 140, 600	A=1 A=コンクリート (鉄筋)
S0020	処分費 コンクリート (無筋)	9 m 3	2, 200 19, 800	A=2 A=コンクリート (無筋)
S0020	処分費 アスファルト	12 m 3	2, 000 24, 000	A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0. 1 m 3	44, 000 4, 400	A=5 A=舗装版切断汚泥
Y0IZZ	舗装	1 式	5, 801, 509	
Y0I24	舗装工	1 式	2, 883, 955	
Y0I24212	アスファルト舗装工	1 式	2, 883, 955	
Y0I24212A1J	下層路盤 (車道・路肩部)	1 式	398, 512	

入力データ一覧表

頁0-0170

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値
S1808 参4-1-1	路盤工（人力施工） 車道部下層路盤	116 m ²	3,063 355,308	A=3, B=1, C=2, D=250 A=車道部下層路盤, B=W≦1.6, C=再生クラッシャーラ ン RC-40, D=路盤厚さ（mm）	
S1808 参4-1-1	路盤工（人力施工） 車道部下層路盤	6 m ²	4,514 27,084	A=3, B=1, C=2, D=350 A=車道部下層路盤, B=W≦1.6, C=再生クラッシャーラ ン RC-40, D=路盤厚さ（mm）	
S1808 参4-1-1	路盤工（人力施工） 車道部下層路盤	10 m ²	1,612 16,120	A=3, B=1, C=2, D=150 A=車道部下層路盤, B=W≦1.6, C=再生クラッシャーラ ン RC-40, D=路盤厚さ（mm）	
Y0I24212A1K	下層路盤（歩道部）	1 式	764,773		
SZD006 I-14-①-101	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm	323 m ²	1,013 327,199	A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシャラン RC-40, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用	250 1.292
SZD006 I-14-①-101	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm	323 m ²	1,172 378,556	A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシャラン RC-40, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用	250 1.292
SZD006 I-14-①-101	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚370mm	23 m ²	2,566 59,018	A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=2層施工, D=再生クラッシャラン RC-40, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用	125 0.184
Y0I24212A1L	上層路盤（車道・路肩部）	1 式	227,128		
S1808 参4-1-1	路盤工（人力施工） 車道部上層路盤	116 m ²	1,958 227,128	A=4, B=1, C=3, D=150 A=車道部上層路盤, B=W≦1.6, C=粒調碎石M40～0 , D=路盤厚さ（mm）	
Y0I24212A1N	基層（車道・路肩部）	1 式	455,764		
SZD021 I-14-①-102	基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	116 m ²	3,929 455,764	A=1, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), B=1層当り	250 0.464

08-*****06041-40

栃木県 県土整備部

入力データ一覧表

頁0-0171

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
				平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ, E=耐流動用 粗粒度A s 改質Ⅱ型(20)－75, F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
				H=夜間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての 費用, K=運搬距離 40km以下
Y0I24212A1S	表層(車道・路肩部)	1式	422,936	
SZD023	表層(車道・路肩部)	116	3,463	A=1, B=50, C=1, D=1, E=25, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 250
I-14-①-102	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	401,708	A=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), B=1層当り 0.464
				平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=ﾀｯｸｺｰﾄ, E=エコスラグ 入り再生密粒度アスコン(20)－75, F=ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T, H=夜
				間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用 , K=運搬距離 40km以下
SZD023	表層(車道・路肩部)	6	3,538	A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 250
I-14-①-102	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	21,228	A=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), B=1層当り 0.024
				平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ, E=エコスラグ 入り再生密粒度アスコン(20)－50, F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, H
				=夜間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての 費用, K=運搬距離 40km以下
Y0I24212A1T	表層(歩道部)	1式	614,842	
SZD027	表層(歩道部)	346	1,777	A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 940
I-14-①-102	1.4m以上	m2	614,842	A=1.4m以上, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.20t/m3, D 0.3681
				=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)－ 50, F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, H=夜間割増なし, I=豪雪割増 工種
				条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 40km以下
Y0I31	縁石工	1式	300,502	
Y0I31200	作業土工	1式	12,880	
Y0I3120040R	床掘り	1式	3,172	
SZA161	床掘り	11	288.4	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 150
I-14-①-16	土砂	m3	3,172	A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=土留なし, D=障害 0.0733
				なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ

入力データ一覧表

頁0-0172

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
Y0I312005F2	埋戻し	1 式	9,708	
SZA181 I-14-①-17	埋戻し	3 m 3	3,236 9,708	A=4, D=1 33 A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増 工種条件と同じ 0.0909
Y0I31201	縁石工	1 式	287,622	
Y0I3120143N	歩車道境界ブロック	1 式	287,622	
G0110	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き	6.1 m	21,427 130,704	
G0120	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き	2.0 m	28,027 56,054	
G0130	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き	4.6 m	21,927 100,864	
Y0I26	防護柵工	1 式	1,134,452	
Y0I2621V	防止柵工	1 式	1,134,452	
Y0I2621V45J	転落（横断）防止柵	1 式	1,134,452	
SF285 I-14-②-9	転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用	101.2 m	11,210 1,134,452	A=2, B=3, C=1, D=4, E=1, F=1, G=1, H=1 140 A=転落防止柵, B=設置（景観色）, C=ビーム式 土中建込 0.7229 用, D=支柱間隔 3 m, E=根巻きコンクリートなし, F=施 工規模 1 0 0 m以上, G=時間的制約なし, H=夜間作業（ 2 0 時～6 時）なし
Y0I36	仮設工	1 式	1,482,600	
Y0I36232	交通管理工	1 式	1,482,600	
Y0I36232Y21	交通誘導警備員	1 式	1,482,600	
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1 式	499,200 499,200	A=26, B=1, C=1 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 A
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1 式	910,000 910,000	A=26, B=2, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B

入力データ一覧表

頁0-0173

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員A	1 式	38,400 38,400	A=2, B=1, C=1 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員A	
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1 式	35,000 35,000	A=2, B=1, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員B	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		16,675,617		
Z0051	うち材料費	1 式	0		
Z0052	うち労務費	1 式	0		
Z0005	準備費	1 式	75,000		
SA053	運搬費（準備費配下用）	1 式	12,500 12,500	A=12.5 A=運搬費用（千円／式）	
S0024	処分費（準備費配下用） 根	1 式	62,500 62,500	A=2.5, B=1, C=1 A=数量, B=根, C= t	
Z0010	現場環境改善費	1 式	232,000	対象額……… 率………	16,494,756 0.0141
				率参照額………	16,494,756 3,331,337.0000
				算定式………	232576=16494756*0.0141
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式	3,024,337	対象額……… 率………	16,746,056 0.1158
				率参照額………	16,746,056 1,939,193
				算定式………	3024337=16746056*0.1806 <<(0.1806 =(0.1158 * 1.3 * 1.2) * 1.00 >>
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		3,331,337		
G2000	＊＊純工事費＊＊		20,006,954		
Z0020	現場管理費	1 式	7,821,820	対象額……… 率………	20,014,893 0.3230
				率参照額………	20,014,893 6,464,810

入力データ一覧表

頁0-0174

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				算定式…………7821820=20014893*0.3908 <<0.3908 =(0.3230*1.1*1.1)*1.00>>
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式	0	
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式	0	
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊		27,828,774	
Z0030	一般管理費等	1 式	5,912,517	対象額………… 27,836,713 率…………… 0.2124
				率参照額…… 27,836,713 前払補正係数 1.0000
				5,912,518 算定式…………5912517=27836713*0.2124 <<率の補正 0.2124 = 0.2124 * 1.00 >>
Z0032	契約保証費	1 式	11,134	対象額………… 27,836,713 率…………… 0.0004
				37,125,000 算定式…………11134=27836713*0.0004
G3200	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊		5,923,651	
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊		33,750,000	
G4500	＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊		33,750,000	
Z0039	消費税 ・ 地方消費税額	1 式	3,375,000	対象額………… 33,750,000 率…………… 0.1000
				率参照額…… 33,750,000 算定式…………3375000=33750000*0.10
G4900	＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊		37,125,000	

施 工 一 覧 表

頁0-0175

コード	第番号	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZA531	0-0001	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m	1	31,680	A=2, B=1, C=1
SZA169	0-0002	基面整正	m ²	1	486	
SZA531	0-0003	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m	1	35,930	A=2, B=1, C=1
SZA531	0-0004	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m	1	42,190	A=2, B=1, C=1
SZA531	0-0005	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m	1	43,150	A=2, B=1, C=1
SZA531	0-0006	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m	1	45,430	A=2, B=1, C=1
SZA531	0-0007	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	m	1	46,140	A=2, B=1, C=1
SZA597	0-0008	管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下	m	1	20,320	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=9
SZA597	0-0009	管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下	m	1	38,400	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=9
SZA597	0-0010	管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下	m	1	28,120	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=11
SZA597	0-0011	管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下	m	1	53,710	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=11
SZA597	0-0012	管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下	m	1	146,600	A=1, B=3, C=1, D=1, E=2

施 工 一 覧 表

頁0-0176

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZB401	0-0013	コンクリート 小型構造物 人力打設	m 3	1	41, 970	A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=1, R=1
SZB431	0-0014	型枠 一般型枠 小型構造物	m 2	1	9, 352	A=1, B=2
S1810	0-0015	歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	m	100	425, 287	A=2, B=2
SZA391	0-0016	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	1	1, 700	A=4, C=4, D=1
S1810	0-0017	歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付 材料別途	m	100	425, 287	A=2, B=2
SZA101	0-0018	掘削 土砂 オープンカット	m 3	1	332	A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
SZA117	0-0019	路床盛土 2.5m未満	m 3	1	6, 545	A=1
SZA301	0-0020	法面整形 切土部 現場制約あり	m 2	1	1, 662	A=2, C=1, D=2, E=1, F=1
SZA301	0-0021	法面整形 盛土部 法面締固めなし	m 2	1	451	A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1
SZA109	0-0022	整地 残土受入れ地での処理	m 3	1	128	A=1
SZA105	0-0023	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	1	1, 918	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=10
S1801	0-0024	路床置換工 (有効層)	m 3	100	959, 300	B=2, C=1

施 工 一 覧 表

頁0-0177

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
S1803	0-0025	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	m ³	100	888,000	A=2, B=3
SZA181	0-0026	埋戻し 土砂 現場制約あり	m ³	1	5,832	A=6, B=1, C=2, D=1
SZA161	0-0027	床掘り 土砂 標準	m ³	1	245	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1
SZA181	0-0028	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1	1,981	A=3, D=1
SZA161	0-0029	床掘り 土砂 小規模	m ³	1	2,195	A=1, B=5, E=1, F=1
SZA181	0-0030	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³	1	3,236	A=4, D=1
SF286	0-0031	転落防止柵撤去工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3m	m	100	110,000	A=2, B=1, C=4, D=1, E=1
SZA082	0-0032	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	t	1	6,694	A=1, B=1, C=12, D=1
SZA084	0-0033	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	t	1	9,335	A=1, B=1
S0025	0-0034	有価物控除 鉄 その他	t	1	-46,700	A=1, B=6, C=46700
S4638	0-0035	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m ³	1	17,800	A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
S4638	0-0036	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m ³	1	8,600	A=1, B=1, C=1, D=1, E=1

施 工 一 覧 表

頁0-0178

コード	第番号	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZD321	0-0037	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	705	A=1, B=1, E=1, F=1
SZD311	0-0038	舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要	m 2	1	218	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1
SZA961	0-0039	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下	m 3	1	2, 355	A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=8. 3
SZA961	0-0040	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下	m 3	1	1, 907	A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=8. 3
SZA961	0-0041	殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下	m 3	1	3, 833	A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=8. 3
S0020	0-0042	処分費 コンクリート (鉄筋)	m 3	100	380, 000	A=1
S0020	0-0043	処分費 コンクリート (無筋)	m 3	100	220, 000	A=2
S0020	0-0044	処分費 アスファルト	m 3	100	200, 000	A=3
S0020	0-0045	処分費 舗装版切断汚泥	m 3	100	4, 400, 000	A=5
S1808	0-0046	路盤工 (人力施工) 車道部下層路盤 仕上り厚 2 5 0 m m	m 2	100	306, 323	A=3, B=1, C=2, D=250
S1808	0-0047	路盤工 (人力施工) 車道部下層路盤 仕上り厚 3 5 0 m m	m 2	100	451, 422	A=3, B=1, C=2, D=350
S1808	0-0048	路盤工 (人力施工) 車道部下層路盤 仕上り厚 1 5 0 m m	m 2	100	161, 224	A=3, B=1, C=2, D=150

施 工 一 覧 表

頁0-0179

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZD006	0-0049	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2	1	1, 013	A=100, B=1, D=4, E=1, F=1
SZD006	0-0050	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2	1	1, 172	A=150, B=1, D=4, E=1, F=1
SZD006	0-0051	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工	m 2	1	2, 566	A=370, B=2, D=4, E=1, F=1
S1808	0-0052	路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	m 2	100	195, 842	A=4, B=1, C=3, D=150
SZD021	0-0053	基層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2	1	3, 929	A=1, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1
SZD023	0-0054	表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2	1	3, 463	A=1, B=50, C=1, D=1, E=25, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1
SZD023	0-0055	表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2	1	3, 538	A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1
SZD027	0-0056	表層（歩道部） 1. 4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm	m 2	1	1, 777	A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1
SZA161	0-0057	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	288	A=1, B=2, C=1, D=1, E=1
SF285	0-0058	転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m	m	100	1, 121, 000	A=2, B=3, C=1, D=4, E=1, F=1, G=1, H=1
S0914	0-0059	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	式	1	499, 200	A=26, B=1, C=1
SA063	0-0060	交通誘導警備員 A	人・日	1	19, 200	A=1

施 工 一 覧 表

頁0-0180

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
S0914	0-0061	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	式	1	910,000	A=26, B=2, C=2
SA063	0-0062	交通誘導警備員B	人・日	1	17,500	A=2
S0914	0-0063	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員A	式	1	38,400	A=2, B=1, C=1
S0914	0-0064	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	式	1	35,000	A=2, B=1, C=2
SA053	0-0065	運搬費（準備費配下用）	式	1	12,500	A=12.5
S0024	0-0066	処分費（準備費配下用） 根 2.5 t	式	1	62,500	A=2.5, B=1, C=1

登録単価一覧表

頁0-0181

[illegible]

グループデータ一覧表

頁 0-0182

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2・摘要	単 位	単位数量	金 額	条 件
G0240	0001	プレキャスト擁壁 H=1200				
			m	10.0	321,174	
G0250	0002	プレキャスト擁壁 H=1500				
			m	10.0	364,889	
G0260	0003	プレキャスト擁壁 H=1600				
			m	10.0	427,489	
G0270	0004	プレキャスト擁壁 H=1700				
			m	10.0	437,332	
G0280	0005	プレキャスト擁壁 H=1800				
			m	10.0	460,423	
G0290	0006	プレキャスト擁壁 H=1900				
			m	10.0	468,204	
G0200	0007	函渠型側溝 300×400一般部-1				
			m	10	203,200	
G0300	0008	函渠型側溝 300×400集水部-1				
			m	10	384,000	
G0210	0009	函渠型側溝 300×400一般部-2				
			m	10	203,200	

グループデータ一覧表

頁 0-0183

コード	第番号	名称・規格1・規格2・摘要	単位	単位数量	金額	条件
G0310	0010	函渠型側溝 300×400集水部-2				
			m	10	384,000	
G0220	0011	函渠型側溝 400x400 一般部-1				
			m	10	281,200	
G0320	0012	函渠型側溝 400×400集水部-1				
			m	10	537,100	
G0230	0013	函渠型側溝 400x400 一般部-2				
			m	10	281,200	
G0330	0014	函渠型側溝 400×400集水部-2				
			m	10	537,100	
G0100	0015	プレキャスト集水枳				
			基	1	149,076	
G0110	0016	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き B種 片面R				
			m	10.0	214,270	
G0120	0017	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き B種 斜h=20				
			m	10.0	280,270	
G0130	0018	歩車道境界ブロック 基礎一体型L型エプロン付き B種 低h=20				
				10.0	219,270	

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
1	KQ012	888	9,000	6.9968	日	バックホウ〔クローラ型〕賃料	山積0.8m3
2	KQ020	888	5,960	5.2295	日	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料	山積0.28m3
3	KQ023	888	6,850	0.0425	日	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	山積0.5m3
4	KQ024	888	10,000	2.7928	日	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料	山積0.8m3
5	KQ049	888	6,630	1.6287	日	バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料	山積0.45m3
6	KQ305	888	39,600	0.2540	日	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	4.9t吊
7	KQ632	888	481	1.5609	日	タンパ(ランマ)賃料	質量60～80kg
8	KQ805	888	1,300	4.5400	日	振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料	質量0.5～0.6t
9	KQ810	888	1,590	4.1625	日	振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料	質量0.8～1.1t
10	KQ870	888	3,620	3.5292	日	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料	質量3～4t
11	RA005	888	27,500	20.8507	人	特殊作業員	
12	RA010	888	24,300	88.2245	人	普通作業員	
13	RA040	888	32,800	0.3810	人	ブロック工	
14	RA070	888	27,900	20.3943	人	運転手(特殊)	
15	RA075	888	26,400	16.7292	人	運転手(一般)	
16	RA125	888	32,600	11.9159	人	土木一般世話役	
17	RA165	888	31,800	0.0297	人	型わく工	
18	RA226	888	19,200	28.0000	人	交通誘導警備員A	
19	RA227	888	17,500	54.0000	人	交通誘導警備員B	
20	RJ008	900	1,740	101.2000	m	横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式	土中建込用
21	RJ208	900	1,100	15.4000	m	横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式	土中建込用
22	T1010	250	2,400	207.0100	m3	再生クラッシャーラン	RC100
23	T1101	150	22,800	0.0106	m3	生コンクリート(18-8-25)	(W/C指定なし)
24	T1199	100	241	49.6132	L	タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	PKM-T
25	T1264	100	19,700	14.6044	t	改質アスファルト 粗粒度アスコン	改質Ⅱ型(20)(耐流動用)
26	T1480	100	16,600	15.3598	t	アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)
27	T1482	100	16,600	33.5274	t	アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)
28	T1G01	1	9,470	101.2000	m	転落防止柵 ビーム式(4段ビーム)	土中建込用 3m
29	T1H01	200	15,600	50.9356	m	管(函)渠型側溝 固定スリット	縦横断型 300×400
30	T1H03	200	21,800	48.0288	m	管(函)渠型側溝 固定スリット	縦横断型 400×400
31	T1H42	200	33,600	12.0084	m	管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用	縦横断型 300×400
32	T1H44	200	47,300	12.0072	m	管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用	縦横断型 400×400
33	T2600	999	3,800	37.0000	m3	コンクリート廃材処理費	鉄筋構造物廃材
34	T2602	999	2,200	9.0000	m3	コンクリート廃材処理費	無筋構造物廃材
35	T2604	999	2,000	12.0000	m3	アスファルト廃材処理費	
36	T2769	999	25,000	2.5000	t	木くず処理費	根

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
37	T3G00	900	8,600	9.0000	m 3	構造物とりこわし工	無筋構造物
38	T3G06	900	17,800	37.0000	m 3	構造物とりこわし工	鉄筋構造物
39	T8230	900	44,000	0.1000	m 3	舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重 1.20～1.10
40	T8233	900	18,300	0.1000	m 3	舗装版切断運搬費（汚泥）	2 t 車 片道50kmまで
41	TCD20	250	3,950	22.4460	m 3	粒度調整碎石	M-40
42	TCF04	250	2,500	133.6822	m 3	再生クラッシュラン	RC-40
43	TG402	100	141	589.0992	L	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用
44	TGG53	200	137,000	1.0006	m	側溝	★
45	TK001	200	65,400	1.0004	個	コンクリート擁壁	★
46	TK001	200	36,800	1.0004	個	コンクリート擁壁	★
47	TK001	200	45,200	1.0004	個	コンクリート擁壁	★
48	TK001	200	57,600	2.0008	個	コンクリート擁壁	★
49	TK001	200	59,500	1.5006	個	コンクリート擁壁	★
50	TK001	200	64,000	24.9600	個	コンクリート擁壁	★
51	TSD05	999	71,500	0.0120	枚	ブレード（コンクリートカッタ）	径18インチ（45cm）
52	TSX24	50	148	2,210.9799	L	軽油	
53	TSX32	50	154	14.8416	L	ガソリン	レギュラー スタンド
54	TTA02	888	12,500	1.0000	式	運搬費用	

逐次入力単価一覧表

頁0-0186

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価値	コード(施工単価)	名称・規格1・規格2(施工単価)	第番号
TK001	コンクリート擁壁 ★	個	36,800	SZA531	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	0-0001
TK001	コンクリート擁壁 ★	個	45,200	SZA531	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	0-0003
TK001	コンクリート擁壁 ★	個	57,600	SZA531	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	0-0004
TK001	コンクリート擁壁 ★	個	59,500	SZA531	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	0-0005
TK001	コンクリート擁壁 ★	個	64,000	SZA531	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	0-0006
TK001	コンクリート擁壁 ★	個	65,400	SZA531	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	0-0007
TGG53	側溝 ★	m	137,000	SZA597	管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下	0-0012