

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06162-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8橋梁補修工事 新熊野沢橋その2.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	03 旧栗山村 40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	15,059,000	本工事費	13,690,000		
		計	13,690,000	1,369,000	15,059,000
法定福利費概算額	520,000				
労務費調査水準	5,775,077				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
橋梁保全工事				1 式		5,953,688	Y17ZZ
道路土工				1 式		344,470	Y171Y
掘削工				1 式		344,470	Y171Y200
掘削（夜間）				1 式		111,777	Y171Y200A00 A=1
床掘り 土砂 小規模 全ての費用		37	m 3	3,021	111,777	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1	施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬（夜間）				1 式		232,693	Y171Y200A01
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 35.0km以下		37	m 3	6,289	232,693	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=30.6	施工 第0-0002号内訳表
舗装工				1 式		5,180,994	Y172Z

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工			1 式		2,407,914	Y172Z201
橋面防水工（夜間）			1 式		2,407,914	Y172Z2014DG A=1
高浸透型複合防水工	309	m 2		6,462	1,996,758	V0510 0 施工 第0-0003号内訳表
成形目地材 t10×w35	164.2	m		800	131,360	F0590 0
端部処理材 L型止水テープ h25×w75×t3	164.2	m		840	137,928	F0600 0
排水性舗装用導水管 φ20mm（樹脂製 リサイクル品）	164.2	m		864	141,868	T3964 0
舗装打換え工（夜間）			1 式		402,407	Y172Z23I A=1
舗装版切断			1 式		18,828	Y172Z23I485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	13.0	m		911.4	11,848	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0004号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1.20～1.10	0.1	m ³	44,000	4,400	T8230 0
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道7.5 kmまで	0.1	m ³	25,800	2,580	T8234 0
舗装版破碎（夜間）		1 式		37,283	Y172Z23I486 A=1
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	122	m ²	305.6	37,283	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0005号内訳表
殻運搬		1 式		56,868	Y172Z23IA0K
殻運搬 舗装版破碎 60.0km以下 全ての費用	6	m ³	9,478	56,868	SZA961 0 A=3, B=2, C=1, E=1, F=1, G=47.4 施工 第0-0006号内訳表
殻処分		1 式		12,000	Y172Z23IA0L
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式	12,000	12,000	#0042
処分費 アスファルト					S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	6	m ³	2,000	12,000	施工 第0-0007号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（夜間）			1 式		124,318	Y172Z23I5HZ A=1
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	122	m 2		1,019	124,318	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
上層路盤（夜間）			1 式		153,110	Y172Z23I5I0 A=1
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	122	m 2		1,255	153,110	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, M=1 施工 第0-0009号内訳表
オーバーレイ工			1 式		2,370,673	Y172Z23J
表層（車道・路肩部）（夜間）			1 式		2,370,673	Y172Z23JA1S A=1
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 全ての費用	309	m 2		6,443	1,990,887	SZD023 0 A=4, B=40, C=8, D=3, E=29, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0010号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	122	m 2		3,113	379,786	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=10, F=2, H=2, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0011号内訳表
区画線工			1 式		78,624	Y1763

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工			1 式		78,624	Y1763200
溶融式区画線（昼間）			1 式		78,624	Y176320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	182	m		432	78,624	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0012号内訳表
仮設工			1 式		349,600	Y1781
交通管理工			1 式		349,600	Y1781232
交通誘導警備員（昼間）			1 式		140,000	Y1781232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		105,000	105,000	S0914 0 A=3, B=2 施工 第0-0013号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		35,000	35,000	S0914 0 A=1, B=2 施工 第0-0015号内訳表
交通誘導警備員（夜間）			1 式		209,600	Y1781232Y21 A=1

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,953,688	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		103,000	Z0010
算定式…… $103385=5941688*0.0174$ 対象額……5,941,688 率……0.0174					103,385	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1424717=5953688*0.2393$ <<0.2393 =(0.1709 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……5,953,688 率……0.1709			1 式		1,424,717	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,527,717	
＊＊純工事費＊＊					7,481,405	
現場管理費 算定式…… $3623992=7481405*0.4844$ <<0.4844 =(0.4037*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……7,481,405 率……0.4037			1 式		3,623,992	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					11, 105, 397	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2589778=11105397*0.2332$ <<率の補正 0.2332 = $0.2332 * 1.00$ >> 対象額……11, 105, 397 率……0.2332			前払補正係数1.0000 1 式		2, 589, 778	
契約保証費 算定式…… $4442=11105397*0.0004$ 対象額……11, 105, 397 率……0.0004			1 式		4, 442	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2, 594, 220	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					13, 690, 000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					13, 690, 000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……1369000=13690000*0.10 対象額……13,690,000 率……0.1000				1	式		1,369,000			
＊＊請負工事費＊＊							15,059,000			

床掘り

土砂

機械構成比：18.73%

小規模

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

市場単価構成比：0.00%

全ての費用

標準単価：2,247.4

1

m3

当り

SZA161

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0012

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	18.73%	9,020	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	8,460	MA204
運転手（特殊） 労務単価5割増	40.26%	41,800	運転手（特殊）	28,900	R0701
普通作業員 労務単価5割増	33.90%	36,400	普通作業員	25,400	R0101
軽油	7.11%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $3,021=2,247.4*\{(18.73/100*9,020/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*41,800/28,900+33.90/100*36,400/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*148/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100\}$		3,021	積算単価	0	EP001
小計		3,021			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,247.4

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 土質	=1	土砂	条件と同じ		
B 施工方法	=5	小規模			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】				=9,020円	有効数字3桁

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	9,141	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	8,570	MA402
運転手 (一般)	61.90%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	11.58%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		6,289	積算単価	0	EP001
【補正式】6,289=5,719.5*{(26.52/100*9,141/8,570)*26.52/(26.52)+(61.90/100*26,400/23,600)*61.90/(61.90)+(11.58/100*148/138)*11.58/(11.58)+(100-26.52-61.90-11.58)/100}					
小計		6,289			
A 土砂等発生現場	=2	小規模			
B 積込機種・規格	=5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=1	DID区間なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [k m]	=30.6	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

35.0km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：5,719.5

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運搬距離 19.0km超35.0km以下 K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)] + [(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=8,880円 有効数字3桁 K1 損料+タレ損耗費=8,880+261=9,141円					

高浸透型複合防水工

V0510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.33	人	48,900	16,137	R1251 1
防水工 労務単価 5 割増	1.33	人	54,100	71,953	R1901 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1.00	人	36,400	36,400	R0101 1
樹脂系浸透型防水材	35	kg	7,200	252,000	F0510
アスファルト加熱型塗膜系防水材	120	kg	1,800	216,000	F0520
4号珪砂	125	kg	140	17,500	F0530
発電機	0.33	台	3,000	990	F0540
攪拌機	0.33	台	1,000	330	F0550
骨材散布機	0.33	台	3,000	990	F0560
溶解釜	0.33	台	35,000	11,550	F0570
車両（作業車・4tDt）	1.00	台	10,000	10,000	F0580
雑材料	10	%	124,490	12,449	#01

施 工 内 訳 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m 2		646, 299	
小計	1	m 2		6, 462	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	10.24%	13,600	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	13,000	MC448
その他(機械)	4.81%	35.24	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員 労務単価5割増	19.96%	41,200	特殊作業員	28,300	R0051
土木一般世話役 労務単価5割増	10.88%	48,900	土木一般世話役	31,000	R1251
普通作業員 労務単価5割増	8.92%	36,400	普通作業員	25,400	R0101
その他(労務)	18.67%	194.06	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0019

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	71,500	ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	68,200	TSD05
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
その他 (材料)	1.32%	9.64	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		911.4	積算単価	0	EP001
【補正式】 $911.4=700.44*\{(10.24/100*13,600/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*41,200/28,300+10.88/100*48,900/31,000+8.92/100*36,400/25,400)*58.43/(19.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100\}$					
小計		911.4			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*4欄)*(4欄/5欄)] + [(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=13,600円					有効数字3桁

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3	12.85%	6,630	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3	6,460	KQ049
土木一般世話役 労務単価 5 割増	29.54%	48,900	土木一般世話役	31,000	R1251
運転手 (特殊) 労務単価 5 割増	27.52%	41,800	運転手 (特殊)	28,900	R0701
普通作業員 労務単価 5 割増	24.18%	36,400	普通作業員	25,400	R0101
軽油	5.91%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		305.6	積算単価	0	EP001
【補正式】 $305.6=217.37*\{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*48,900/31,000+27.52/100*41,800/28,900+24.18/100*36,400/25,400)*81.24/(29.54+27.52+24.18)+(5.91/100*148/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100\}$					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

機械構成比：12.85%

労務構成比：81.24%

材料構成比：5.91%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：217.37

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		305.6			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	22,147	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般) 労務単価 5 割増	39.87%	39,600	運転手 (一般)	23,600	R0751
軽油	16.08%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $9,478=7,231.9*\{(44.05/100*22,147/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*39,600/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*148/138)*16.08/(16.08)+(100-44.05-39.87-16.08)/100\}$		9,478	積算単価	0	EP001
小計		9,478			
A 殻発生作業 B 積込工法区分 C DID区間の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳 G 運搬距離 [k m]	=3 =2 =1 =1 =1 =47.4	舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

機械構成比：44.05%

労務構成比：39.87%

材料構成比：16.08%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：7,231.9

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運搬距離 39.0km超60.0km以下 K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)] + [(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=21,400円 K1 損料+ﾀｲﾁ損耗費=21,400+747=22,147円					有効数字3桁

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

1 m 2 当り

1 m 2 当り

標準単価： 1,289.3

代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ	3.95%	40,400	モータグレーダ〔土工用〕 排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ	37,600	MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料 質量１０～１２ｔ	0.49%	4,590	ロードローラ〔マカダム〕賃料 質量１０ｔ	4,480	KQ510
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ	0.49%	4,590	タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ	4,550	KQ617
その他(機械)	0.79%	10.82	その他(機械)	0	EK009
運転手(特殊) 労務単価５割増	8.06%	41,800	運転手(特殊)	28,900	R0701
普通作業員 労務単価５割増	2.95%	36,400	普通作業員	25,400	R0101

施 工 内 訳 表

頁0-0027

全ての費用

当り

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員 労務単価 5 割増	2.63%	41,200	特殊作業員	28,300	R0051
土木一般世話役 労務単価 5 割増	2.16%	48,900	土木一般世話役	31,000	R1251
その他 (労務)	2.53%	47.73	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0	74.21%	3,000	クラッシャラン C - 4 0	5,020	TCF04
軽油	1.50%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.24%	1.87	その他 (材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0028

全ての費用 当り

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		1,019	積算単価	0	EP001
【補正式】 $1,019=1,289.3*\{(3.95/100*40,400/37,600+0.49/100*4,590/4,480+0.49/100*4,590/4,550)*5.72/(3.95+0.49+0.49)+(8.06/100*41,800/28,900+2.95/100*36,400/25,400+2.63/100*41,200/28,300+2.16/100*48,900/31,000)*18.33/(8.06+2.95+2.63+2.16)+(74.21/100*3,000/5,020+1.50/100*148/138)*75.95/(74.21+1.50)+(100-5.72-18.33-75.95)/100\}$					
小計		1,019			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシュラン R C - 4 0 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【 $\{[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}]*豪雪]\}$ 】=40,400円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=3,000.000*(150.000/150)=3,000.000円/m3					有効数字3桁

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014ブレード幅3.1m	7.99%	40,400	モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014ブレード幅3.1m	37,600	MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料 質量10～12t	1.00%	4,590	ロードローラ〔マカダム〕賃料 質量10t	4,480	KQ510
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.99%	4,590	タイヤローラ賃料 質量13～14t	4,550	KQ617
その他(機械)	1.59%	10.77	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊） 労務単価5割増	16.31%	41,800	運転手（特殊）	28,900	R0701
普通作業員 労務単価5割増	5.97%	36,400	普通作業員	25,400	R0101

施 工 内 訳 表

頁0-0030

全ての費用

当り

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員 労務単価 5 割増	5.32%	41,200	特殊作業員	28,300	R0051
土木一般世話役 労務単価 5 割増	4.37%	48,900	土木一般世話役	31,000	R1251
その他(労務)	5.11%	47.69	その他(労務)	0	ER009
粒度調整碎石 M-40	47.84%	4,200	再生粒度調整碎石 RM-40	1,600	TCD20
軽油	3.03%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.48%	7.75	その他(材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0031

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		1,255	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,255=637.83*{(7.99/100*40,400/37,600+1.00/100*4,590/4,480+0.99/100*4,590/4,550)*11.57/(7.99+1.00+0.99)+(16.31/100*41,800/28,900+5.97/100*36,400/25,400+5.32/100*41,200/28,300+4.37/100*48,900/31,000)*37.08/(16.31+5.97+5.32+4.37)+(47.84/100*4,200/1,600+3.03/100*148/138)*51.35/(47.84+3.03)+(100-11.57-37.08-51.35)/100}					
小計		1,255			
A 材料	=2	粒度調整碎石			
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)			
E 施工区分	=1	1層施工			
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M-40			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 費用の内訳	=1	全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=40,400円 有効数字3桁					
路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=4,200.000*(150.000/150)=4,200.000円/m3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	0.95%	30,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	29,500	KQ687
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.15%	4,590	タイヤローラ賃料 質量8～20t	4,480	KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t	0.15%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10t	4,480	KQ510
その他(機械)	0.17%	2.89	その他(機械)	0	EK009
普通作業員 労務単価5割増	3.97%	36,400	普通作業員	25,400	R0101
運転手 (特殊) 労務単価5割増	2.23%	41,800	運転手 (特殊)	28,900	R0701

施 工 内 訳 表

頁0-0033

全ての費用 当り

機械構成比： 1.42% 労務構成比： 10.48% 材料構成比： 88.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,667.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員 労務単価 5 割増	2.20%	41,200	特殊作業員	28,300	R0051
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.79%	48,900	土木一般世話役	31,000	R1251
その他(労務)	1.29%	31.28	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 ★	87.50%	48,880	アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	11,600	TG001
軽油	0.53%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.07%	4.89	その他(材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0034

機械構成比：1.42%

労務構成比：10.48%

材料構成比：88.10%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,667.9

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		6,443	積算単価	0	EP001
【補正式】 $6,443=1,667.9*\{(0.95/100*30,100/29,500+0.15/100*4,590/4,480+0.15/100*4,590/4,480)*1.42/(0.95+0.15+0.15)+(3.97/100*36,400/25,400+2.23/100*41,800/28,900+2.20/100*41,200/28,300+0.79/100*48,900/31,000)*10.48/(3.97+2.23+2.20+0.79)+(87.50/100*48,880/11,600+0.53/100*148/138)*88.10/(87.50+0.53)+(100-1.42-10.48-88.10)/100\}$					
小計		6,443			
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=40	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C 標準締固め後密度	=8	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=29	アスファルト混合物各種			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=2	運搬距離 40km超え			
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*	(実数入力/標準数量)=(61,100.000+0.000)*(40.000/50.0)=48,880.000円/t				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	0.88%	30,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m	29,500	KQ687
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.14%	4,590	タイヤローラ賃料 質量8～20t	4,480	KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t	0.13%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10t	4,480	KQ510
その他(機械)	0.23%	4.24	その他(機械)	0	EK009
普通作業員 労務単価5割増	3.66%	36,400	普通作業員	25,400	R0101
運転手 (特殊) 労務単価5割増	2.06%	41,800	運転手 (特殊)	28,900	R0701

施 工 内 訳 表

頁0-0036

全ての費用 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員 労務単価 5 割増	2.03%	41,200	特殊作業員	28,300	R0051
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.73%	48,900	土木一般世話役	31,000	R1251
その他(労務)	1.69%	44.44	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 密粒度キ ^{ャップ} アスコン(13F) (積雪寒冷地用)	80.70%	20,900	アスファルト混合物 密粒度 (20)	11,600	T1278
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
軽油	0.49%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0037

当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)	0.09%	2.86	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		3,113	積算単価	0	EP001
【補正式】 $3,113=1,808.7*\{(0.88/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.13/100*4,590/4,480)*1.38/(0.88+0.14+0.13)+(3.66/100*36,400/25,400+2.06/100*41,800/28,900+2.03/100*41,200/28,300+0.73/100*48,900/31,000)*10.17/(3.66+2.06+2.03+0.73)+(80.70/100*20,900/11,600+7.17/100*141/103+0.49/100*148/138)*88.45/(80.70+7.17+0.49)+(100-1.38-10.17-88.45)/100\}$					
小計		3,113			
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=10	密粒ギャップA s	⑧改質 I 型 (1 3) - 5 0		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増	=2	夜間割増あり			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=2	運搬距離 4 0 k m超え			
アスファルト混合物割増額 夜間割増額=500.000=500.000円/t アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(20,400.000+500.000)*(50.000/50.0)=20,900.000円/t					

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）

S4600
実線 1 5 c m

施工 第0-0012号内訳表

全ての費用 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	253	253,000	T3A12 253*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g	655	16,375	T4A11 1
軽油	40.000	L	148	5,920	TSX24 1
雑材料	5.000	%	170,610	8,530	#01
計	1,000	m		432,140	
小計	1	m		432	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=3	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0041

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		35,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	8.000	人・日	26,200	209,600	SA063 施工 第0-0017号内訳表
小計	1	式		209,600	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0044

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 労務単価5割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			