

総括情報表

|                                                                                                   |                                                                                                                                         |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                               | 03 日 光 土木事務所<br>実施設計書 当初 08-*****00709-40<br>0                                                                                          |       |  |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>適用単価世代                                                                        | 1 実施単価<br>33 日光土木管内③(日光足尾)<br>0-080710(0)                                                                                               |       |  |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                                                                    | 1 一般公共<br>R8舗装予防保全 1 2 2 号. ES5                                                                                                         |       |  |
|                                                                                                   | 当 世 代                                                                                                                                   | 前 世 代 |  |
| 旧市町村名<br>前払率<br>工種<br>現場環境改善費<br>市街地補正区分<br>交通規制区分<br>ゼロ債務工事に係る補正<br>週休二日補正区分<br>契約保証方法<br>消費税等の率 | 02 旧足尾町<br>前金払 3 0 %以内 (維持管理)<br>13 道路維持工事<br>00 計上しない<br>12 市街地以外<br>02 一般交通影響あり (2)<br>01 補正なし<br>01 補正なし<br>04 委託(金銭的)<br>06 1 0 %適用 |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                         |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|          | 金 額       |      | 工事価格      | 消費税相当額  | 請負工事費     |
|----------|-----------|------|-----------|---------|-----------|
| 請負工事費計   | 8,866,000 | 本工事費 | 8,060,000 |         |           |
|          |           | 計    | 8,060,000 | 806,000 | 8,866,000 |
| 法定福利費概算額 | 370,000   |      |           |         |           |
| 労務費調査水準  | 2,953,812 |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |
|          |           |      |           |         |           |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など       | 数      | 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額         | 備 考                        |
|--------------------|--------|----|-----|----------|-------------|----------------------------|
| ＊＊本 工 事＊＊          |        |    |     |          |             | X1000                      |
| 道路維持               |        |    | 1 式 |          | 3, 045, 168 | Y0SZZ                      |
| 舗装工                |        |    | 1 式 |          | 2, 712, 668 | Y0R39                      |
| 予防保全               |        |    | 1 式 |          | 2, 640, 690 | Y0R39200                   |
| クラック処理             |        |    | 1 式 |          | 2, 640, 690 | Y0R39200484                |
| アスファルト注入工<br>加熱注入式 | 1, 110 | kg |     | 2, 379   | 2, 640, 690 | V0100 0                    |
| アスファルト舗装補修工        |        |    | 1 式 |          | 71, 978     | 施工 第0-0002号内訳表<br>Y0R39207 |
| パッチング              |        |    | 1 式 |          | 71, 978     | Y0R39207490                |
| 欠損部補修工             | 0. 5   | t  |     | 143, 956 | 71, 978     | G0001 0                    |
|                    |        |    |     |          |             | 科目 第0001号内訳表               |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                 |
|-------------------------|---|---|-----|---------|---------|---------------------|
| 仮設工                     |   |   | 1 式 |         | 332,500 | Y0R61               |
| 交通管理工                   |   |   | 1 式 |         | 332,500 | Y0R61232            |
| 交通誘導警備員                 |   |   | 1 式 |         | 332,500 | Y0R61232Y21         |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B |   |   |     |         |         | S0914 0<br>A=1, B=1 |
| 準備工                     | 1 |   | 式   | 17,500  | 17,500  | 施工 第0-0005号内訳表      |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B |   |   |     |         |         | S0914 0<br>A=8, B=2 |
| アスファルト注入工               | 1 |   | 式   | 280,000 | 280,000 | 施工 第0-0007号内訳表      |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B |   |   |     |         |         | S0914 0<br>A=1, B=2 |
| 欠損部補修工                  | 1 |   | 式   | 35,000  | 35,000  | 施工 第0-0008号内訳表      |
|                         |   |   |     |         |         |                     |
|                         |   |   |     |         |         |                     |
|                         |   |   |     |         |         |                     |

＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| ＊＊直接工事費＊＊                                                                                                          |   |   |     |     | 3,045,168 |     |
| うち材料費<br>算定式……                                                                                                     |   |   | 1 式 |     |           |     |
| うち労務費<br>算定式……                                                                                                     |   |   | 1 式 |     |           |     |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式…… $879140=3045168*0.2887$ <<0.2887 =(0.2062 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >><br>対象額……3,045,168<br>率……0.2062 |   |   | 1 式 |     | 879,140   |     |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                                                                                                         |   |   |     |     | 879,140   |     |
| ＊＊純工事費＊＊                                                                                                           |   |   |     |     | 3,924,308 |     |
| 現場管理費<br>算定式…… $2550800=3924308*0.6500$ <<0.6500 =(0.5417*1.2*1.0)*1.00>><br>対象額……3,924,308<br>率……0.5417           |   |   | 1 式 |     | 2,550,800 |     |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式……                                                                                               |   |   | 1 式 |     |           |     |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式……                                                                                                |   |   | 1 式 |     |           |     |

＊本工事費＊

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                                        | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----------|-----|
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊                                                                                                                        |   |   |     |     | 6,475,108 |     |
| うち安全衛生経費<br>算定式……………                                                                                                                |   |   | 1 式 |     |           |     |
| 一般管理費等<br>算定式…………… $1588991=6475108*0.2454$ <<率の補正 $0.2454 = 0.2454 * 1.00$ >><br>対象額……………6,475,108<br>率……………0.2454<br>前払補正係数1.0000 |   |   | 1 式 |     | 1,588,991 |     |
| 契約保証費<br>算定式…………… $2590=6475108*0.0004$<br>対象額……………6,475,108<br>率……………0.0004                                                        |   |   | 1 式 |     | 2,590     |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊                                                                                                                     |   |   |     |     | 1,591,581 |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊                                                                                                                        |   |   |     |     | 8,060,000 |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊                                                                                                                       |   |   |     |     | 8,060,000 |     |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式…………… $806000=8060000*0.10$<br>対象額……………8,060,000<br>率……………0.1000                                                   |   |   | 1 式 |     | 806,000   |     |
| ＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊                                                                                                                       |   |   |     |     | 8,866,000 |     |

科目内訳表

1.0 t 当り

| 施 工 名 称 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                                       |
|--------------------------|-----|-----|---------|---------|-------------------------------------------|
| 加熱合材補修工<br>日当り施工量 1 t 未満 | 1.0 | t   | 143,956 | 143,956 | SD741 0<br>A=1, B=16800<br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 計                        | 1   | t   |         | 143,956 |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |
|                          |     |     |         |         |                                           |

加熱合材補修工

SD741

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0008

日当り施工量 1 t 未満

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量          | 単 位                                | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 土木一般世話役                         | 0.980        | 人                                  | 32,600  | 31,948  | RA125 9        |
| 特殊作業員                           | 1.510        | 人                                  | 27,500  | 41,525  | RA005 9        |
| 普通作業員                           | 1.960        | 人                                  | 24,300  | 47,628  | RA010 9        |
| アスファルト混合物<br>★                  | 1.000        | t                                  | 16,800  | 16,800  | TG001          |
| 諸雑費                             | 5.000        | %                                  | 121,101 | 6,055   | #09<br>(労) × 率 |
| 小 計                             | 1            | t                                  |         | 143,956 |                |
| A 日当り施工量<br>B アスファルト混合物単価 (円／t) | =1<br>=16800 | 日当り施工量 1 t 未満<br>アスファルト混合物単価 (円／t) |         |         |                |
|                                 |              |                                    |         |         |                |
|                                 |              |                                    |         |         |                |
|                                 |              |                                    |         |         |                |
|                                 |              |                                    |         |         |                |
|                                 |              |                                    |         |         |                |

特単単価適用日：08年07月10日  
0-0009

# 施 工 内 訳 表

アスファルト注入工  
加熱注入式

V0100

施工 第0-0002号内訳表

100 kg 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                    |
|------------------------------------|------|-----|---------|---------|------------------------|
| 土木一般世話役                            | 0.68 | 人   | 32,600  | 22,168  | RA125 1                |
| 特殊作業員                              | 1.37 | 人   | 27,500  | 37,675  | RA005 1                |
| 普通作業員                              | 1.37 | 人   | 24,300  | 33,291  | RA010 1                |
| トラック運転（機－２２）<br>普通型１．５ｔ積           | 0.68 | 日   | 30,654  | 20,844  | SX135 施工 第0-0003号内訳表 1 |
| ダンプトラック運転（機－２２）<br>オンロード・ディーゼル２ｔ積級 | 0.68 | 日   | 36,832  | 25,045  | SX110 施工 第0-0004号内訳表 1 |
| クラック注入材溶解機                         | 0.68 | 日   | 14,900  | 10,132  | F0001 1                |
| アスファルト注入材<br>加熱注入式                 | 100  | kg  | 643     | 64,300  | F0002                  |
| プライマー                              | 2.6  | L   | 1,380   | 3,588   | F0003                  |
| 諸雑費                                | 14   | %   | 149,155 | 20,881  | #01                    |
| 計                                  | 100  | kg  |         | 237,924 |                        |
| 小計                                 | 1    | kg  |         | 2,379   |                        |
|                                    |      |     |         |         |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量    | 単 位             | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| トラック〔普通型〕<br>１．５ｔ積  | 1.130  | 供用日             | 2,220  | 2,508  | MA421 |
| 運転手（一般）             | 1.000  | 人               | 26,400 | 26,400 | RA075 |
| 軽油                  | 11.800 | L               | 148    | 1,746  | TSX24 |
| 小計                  | 1      | 日               |        | 30,654 |       |
| A 規格                | =1     | 普通型１．５ｔ積        |        |        |       |
| B 供用日当運転時間（標準＝省略）   | =0     | 供用日当運転時間（標準＝省略） |        |        |       |
| C 豪雪割増              | =1     | 豪雪割増 工種条件と同じ    |        |        |       |
| D トラック（供用日／日）       | =1.13  | トラック（供用日／日）     |        |        |       |
| E 一般運転手（人／日）        | =1     | 一般運転手（人／日）      |        |        |       |
| F 軽油（L／日）           | =11.8  | 軽油（L／日）         |        |        |       |
| G タイヤチェーン損耗費        | =2     | タイヤチェーン損耗費計上なし  |        |        |       |
| 機械損料補正なし 15欄 2,220円 |        |                 |        |        |       |
|                     |        |                 |        |        |       |
|                     |        |                 |        |        |       |
|                     |        |                 |        |        |       |
|                     |        |                 |        |        |       |
|                     |        |                 |        |        |       |

ダンプトラック運転（機－２２）  
オンロード・ディーゼル２ｔ積級

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0011

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量    | 単 位              | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|--------------------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>２ｔ 積級 | 1.290  | 供用日              | 5,520  | 7,120  | MA401 |
| 運転手（一般）                        | 1.000  | 人                | 26,400 | 26,400 | RA075 |
| 軽油                             | 20.800 | L                | 148    | 3,078  | TSX24 |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ２ｔ 良好        | 1.290  | 供用日              | 182    | 234    | KP105 |
| 小計                             | 1      | 日                |        | 36,832 |       |
| A 規格                           | =1     | オンロード・ディーゼル２ｔ 積級 |        |        |       |
| B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）             | =1     | 運搬路面状況 良好        |        |        |       |
| C 岩石割増                         | =1     | 岩石割増なし           |        |        |       |
| D 供用日当運転時間（標準＝省略）              | =0     | 供用日当運転時間（標準＝省略）  |        |        |       |
| E 豪雪割増                         | =1     | 豪雪割増 工種条件と同じ     |        |        |       |
| F ダンプトラック（供用日／日）               | =1.29  | ダンプトラック（供用日／日）   |        |        |       |
| G 一般運転手（人／日）                   | =1     | 一般運転手（人／日）       |        |        |       |
| H 軽油（L／日）                      | =20.8  | 軽油（L／日）          |        |        |       |
| I タイヤ損耗費（供用日／日）                | =1.29  | タイヤ損耗費（供用日／日）    |        |        |       |
| 機械損料補正なし 15欄 5,520円            |        |                  |        |        |       |
|                                |        |                  |        |        |       |
|                                |        |                  |        |        |       |
|                                |        |                  |        |        |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|--------|----------------------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人・日      | 17,500 | 17,500 | SA063 施工 第0-0006号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 17,500 |                      |
| A 必要日数        | =1    | 必要日数     |        |        |                      |
| B 配置人数        | =1    | 配置人数     |        |        |                      |
| C 交通誘導警備員     | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0013

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人        | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計            | 1     | 人・日      |        | 17,500 |       |
| A 交通誘導警備員区分   | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |

交通誘導警備員の計上  
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0014

アスファルト注入工 1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位      | 単 価    | 金 額     | 備 考                  |
|---------------|--------|----------|--------|---------|----------------------|
| 交通誘導警備員B      | 16.000 | 人・日      | 17,500 | 280,000 | SA063 施工 第0-0006号内訳表 |
| 小計            | 1      | 式        |        | 280,000 |                      |
| A 必要日数        | =8     | 必要日数     |        |         |                      |
| B 配置人数        | =2     | 配置人数     |        |         |                      |
| C 交通誘導警備員     | =2     | 交通誘導警備員B |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |
|               |        |          |        |         |                      |

交通誘導警備員の計上  
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0015

欠損部補修工 1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|--------|----------------------|
| 交通誘導警備員B      | 2.000 | 人・日      | 17,500 | 35,000 | SA063 施工 第0-0006号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 35,000 |                      |
| A 必要日数        | =1    | 必要日数     |        |        |                      |
| B 配置人数        | =2    | 配置人数     |        |        |                      |
| C 交通誘導警備員     | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |