

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】法面工事その1（補助砂防）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	01 旧日光市 40 07 砂防・地すべり等工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	91,036,000	本工事費	80,170,000		
		附帯工事費	2,590,000		
法定福利費概算額	3,370,000	計	82,760,000	8,276,000	91,036,000
労務費調査水準	46,813,530				

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
斜面对策					1 式			46,749,895		Y0GZZ	
法面工（1工区）					1 式			4,749,023		Y0G1R	
植生工					1 式			440,625		Y0G1R200	
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚5 c m 施工規模 1 0 0 m 2 未満		47	m 2	9,375				440,625		SF303 0 A=3, B=5, D=1, E=1 施工 第0-0001号内訳表	
ソイルセメント吹付工					1 式			1,060,248		Y0G1R200	
法面清掃工		47	m2	809				38,023		V0302 0 施工 第0-0002号内訳表	
ソイルセメント吹付工		31	m3	32,975				1,022,225		V0303 0 施工 第0-0003号内訳表	
鉄筋挿入工					1 式			3,248,150		Y0G1R211	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔			1 式		909,855	Y0G1R211B0L
削孔工 削孔長5m未満	15		本	60,657	909,855	V0301 0 施工 第0-0008号内訳表
鉄筋挿入工材料			1 式		275,940	Y0G1R211B0K
鉄筋挿入工材料	1		式	275,940	275,940	G0301 科目 第0001号内訳表
鉄筋挿入工			1 式		105,780	Y0G1R211B0M
芯材挿入工 4.0m<L 単管足場	15		本	2,717	40,755	V0106 0 施工 第0-0012号内訳表
頭部定着工	15		本	2,162	32,430	V0306 0 施工 第0-0013号内訳表
頭部処理工	15		本	2,173	32,595	V0307 0 施工 第0-0014号内訳表
注入打設工			1 式		177,705	Y0G1R211B0N

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入打設工 単管足場	1	m3		177,705	177,705	V0107 0 施工 第0-0015号内訳表
ボーリングマシン移設工		1 式			231,340	Y0G1R211B0N
ボーリングマシン移設工 削孔機の上下移動 吊上げ高さ10m以下	5	回		46,268	231,340	V0309 0 施工 第0-0018号内訳表
足場（アンカー）		1 式			563,530	Y0G1R2M0B20
鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	109	空m 3		5,170	563,530	SF709 0 施工 第0-0019号内訳表
FRP製パネル設置工		1 式			984,000	Y0G1R211B0N
FRP製パネル設置工材料	1	式		469,500	469,500	G0302 科目 第0002号内訳表
FRP製格子状パネル設置工 □1000mm程度×40mm 昼間施工 時間的制約無し	15	枚		34,300	514,500	F9302 0
法面工（2工区）		1 式			38,775,940	Y0G1R

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自然斜面補強土工			1 式		38,775,940	Y0G1R211
自然斜面補強土工材料			1 式		12,650,220	Y0G1R211B0K
自然斜面補強土工材料	1		式	12,650,220	12,650,220	G0101 科目 第0003号内訳表
位置決め工			1 式		680,866	Y0G1R211B0L
位置決め工	277		本	2,458	680,866	V0100 0 施工 第0-0020号内訳表
削孔			1 式		14,099,561	Y0G1R211B0L
削孔工 削孔長5m未満	235		本	38,691	9,092,385	V0101 0 施工 第0-0021号内訳表
削孔工 削孔長5m以上	42		本	85,530	3,592,260	V0102 0 施工 第0-0022号内訳表
ボーリングマシン移設工	277		回	5,108	1,414,916	V9105 0 施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工			1 式		454,455	Y0G1R211B0M
芯材挿入工 L≤2.0m 単管足場	81		本	771	62,451	V0103 0 施工 第0-0024号内訳表
芯材挿入工 2.0<L≤3.0m 単管足場	64		本	1,206	77,184	V0104 0 施工 第0-0025号内訳表
芯材挿入工 3.0<L≤4.0m 単管足場	48		本	1,804	86,592	V0105 0 施工 第0-0026号内訳表
芯材挿入工 4.0m<L 単管足場	84		本	2,717	228,228	V0106 0 施工 第0-0012号内訳表
注入打設工			1 式		2,310,165	Y0G1R211B0N
注入打設工 単管足場	13		m3	177,705	2,310,165	V0107 0 施工 第0-0015号内訳表
足場工			1 式		4,695,672	Y0G1R211569
足場工（設置・解体）	867		空m3	5,416	4,695,672	V9107 0 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
確認試験工（受入れ試験工）			1 式		72,927	Y0G1R211569
確認試験工 全体の3%以上	9		本	8,103	72,927	V9106 0 施工 第0-0028号内訳表
支圧板設置工			1 式		2,579,147	Y0G1R211B0N
支圧板設置工	277		本	9,311	2,579,147	V0109 0 施工 第0-0029号内訳表
頭部連結材取付工			1 式		1,232,927	Y0G1R211569
頭部連結材取付工	277		本	4,451	1,232,927	V0110 0 施工 第0-0030号内訳表
仮設工			1 式		3,224,932	Y0G1Z
仮設モノレール			1 式		2,916,936	Y0G1Z200
仮設モノレール			1 式		2,916,936	Y0G1Z2005EP

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール路線選定						V9201 0
	80.0	m		270	21,600	施工 第0-0031号内訳表
モノレール架設 30度以上						V0201 0
	80.0	m		3,830	306,400	施工 第0-0032号内訳表
モノレール撤去 30度以上						V0202 0
	80.0	m		1,915	153,200	施工 第0-0033号内訳表
モノレール運転						V0203 0
	1	日		49,946	49,946	施工 第0-0034号内訳表
モノレール資機材賃料						G0201
	1	式		2,385,790	2,385,790	科目 第0004号内訳表
土留・仮締切工						Y0G1Z203
		1 式			211,996	
土のう						Y0G1Z2035EV
		1 式			137,970	
土のう撤去 撤去						SB741 0 A=5
	200	袋		291	58,200	施工 第0-0035号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下						SB746 0 A=4, B=4
	30	袋		1,067	32,010	施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック運搬 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで	2	m3		6,280	12,560	T2786 0
#処分費（直接工事費用）#			1 式		35,200	#0042
処分費 プラスチック	2	m 3		17,600	35,200	S0020 0 A=4
グループコード内には使用しないこと。						施工 第0-0037号内訳表
運搬処理工			1 式		74,026	Y0G1Z203684
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	28	m 3		2,516	70,448	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, G=6.6
整地 残土受入れ地での処理	28	m 3		127.8	3,578	SZA109 0 A=1
交通管理工			1 式		96,000	Y0G1Z232
交通誘導警備員			1 式		96,000	Y0G1Z232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式		96,000	96,000	S0914 0 A=5, B=1, C=1
						施工 第0-0040号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					46,749,895	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		532,000	Z0010
算定式…… $532547=46714695 \times 0.0114$ 対象額……46,714,695 率……0.0114 率参照額……48,226,172					532,547	
共通仮設費（率分） 算定式…… $4324365=46749895 \times 0.0925$ << $0.0925 = (0.0925 \times 1.0 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……46,749,895 率参照額……48,261,372 率……0.0925			1 式		4,324,365	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム						T9260 0
ソイルセメント吹付工	1		検体	7,800	7,800	
＊＊共通仮設費計＊＊					4,864,165	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					51,614,060	
現場管理費	算定式……15652178=51606260*0.3033 <<0.3033 =(0.3033*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……51,606,260 率参照額……53,274,548 率……0.3033		1 式		15,652,178	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					67,266,238	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……12886716=67258438*0.1916 <<率の補正 0.1916 = 0.1916 * 1.00 >> 対象額……67,258,438 前払補正係数1.0000 率……0.1916		1 式		12,886,716	率参照額……69,432,717
契約保証費	算定式……26903=67258438*0.0004 対象額……67,258,438 率……0.0004		1 式		26,903	
＊＊一般管理費等計＊＊					12,913,619	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事＊＊						X2000
斜面对策			1 式		1, 511, 477	Y0GZZ
法面工			1 式		1, 511, 477	Y0G1R
自然斜面補強土工			1 式		1, 511, 477	Y0G1R211
自然斜面補強土工材料			1 式		582, 820	Y0G1R211B0K
自然斜面補強土工材料						G0901
附帯工事	1		式	582, 820	582, 820	科目 第0005号内訳表
位置決め工			1 式		34, 412	Y0G1R211B0L
位置決め工						V0100 0
	14		本	2, 458	34, 412	施工 第0-0020号内訳表
削孔			1 式		399, 168	Y0G1R211B0L

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔工 削孔長5m未満	14	本	28,512	399,168	V0901 0 施工 第0-0042号内訳表
鉄筋挿入工		1 式		10,794	Y0G1R211B0M
芯材挿入工 L≤2.0m 単管足場	14	本	771	10,794	V0103 0 施工 第0-0024号内訳表
注入打設工		1 式		53,311	Y0G1R211B0N
注入打設工 単管足場	0.3	m3	177,705	53,311	V0107 0 施工 第0-0015号内訳表
足場（アンカー）		1 式		238,304	Y0G1R211569
足場工（設置・解体）	44	空m3	5,416	238,304	V9107 0 施工 第0-0027号内訳表
支圧板設置工		1 式		130,354	Y0G1R211B0N
支圧板設置工	14	本	9,311	130,354	V0109 0 施工 第0-0029号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0016

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,511,477	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		17,000	Z0010
算定式…… $17230=1511477*0.0114$ 対象額……1,511,477 率……0.0114 率参照額……48,226,172					17,230	
共通仮設費（率分） 算定式…… $139811=1511477*0.0925 \llcorner (0.0925 * 1.0 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……1,511,477 率参照額……48,261,372 率……0.0925			1 式		139,811	
＊＊共通仮設費計＊＊					156,811	
＊＊純工事費＊＊					1,668,288	
現場管理費 算定式…… $505991=1668288*0.3033 \llcorner (0.3033*1.0*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……1,668,288 率参照額……53,274,548 率……0.3033			1 式		505,991	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					2, 174, 279	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $416591=2174279*0.1916$ <<率の補正 0.1916 = $0.1916 * 1.00$ >> 対象額……2, 174, 279 率……0.1916			前払補正係数1.0000 1 式		416, 591	率参照額……69, 432, 717
契約保証費 算定式…… $869=2174279*0.0004$ 対象額……2, 174, 279 率……0.0004			1 式		869	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					417, 460	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					2, 590, 000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					82, 760, 000	

＊附帯工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……8276000=82760000*0.10 対象額……82,760,000 率………0.1000				1	式		8,276,000			
＊＊請負工事費＊＊							91,036,000			

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロックボルト D22×L5000 めっき	15	本	8,750	131,250	F0302 0
球面ワッシャ D22用 めっき	15	個	450	6,750	F0303 0
カプラ D22用 めっき	30	個	1,120	33,600	F0304 0
ナット D22用 めっき	15	個	680	10,200	F0305 0
スペーサー D22・25用 電気めっき	30	個	500	15,000	F0306 0
頭部キャップ 防錆材入り	15	個	3,330	49,950	F0307 0
先端キャップ D22用	15	個	56	840	F0308 0
シース D22用	15	個	810	12,150	F0309 0
角座金（支圧板） 150×150×9 φ45 めっき	15	枚	1,080	16,200	F0310 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式		275,940	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FRP製格子状パネル □1000程度×40mm	15	枚	31,300	469,500	F0301 0
計	1	式		469,500	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支圧板 床版面積0.22m2 亜鉛メッキ	277	枚	23,700	6,564,900	F0101 0
ロッド D22×1500 亜鉛メッキ	41	本	2,670	109,470	F0102 0
ロッド D22×2000 亜鉛メッキ	200	本	3,560	712,000	F0103 0
ロッド D22×2500 亜鉛メッキ	100	本	4,620	462,000	F0104 0
ロッド D22×3000	88	本	5,600	492,800	F0105 0
カプラ D22用 亜鉛メッキ	152	個	2,040	310,080	F0106 0
ナット D22用 亜鉛メッキ	277	個	1,690	468,130	F0107 0
スペーサー D22用 亜鉛メッキ	596	個	440	262,240	F0108 0
キャップ 防錆油入り アルミ合金	277	個	2,860	792,220	F0109 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャップワッシャ 亜鉛メッキ	277	個	1,340	371,180	F0110 0
蛇腹シース φ 36×220mm 合成ゴム	277	個	1,160	321,320	F0111 0
ワイヤーロープ WR7 φ 8mm×7m 合金メッキ	277	本	6,440	1,783,880	F0112 0
計	1	式		12,650,220	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モノレール動力車賃料 500kg積/45度 180日（6か月）以内	1	台	1,170,000	1,170,000	F9201 0 1
モノレール平台車賃料 500kg積/45度 180日（6か月）以内	1	台	283,000	283,000	F9202 0 1
レール資材賃料 500kg積/45度 180日（6か月）以内	80.0	m	7,770	621,600	F9203 0 1
返納整備費	15	%	2,074,600	311,190	#0001
計	1	式		2,385,790	

科目内訳表

附帯工事

1

式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支圧板 床版面積0.22m2 亜鉛メッキ	14	枚	23,700	331,800	F0101 0
ロッド D22×2000 亜鉛メッキ	14	本	3,560	49,840	F0103 0
ナット D22用 亜鉛メッキ	14	個	1,690	23,660	F0107 0
スペーサー D22用 亜鉛メッキ	28	個	440	12,320	F0108 0
キャップ 防錆油入り アルミ合金	14	個	2,860	40,040	F0109 0
キャップワッシャ 亜鉛メッキ	14	個	1,340	18,760	F0110 0
蛇腹シース φ36×220mm 合成ゴム	14	個	1,160	16,240	F0111 0
ワイヤーロープ WR7 φ8mm×7m 合金メッキ	14	本	6,440	90,160	F0112 0
計	1	式		582,820	

施 工 内 訳 表

0-0027

法面工 機械播種施工による植生工
植生基材吹付工 厚5 c m

SF303

施工 第0-0001号内訳表

施工規模 1 0 0 m 2 未満

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚5 c m	1.000	m 2		9,375	9,375	RF106 6250*1.5
小計	1	m 2			9,375	
A 工種及び吹付厚	=3	植生基材吹付工 厚5 c m				
B 施工規模	=5	施工規模 1 0 0 m 2 未満				
D 施工基面からの法面の垂直高 A = 1 ~ 7 時=1		法面の垂直高 4 5 m 以下の部分				
E 枠内吹付の有無 (A = 1 ~ 7 時選択)	=1	法枠内吹付なし				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.50)*1.00*1.00*1.00=1.500						

法面清掃工

V0302

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.457	人	32,600	14,898	RA125 1
法面工	1.370	人	32,400	44,388	RA025 1
普通作業員	0.457	人	24,300	11,105	RA010 1
諸雑費	15	%	70,391	10,558	#01
計	100	m2		80,949	
小計	1	m2		809	

ソイルセメント吹付工

V0303

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソイルセメント吹付工	50	m2	6,305	315,250	V0304 施工 第0-0004号内訳表
セメント（普通ポルトランド） 袋物（25kg） 2t以上	0.5	t	29,000	14,500	T1001
現地発生土 土のうち詰め土	7.3	m3	0	0	F9303
計	10	m3		329,750	
小計	1	m3		32,975	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0030

ソイルセメント吹付工

V0304

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人	32,600	65,200	RA125 1
法面工	7.4	人	32,400	239,760	RA025 1
特殊作業員	3.6	人	27,500	99,000	RA005 1
普通作業員	4.4	人	24,300	106,920	RA010 1
モルタルコンクリート吹付機運転 湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h	17.2	時間	2,180	37,496	V0305 施工 第0-0005号内訳表
空気圧縮機運転（機－16） 可搬式・エンジン10.5～11m3／分 排出ガス対策型2次基準	2.4	日	15,837	38,008	SX760 施工 第0-0006号内訳表
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	2.4	日	7,768	18,643	SX805 施工 第0-0007号内訳表
諸雑費	5.0	%	510,880	25,544	#01
計	100	m2		630,571	
小計	1	m2		6,305	

施 工 内 訳 表

モルタルコンクリート吹付機運転
湿式・モータ駆動 0.8～1.2m³/h

V0305

施工 第0-0005号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式・モータ能力0. 8～1. 2 m ³ ／h	1.0	時間	2,180	2,180	MD256
小計	1	時間		2,180	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス２次１０．５～１１ｍ３／分	1.710	供用日	3,290	5,625	KQA76
軽油	69.000	L	148	10,212	TSX24
小計	1	日		15,837	
A 規格	=6	可搬式・エンジン１０．５～１１ｍ３／分			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 空気圧縮機（供用日／日）	=1.71	空気圧縮機（供用日／日）			
D 軽油（L／日）	=69	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 超低騒音・排ガス 3 次 4 5 k V A	1. 710		供用日	1, 860	3, 180	KQC53
軽油	31. 000		L	148	4, 588	TSX24
小計	1		日		7, 768	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動 4 5 k V A				
B 機種	=10	超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)				
C 発動発電機 (供用日／日)	=1. 71	発動発電機 (供用日／日)				
D 燃料 (L／日)	=31	燃料 (L／日)				

特単単価適用日：08年07月10日
0-0034

施 工 内 訳 表

削孔工
削孔長5m未満

V0301

施工 第0-0008号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	35.464	人	32,600	1,156,126	RA125
特殊作業員	35.464	人	27,500	975,260	RA005
普通作業員	70.928	人	24,300	1,723,550	RA010
ボーリングマシン運転 軽量型	35.464	日	43,520	1,543,393	V9101 施工 第0-0009号内訳表
ウォータースイベル 径90mm 二重管用	0.486	個	171,000	83,106	TS402
ケーシングパイプ φ73×1.0m	1.994	個	8,640	17,228	F0113
リングビット 径90mm用	5.764	個	76,300	439,793	TS382
インナーロッド 径90mm用 L=1m	1.240	本	50,500	62,620	TS370
インナービット 径90mm用	1.508	個	42,900	64,693	TS392
計	100	本		6,065,769	
小計	1	本		60,657	

施 工 内 訳 表

ボーリングマシン運転
軽量型

V9101

施工 第0-0009号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーリングマシン損料 軽量型	1.0	日	6,560	6,560	MC002 1
ダウンザホールハンマ損料 空圧式 掘削孔径φ88～110mm	1.0	日	1,380	1,380	F9304 1
空気圧縮機運転（機－16） 可搬式・エンジン18～19m3／分 排出ガス対策型2次基準	1.0	日	30,749	30,749	SX760 施工 第0-0010号内訳表
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動20kVA 排出ガス対策型2次基準	1.0	日	4,037	4,037	SX805 施工 第0-0011号内訳表
諸雑費	10	%	7,940	794	#01
小計	1	日		43,520	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス２次１８～１９ｍ３／分	1.556	供用日	6,370	9,911	KQA91
軽油	140.800	L	148	20,838	TSX24
小計	1	日		30,749	
A 規格	=9	可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 空気圧縮機（供用日／日）	=1.556	空気圧縮機（供用日／日）			
D 軽油（L／日）	=140.8	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 排ガス２次２０ｋＶＡ	1.300	供用日	1,430	1,859	KQD76
軽油	14.720	L	148	2,178	TSX24
小計	1	日		4,037	
A 規格	=7	ディーゼルエンジン駆動２０ｋＶＡ			
B 機種	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.3	発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=14.72	燃料（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人	32,600	81,500	RA125
特殊作業員	2.5	人	27,500	68,750	RA005
普通作業員	5.0	人	24,300	121,500	RA010
計	100	本		271,750	
小計	1	本		2,717	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人	32,600	65,200	RA1251
普通作業員	6.0	人	24,300	145,800	RA0101
諸雑費	2.5	%	211,000	5,275	#01
計	100	本		216,275	
小計	1	本		2,162	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0040

頭部処理工

V0307

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人	32,600	65,200	RA125 1
普通作業員	6.0	人	24,300	145,800	RA010 1
諸雑費	3.0	%	211,000	6,330	#01
計	100	本		217,330	
小計	1	本		2,173	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0041

施 工 内 訳 表

注入打設工
単管足場

V0107

施工 第0-0015号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2.0	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	1.0	人	24,300	24,300	RA010 1
グラウトミキサ [上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.0	日	2,560	2,560	MB636
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/分	1.0	日	2,870	2,870	MB612
工事用水中モータポンプ [普通型] 口径50mm 全揚程10m	1.0	日	158	158	MC806
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽] 5m3	1.0	供用日	633	633	MD276
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動15kVA 排出ガス対策型2次基準	1.0	日	3,510	3,510	SX805 施工 第0-0016号内訳表
注入材（セメントミルク） W/C=50%	1.0	m3	52,717	52,717	V0108 施工 第0-0017号内訳表
諸雑費	3.0	%	111,900	3,357	#01 労務費にかかる
小計	1	m3		177,705	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 排ガス２次１５ｋＶＡ	1.300	供用日	1,170	1,521	KQD74
軽油	13.440	L	148	1,989	TSX24
小計	1	日		3,510	
A 規格	=6	ディーゼルエンジン駆動１５ｋＶＡ			
B 機種	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.3	発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=13.44	燃料（L／日）			

特単単価適用日：08年07月10日
0-0043

施 工 内 訳 表

注入材（セメントミルク）
W/C=50%

V0108

施工 第0-0017号内訳表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 袋物（25kg） 2t以上	1.230	t	29,000	35,670	T1001
混和剤 高性能減水剤 シーカセムFLC400相当	24.6	L	693	17,047	F0115
小計	1	m3		52,717	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0044

施 工 内 訳 表

ボーリングマシン移設工
削孔機の上下移動 吊上げ高さ10m以下

V0309

施工 第0-0018号内訳表

10 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.2	人	32,600	104,320	RA125
特殊作業員	3.2	人	27,500	88,000	RA005
普通作業員	6.4	人	24,300	155,520	RA010
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	2.9	日	39,600	114,840	KQ305
計	10	回		462,680	
小計	1	回		46,268	

鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）

SF709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

0-0045

1 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 仮設足場の設置・撤去	1.000	空m3	5,170	5,170	RF810
小計	1	空m3		5,170	

位置決め工

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人	32,600	6,520	RA125 1
法面工	0.4	人	32,400	12,960	RA025 1
普通作業員	0.2	人	24,300	4,860	RA010 1
諸雑費	1.0	%	24,340	243	#01 労務費にかかる
計	10	本		24,583	
小計	1	本		2,458	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0047

施 工 内 訳 表

削孔工
削孔長5m未満

V0101

施工 第0-0021号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	22.891	人	32,600	746,246	RA125
特殊作業員	22.891	人	27,500	629,502	RA005
普通作業員	45.782	人	24,300	1,112,502	RA010
ボーリングマシン運転 軽量型	22.891	日	43,520	996,216	V9101 施工 第0-0009号内訳表
ウォータースイベル 径90mm 二重管用	0.286	個	171,000	48,906	TS402
ケーシングパイプ φ73×1.0m	1.150	個	8,640	9,936	F0113
リングビット 径90mm用	3.310	個	76,300	252,553	TS382
インナーロッド 径90mm用 L=1m	0.718	本	50,500	36,259	TS370
インナービット 径90mm用	0.864	個	42,900	37,065	TS392
計	100	本		3,869,185	
小計	1	本		38,691	

施 工 内 訳 表

削孔工
削孔長5m以上

V0102

施工 第0-0022号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	51.013	人	32,600	1,663,023	RA125
特殊作業員	51.013	人	27,500	1,402,857	RA005
普通作業員	102.026	人	24,300	2,479,231	RA010
ボーリングマシン運転 軽量型	51.013	日	43,520	2,220,085	V9101 施工 第0-0009号内訳表
ウォータースイベル 径90mm 二重管用	0.612	個	171,000	104,652	TS402
ケーシングパイプ φ73×1.0m	2.358	個	8,640	20,373	F0113
リングビット 径90mm用	6.723	個	76,300	512,964	TS382
インナーロッド 径90mm用 L=1m	1.485	本	50,500	74,992	TS370
インナービット 径90mm用	1.746	個	42,900	74,903	TS392
計	100	本		8,553,080	
小計	1	本		85,530	

ボーリングマシン移設工

V9105

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

10 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.47	人	32,600	15,322	RA125
特殊作業員	0.47	人	27,500	12,925	RA005
普通作業員	0.94	人	24,300	22,842	RA010
計	10	回		51,089	
小計	1	回		5,108	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA125
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA005
普通作業員	1.42	人	24,300	34,506	RA010
計	100	本		77,177	
小計	1	本		771	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 11	人	32, 600	36, 186	RA125
特殊作業員	1. 11	人	27, 500	30, 525	RA005
普通作業員	2. 22	人	24, 300	53, 946	RA010
計	100	本		120, 657	
小計	1	本		1, 206	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.66	人	32,600	54,116	RA125
特殊作業員	1.66	人	27,500	45,650	RA005
普通作業員	3.32	人	24,300	80,676	RA010
計	100	本		180,442	
小計	1	本		1,804	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0053

足場工（設置・解体）

V9107

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

100 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.94	人	32,600	95,844	RA125 1
普通作業員	5.88	人	24,300	142,884	RA010 1
とび工	8.82	人	29,800	262,836	RA030 1
諸雑費	8.0	%	501,564	40,125	#01
計	100	空m3		541,689	
小計	1	空m3		5,416	

確認試験工
全体の3%以上

V9106

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0054

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA125 1
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA005 1
普通作業員	1.42	人	24,300	34,506	RA010 1
諸雑費	5.0	%	77,177	3,858	#01
計	10	本		81,035	
小計	1	本		8,103	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA1251
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA0051
法面工	1.42	人	32,400	46,008	RA0251
諸雑費	5.0	%	88,679	4,433	#01 労務費にかかる
計	10	本		93,112	
小計	1	本		9,311	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0056

頭部連結材取付工

V0110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.24	人	32,600	7,824	RA125 1
特殊作業員	0.38	人	27,500	10,450	RA005 1
法面工	0.77	人	32,400	24,948	RA025 1
諸雑費	3.0	%	43,222	1,296	#01 労務費にかかる
計	10	本		44,518	
小計	1	本		4,451	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人	32,600	14,670	RA125
特殊作業員	0.45	人	27,500	12,375	RA005
計	100	m		27,045	
小計	1	m		270	

モノレール架設
30度以上

V0201

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0058

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.4	人	32,600	78,240	RA125 1
特殊作業員	2.4	人	27,500	66,000	RA005 1
普通作業員	7.2	人	24,300	174,960	RA010 1
諸雑費	20	%	319,200	63,840	#01 工具類の費用（労務費にかかる）
計	100	m		383,040	
小計	1	m		3,830	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.2	人	32,600	39,120	RA1251
特殊作業員	1.2	人	27,500	33,000	RA0051
普通作業員	3.6	人	24,300	87,480	RA0101
諸雑費	20	%	159,600	31,920	#01 工具類の費用（労務費にかかる）
計	100	m		191,520	
小計	1	m		1,915	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0060

モノレール運転

V0203

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	9.1	L	148	1,346	TSX24
普通作業員	2.0	人	24,300	48,600	RA010
小計	1	日		49,946	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.200	人	24,300	29,160	RA010
計	100	袋		29,160	
小計	1	袋		291	
A 作業区分	=5	撤去			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.094	人	32,600	3,064	RA125 9
特殊作業員	0.094	人	27,500	2,585	RA005 9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次25 t吊	0.094	日	53,200	5,000	KQ4A5
諸雑費	0.400	%	5,649	22	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,671	
小計	1	袋		1,067	
A 作業区分	=4	撤去			
B 作業半径	=4	作業半径 6 mを超え 2 0 m以下			
D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
日当り施工量 D=106袋/日					
土木一般世話役 1*10/D=1*10/106=0.094人					
特殊作業員 1*10/D=1*10/106=0.094人					
ラフテレーンクレーン賃料 10/D=10/106=0.094日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

7.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0039号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	5.000	人・日	19,200	96,000	SA063 施工 第0-0041号内訳表
小計	1	式		96,000	
A 必要日数	=5	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表 0-0067

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

施 工 内 訳 表

削孔工
削孔長5m未満

V0901

施工 第0-0042号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	16.935	人	32,600	552,081	RA125
特殊作業員	16.935	人	27,500	465,712	RA005
普通作業員	33.870	人	24,300	823,041	RA010
ボーリングマシン運転 軽量型	16.935	日	43,520	737,011	V9101 施工 第0-0009号内訳表
ウォータースイベル 径90mm 二重管用	0.183	個	171,000	31,293	TS402
ケーシングパイプ φ73×1.0m	0.815	個	8,640	7,041	F0113
リングビット 径90mm用	2.395	個	76,300	182,738	TS382
インナーロッド 径90mm用 L=1m	0.499	本	50,500	25,199	TS370
インナービット 径90mm用	0.632	個	42,900	27,112	TS392
計	100	本		2,851,228	
小計	1	本		28,512	