

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****10716-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】道路改良工事 鹿沼日光線その2(快安道補).ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	01 旧日光市 40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	49,929,000	本工事費	44,500,000		
		附帯工事費	890,000		
法定福利費概算額	1,640,000	計	45,390,000	4,539,000	49,929,000
労務費調査水準	23,590,565				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			23,794,548			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			1,648,609			
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式			485,906			
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式			485,906			
	掘削 土砂 片切掘削	86	m 3	1,278				109,908		SZA101 0 A=1, B=2, I=1 施工 第0-0020号内訳表	
	掘削 軟岩 片切掘削	107	m 3	3,514				375,998		SZA101 0 A=3, B=2, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0021号内訳表	
路体盛土工										Y0H1Y256	
					1 式			6,445			
路体（築堤）盛土										Y0H1Y256A06	
					1 式			6,445			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m未満						SZA113 0 A=1
	1	m 3		6,445	6,445	施工 第0-0022号内訳表
路床盛土工			1 式		78,540	Y0H1Y257
路床盛土			1 式		78,540	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満						SZA117 0 A=1
	12	m 3		6,545	78,540	施工 第0-0023号内訳表
残土処理工			1 式		1,077,718	Y0H1Y205
整地			1 式		24,793	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理						SZA109 0 A=1
	194	m 3		127.8	24,793	施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬			1 式		1,052,925	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 27.0km以下	72	m 3		6,289	452,808	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, F=1, G=19.6 施工 第0-0024号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 軟岩 31.5km以下		123	m 3	4, 879	600, 117	SZA105 0 A=1, B=1, C=2, D=2, F=1, G=19. 6	
						施工 第0-0025号内訳表	
地盤改良工			1 式		190, 054	Y0H01	
置換工			1 式		190, 054	Y0H0125A	
置換			1 式		190, 054	Y0H0125A40F	
路床置換工（有効層）		13	m 3	10, 228	132, 964	S1801 0 B=2, C=1	
						施工 第0-0026号内訳表	
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100		6	m 3	9, 515	57, 090	S1803 0 A=2, B=3	
						施工 第0-0027号内訳表	
石・ブロック積（張）工			1 式		13, 322, 281	Y0H1Z	
作業土工			1 式		928, 829	Y0H1Z20B	
床掘り			1 式		5, 049	Y0H1Z20B40R	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 岩塊・玉石 標準	15	m 3	336.6	5,049	SZA161 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0029号内訳表	
埋戻し		1 式		923,780	YOH1Z20B5F2	
埋戻しコンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	22	m 3	41,990	923,780	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0030号内訳表	
コンクリートブロック工 (C oブロック積)		1 式		12,393,452	YOH1Z2M0	
現場打基礎コンクリート		1 式		572,337	YOH1Z2M0B22	
基礎コンクリート	19	m	30,123	572,337	G0100 0 科目 第0001号内訳表	
大型ブロック積		1 式		6,306,440	YOH1Z2M0C85	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプあり	47	m 2	6,315	296,805	SZA421 0 A=1, B=1 施工 第0-0031号内訳表	
大型ブロック (材料費) 控え長 500mm超各種	47	m 2	41,980	1,973,060	SZA422 0 A=2 施工 第0-0032号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプあり	75	m ²	6,315	473,625	SZA421 0 A=1, B=1 施工 第0-0031号内訳表
大型ブロック（材料費） 控え長 500mm超各種	75	m ²	46,510	3,488,250	SZA422 0 A=2 施工 第0-0033号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.2	t	373,501	74,700	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0006号内訳表
胴込・裏込コンクリート		1 式		4,284,540	YOH1Z2M0B0X
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	117	m ³	36,620	4,284,540	SZA443 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=4, G=1, I=2, J=1 施工 第0-0034号内訳表
胴込・裏込材（砕石）		1 式		219,188	YOH1Z2M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生クラッシュラン RC-80	37	m ³	5,924	219,188	SZA447 0 A=2, B=1, C=5 施工 第0-0035号内訳表
目地板		1 式		111,720	YOH1Z2M0B2T
歴青質目地板 厚20mm	21	m ²	5,320	111,720	TG604 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート			1 式		899,227	Y0H1Z2M0A67
天端コンクリート	19.1	m	9,012	172,129	G0200 0	科目 第0002号内訳表
防護柵基礎コンクリート	19.1	m	38,068	727,098	G0300 0	科目 第0003号内訳表
構造物撤去工			1 式		1,113,830	Y0H09
防護柵撤去工			1 式		28,684	Y0H092HG
防護柵撤去（ガードレール）			1 式		28,684	Y0H092HG509
ガードレール撤去工 Gr－A，B，C－4E 土中建込	20.2	m	1,420	28,684	SF267 0 A=2, B=1, C=1	施工 第0-0036号内訳表
構造物取壊し工			1 式		690,329	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		670,800	Y0H0921D43Y

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	78	m 3	8,600	670,800	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0037号内訳表
舗装版切断		1 式		15,604	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	22.0	m	709.3	15,604	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
舗装版破碎		1 式		3,925	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	18	m 2	218.1	3,925	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0039号内訳表
運搬処理工		1 式		394,817	YOH092H0
殻運搬		1 式		217,017	YOH092HOA0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下 全ての費用	78	m 3	2,698	210,444	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=16.4 施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 22.0km以下 全ての費用	0.9	m 3	5,271	4,743	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=16.4 施工 第0-0041号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道50kmまで	0.1	m ³		18,300	1,830	T8233 0
殻処分			1 式		177,800	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		177,800	#0042
処分費 コンクリート（無筋）						S0020 0 A=2
グループコード内には使用しないこと。	78	m ³		2,200	171,600	施工 第0-0042号内訳表
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	0.9	m ³		2,000	1,800	施工 第0-0043号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥						S0020 0 A=5
グループコード内には使用しないこと。	0.1	m ³		44,000	4,400	施工 第0-0044号内訳表
仮設工			1 式		7,519,774	Y0H26
工事用道路工			1 式		5,702,951	Y0H26200
工事用道路盛土			1 式		4,544,273	Y0H262005EP

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工①						G0500 0
	25		m	53,393	1,334,825	科目 第0004号内訳表
工事用道路工②						G0600 0
	132		m	24,314	3,209,448	科目 第0005号内訳表
土のう						Y0H262005EV
			1 式		1,158,678	
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	166		袋	4,971	825,186	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100 施工 第0-0045号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	166		袋	1,002	166,332	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0047号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで	7		m3	6,280	43,960	T2786 0
#処分費（直接工事費用）#						#0042
			1 式		123,200	
処分費 プラスチック						S0020 0 A=4
グループコード内には使用しないこと。	7		m 3	17,600	123,200	施工 第0-0049号内訳表
防護柵再設置						Y0H26201
			1 式		83,143	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵再設置			1 式		83,143	Y0H26201B0S
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(景観色) 手間のみ 施工規模 2 1 m未満	20.2	m		4,116	83,143	SF261 0 A=2, B=3, C=3, F=5, H=1, I=1 施工 第0-0050号内訳表
水替工			1 式		998,680	Y0H26205
ポンプ排水			1 式		998,680	Y0H262055G0
締切排水工(常時排水) 0 ~ 1 2 0 m 3 / h 未満	1		式	998,680	998,680	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=32, E=1 施工 第0-0051号内訳表
交通管理工			1 式		735,000	Y0H26232
交通誘導警備員			1 式		735,000	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	735,000	735,000	S0914 0 A=21, B=2 施工 第0-0057号内訳表
舗装			1 式		47,085	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工			1 式		47,085	Y0I24
アスファルト舗装工			1 式		47,085	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		47,085	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 全ての費用	43	m 2		1,095	47,085	SZD005 0 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0059号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					23,841,633	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		308,000	Z0010
算定式…… $308382=23540633*0.0131$ 対象額……23,540,633 率……0.0131 率参照額……24,019,171					308,382	
共通仮設費（率分） 算定式…… $3199547=23841633*0.1342$ <<0.1342 =(0.1118 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……23,841,633 率参照額……24,320,171 率……0.1118			1 式		3,199,547	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,507,547	
＊＊純工事費＊＊					27,349,180	
現場管理費 算定式…… $9555803=27349180*0.3494$ <<0.3494 =(0.3176*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……27,349,180 率参照額……27,897,937 率……0.3176			1 式		9,555,803	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					36,904,983	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $7583974=36904983*0.2055$ <<率の補正 0.2055 = $0.2055 * 1.00$ >> 対象額……36,904,983 率……0.2055			前払補正係数1.0000 1 式		7,583,974	率参照額……37,645,475
契約保証費 算定式…… $14761=36904983*0.0004$ 対象額……36,904,983 率……0.0004			1 式		14,761	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					7,598,735	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					44,500,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事＊＊						X2000
道路改良			1 式		478,538	Y0HZZ
排水構造物工			1 式		478,538	Y0H25
側溝工			1 式		478,538	Y0H25201
プレキャストU型側溝			1 式		478,538	Y0H2520143G
U型水路設置工 堤外水路	20.2	m		23,690	478,538	G0400 科目 第0006号内訳表

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					478,538	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
現場環境改善費			1 式		6,000	Z0010
算定式…………6268=478538*0.0131 対象額…………478,538 率……………0.0131 率参照額……24,019,171					6,268	
共通仮設費 (率分) 算定式…………64219=478538*0.1342 <<0.1342 =(0.1118 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額…………478,538 率参照額……24,320,171 率……………0.1118			1 式		64,219	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					70,219	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					548,757	
現場管理費 算定式…………191735=548757*0.3494 <<0.3494 =(0.3176*1.1*1.0)*1.00>> 対象額…………548,757 率参照額……27,897,937 率……………0.3176			1 式		191,735	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					740,492	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $152171=740492*0.2055$ <<率の補正 $0.2055 = 0.2055 * 1.00$ >> 対象額……740,492 率……0.2055			前払補正係数1.0000 1 式		152,171	率参照額……37,645,475
契約保証費 算定式…… $296=740492*0.0004$ 対象額……740,492 率……0.0004			1 式		296	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					152,467	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					890,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					45,390,000	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……4539000=45390000*0.10 対象額……45,390,000 率……0.1000				1 式			4,539,000			
＊＊請負工事費＊＊							49,929,000			

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石なし	3.9	m 3	77,240	301,236	SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, H=2, I=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	10	m		301,236	
計	1	m		30,123	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	1. 25	m 3	72, 100	90, 125	SZA415 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=2, H=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m		90, 125	
計	1	m		9, 012	

科目内訳表

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	4.7	m 3	41,990	197,353	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0003号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.27	m 3	106,100	28,647	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.8	m 2	9,352	138,409	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0005号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD 3 4 5 D 1 3	0.041	t	373,501	15,313	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0006号内訳表
スリップバー 一般構造物 SD 3 4 5 D 2 2	0.003	t	322,256	966	SB501 0 A=3, B=1, C=8 施工 第0-0009号内訳表
小計	10	m		380,688	
計	1	m		38,068	

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満		92	m 3	247.7	22,788	SZA125 0 A=1, B=1, C=1
						施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km以下		92	m 3	952.1	87,593	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=3.5
						施工 第0-0013号内訳表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		92	m 3	127.4	11,720	SZA109 0 A=2, B=1, C=1
						施工 第0-0014号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0		3	m 3	3,000	9,000	TCF04 0
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		3	m 3	127.4	382	SZA109 0 A=2, B=1, C=1
						施工 第0-0014号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満		92	m 3	247.7	22,788	SZA125 0 A=1, B=1
						施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 31.5km以下		92	m 3	3,999	367,908	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=20.1
						施工 第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理		92	m 3	127.8	11,757	SZA109 0 A=1
						施工 第0-0016号内訳表
小計		10	m		533,936	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m		53,393	

科目内訳表

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	41	m 3	247.7	10,155	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km以下	41	m 3	952.1	39,036	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=3.5 施工 第0-0013号内訳表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	41	m 3	127.4	5,223	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0014号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0	3	m 3	3,000	9,000	TCF04 0
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	3	m 3	127.4	382	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0014号内訳表
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	41	m 3	247.7	10,155	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0012号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 31.5km以下	41	m 3	3,999	163,959	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=20.1 施工 第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	41	m 3	127.8	5,239	SZA109 0 A=1 施工 第0-0016号内訳表
小計	10	m		243,149	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m		24,314	

U型水路設置工

G0400

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0027

堤外水路

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 3 0 0 B (J I S A 5 3 7 2)	10. 0	m	8, 875	88, 750	S4624 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 施工 第0-0017号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	1. 8	m 3	41, 110	73, 998	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0018号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0. 2	m 3	106, 100	21, 220	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5. 1	m 2	10, 380	52, 938	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0019号内訳表
小計	10	m		236, 906	
計	1	m		23, 690	