

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00021-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装予防保全業務委託 1 2 0 号その3.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	01 旧日光市 前金払 3 0 %以内 (維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 1 0 %適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	8,877,000	本工事費	8,070,000		
		計	8,070,000	807,000	8,877,000
法定福利費概算額	370,000				
労務費調査水準	2,956,883				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路維持			1 式		3, 048, 334	Y0SZZ
舗装工			1 式		2, 715, 834	Y0R39
予防保全			1 式		2, 643, 856	Y0R39200
クラック処理			1 式		2, 643, 856	Y0R39200484
アスファルト注入工 加熱注入式	1, 109	kg		2, 384	2, 643, 856	V0100 0
アスファルト舗装補修工			1 式		71, 978	施工 第0-0002号内訳表 Y0R39207
パッチング			1 式		71, 978	Y0R39207490
欠損部補修工	0. 5	t		143, 956	71, 978	G0001 0
						科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工			1 式		332,500	Y0R61
交通管理工			1 式		332,500	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		332,500	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B			1 式		332,500	S0914 0 A=1, B=1
準備工	1		式	17,500	17,500	施工 第0-0005号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B						S0914 0 A=8, B=2
アスファルト注入工	1		式	280,000	280,000	施工 第0-0007号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B						S0914 0 A=1, B=2
欠損部補修工	1		式	35,000	35,000	施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					3,048,334	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $879444=3048334*0.2885$ << $0.2885=(0.2061*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,048,334 率……0.2061			1 式		879,444	
＊＊共通仮設費計＊＊					879,444	
＊＊純工事費＊＊					3,927,778	
現場管理費 算定式…… $2552662=3927778*0.6499$ << $0.6499=(0.5416*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,927,778 率……0.5416			1 式		2,552,662	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					6,480,440	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $1590299=6480440 \times 0.2454$ <<率の補正 $0.2454 = 0.2454 \times 1.00$ >> 対象額……………6,480,440 率……………0.2454 前払補正係数1.0000			1 式		1,590,299	
契約保証費 算定式…………… $2592=6480440 \times 0.0004$ 対象額……………6,480,440 率……………0.0004			1 式		2,592	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,592,891	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					8,070,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					8,070,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $807000=8070000 \times 0.10$ 対象額……………8,070,000 率……………0.1000			1 式		807,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					8,877,000	

科目内訳表

1.0 t 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加熱合材補修工 日当り施工量 1 t 未満	1.0	t	143,956	143,956	SD741 0 A=1, B=16800 施工 第0-0001号内訳表
計	1	t		143,956	

加熱合材補修工

SD741

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0008

日当り施工量 1 t 未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.980	人	32,600	31,948	RA125 9
特殊作業員	1.510	人	27,500	41,525	RA005 9
普通作業員	1.960	人	24,300	47,628	RA010 9
アスファルト混合物 ★	1.000	t	16,800	16,800	TG001
諸雑費	5.000	%	121,101	6,055	#09 (労) × 率
小計	1	t		143,956	
A 日当り施工量 B アスファルト混合物単価 (円／t)	=1 =16800	日当り施工量 1 t 未満 アスファルト混合物単価 (円／t)			

特単単価適用日：08年07月10日
0-0009

施 工 内 訳 表

アスファルト注入工
加熱注入式

V0100

施工 第0-0002号内訳表

100 kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.68	人	32,600	22,168	RA125 1
特殊作業員	1.37	人	27,500	37,675	RA005 1
普通作業員	1.37	人	24,300	33,291	RA010 1
トラック運転（機－２２） 普通型１．５ｔ積	0.68	日	30,835	20,967	SX135 施工 第0-0003号内訳表 1
ダンプトラック運転（機－２２） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	0.68	日	37,323	25,379	SX110 施工 第0-0004号内訳表 1
クラック注入材溶解機	0.68	日	14,900	10,132	F0001 1
アスファルト注入材 加熱注入式	100	kg	643	64,300	F0002
プライマー	2.6	L	1,380	3,588	F0003
諸雑費	14	%	149,612	20,945	#01
計	100	kg		238,445	
小計	1	kg		2,384	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 1. 5 t 積	1. 130		供用日	2, 380	2, 689	MA421
運転手（一般）	1. 000		人	26, 400	26, 400	RA075
軽油	11. 800		L	148	1, 746	TSX24
小計	1		日		30, 835	
A 規格	=1		普通型 1. 5 t 積			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
D トラック（供用日／日）	=1. 13		トラック（供用日／日）			
E 一般運転手（人／日）	=1		一般運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=11. 8		軽油（L／日）			
G タイヤチェーン損耗費	=2		タイヤチェーン損耗費計上なし			
機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪割増】					=2, 380円	有効数字3桁

ダンプトラック運転（機－２２）
オンロード・ディーゼル２ｔ積級

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表 1 日 当り 0-0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ 積級	1. 290		供用日	5, 900	7, 611	MA401
運転手（一般）	1. 000		人	26, 400	26, 400	RA075
軽油	20. 800		L	148	3, 078	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ２ ｔ 良好	1. 290		供用日	182	234	KP105
小計	1		日		37, 323	
A 規格	=1		オンロード・ディーゼル ２ ｔ 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1		運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1		岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1. 29		ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1		一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=20. 8		軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1. 29		タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正計算 １欄*【[{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)}]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)} *豪雪割増】					=5, 900円	有効数字3桁

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人・日	17,500	17,500	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		17,500	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 0-0013
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0014

アスファルト注工 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	16.000	人・日	17,500	280,000	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		280,000	
A 必要日数	=8	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0015
施工 第0-0008号内訳表
1 式 当り
欠損部補修工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		35,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			