

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08042-40 0 日光土木 1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080710(0)		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 一般公共 舗装予防保全業務委託 1 2 1 号その1 (道保全単) .ES5		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装予防保全業務委託 1 2 1 号その1 (道保全単) .ES5		
	当 世 代	前 世 代	
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	04 旧藤原町 30 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		3, 022, 215	Y0SZZ
舗装工				1 式		2, 672, 715	Y0R39
アスファルト舗装補修工				1 式		2, 672, 715	Y0R39207
クラック処理				1 式		2, 560, 416	Y0R39207491
アスファルト注工 加熱注入式		1, 074	kg	2, 384		2, 560, 416	V0100 0
パッチング				1 式		112, 299	施工 第0-0002号内訳表 Y0R39207490
欠損部補修工							G0100
仮設工		1. 1	t	102, 090		112, 299	科目 第0001号内訳表 Y0R61
				1 式		349, 500	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		349,500	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		349,500	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	19,200	19,200	S0914 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0005号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	172,800	172,800	S0914 0 A=9, B=1, C=1 施工 第0-0007号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	157,500	157,500	S0914 0 A=9, B=1, C=2 施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					3,022,215	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $874931=3022215*0.2895$ << $0.2895=(0.2068*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,022,215 率……0.2068			1 式		874,931	
＊＊共通仮設費計＊＊					874,931	
＊＊純工事費＊＊					3,897,146	
現場管理費 算定式…… $2536262=3897146*0.6508$ << $0.6508=(0.5423*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,897,146 率……0.5423			1 式		2,536,262	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					6,433,408	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $1596128=6433408*0.2481$ <<率の補正 0.2481 = $0.2456 * 1.01$ >> 対象額……………6,433,408 率……………0.2456 前払補正係数1.0100			1 式		1,596,128	
契約保証費 算定式…………… $2573=6433408*0.0004$ 対象額……………6,433,408 率……………0.0004			1 式		2,573	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,598,701	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					8,030,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					8,030,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $803000=8030000*0.10$ 対象額……………8,030,000 率……………0.1000			1 式		803,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					8,833,000	

科目内訳表

1 t 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加熱合材補修工 日当り施工量 1 t 以上 2 t 未満	1.0	t	102,090	102,090	SD741 0 A=2, B=16800 施工 第0-0001号内訳表
計	1	t		102,090	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.640	人	32,600	20,864	RA1259
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA0059
普通作業員	1.290	人	24,300	31,347	RA0109
アスファルト混合物 ★	1.000	t	16,800	16,800	TG001
諸雑費	7.000	%	79,711	5,579	#09 (労) × 率
小計	1	t		102,090	
A 日当り施工量 B アスファルト混合物単価 (円／t)	=2 =16800	日当り施工量 1 t 以上 2 t 未満 アスファルト混合物単価 (円／t)			

施 工 内 訳 表

アスファルト注入工
加熱注入式

V0100

施工 第0-0002号内訳表

100 kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.68	人	32,600	22,168	RA125 1
特殊作業員	1.37	人	27,500	37,675	RA005 1
普通作業員	1.37	人	24,300	33,291	RA010 1
トラック運転（機－２２） 普通型１．５ｔ積	0.68	日	30,835	20,967	SX135 施工 第0-0003号内訳表 1
ダンプトラック運転（機－２２） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	0.68	日	37,323	25,379	SX110 施工 第0-0004号内訳表 1
クラック注入材溶解機	0.68	日	14,900	10,132	F0100 1
加熱式アスファルト注入材 加熱注入式	100.0	kg	643	64,300	F0101
プライマー	2.6	L	1,380	3,588	F0102
諸雑費	14	%	149,612	20,945	#01
計	100	kg		238,445	
小計	1	kg		2,384	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] １．５ｔ積	1.130	供用日	2,380	2,689	MA421
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	11.800	L	148	1,746	TSX24
小計	1	日		30,835	
A 規格	=1	普通型１．５ｔ積			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D トラック（供用日／日）	=1.13	トラック（供用日／日）			
E 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=11.8	軽油（L／日）			
G タイヤチェーン損耗費	=2	タイヤチェーン損耗費計上なし			
機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)] + [(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪割増】					=2,380円 有効数字3桁

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ 積級	1.290		供用日	5,900	7,611	MA401
運転手（一般）	1.000		人	26,400	26,400	RA075
軽油	20.800		L	148	3,078	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ２ｔ 良好	1.290		供用日	182	234	KP105
小計	1		日		37,323	
A 規格	=1		オンロード・ディーゼル ２ｔ 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1		運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1		岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1.29		ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1		一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=20.8		軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29		タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正計算 １欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪割増】					=5,900円	有効数字3桁

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人・日	19,200	19,200	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		19,200	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	9.000	人・日	19,200	172,800	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		172,800	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0015

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		157,500	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0016

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			