

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00702-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 宇都宮今市線その1_小代工区. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	99,869,000	本工事費	90,790,000		
		計	90,790,000	9,079,000	99,869,000
法定福利費概算額	3,290,000				
労務費調査水準	47,986,162				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
道路改良				1 式		31,569,061	Y0HZZ
道路土工				1 式		2,498,400	Y0H1Y
路体盛土工				1 式		117,711	Y0H1Y256
路体（築堤）盛土				1 式		117,711	Y0H1Y256A06
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満		495	m 3		237.8	117,711	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0015号内訳表
路床盛土工				1 式		34,789	Y0H1Y257
路床盛土				1 式		34,789	Y0H1Y257A07
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満		95	m 3		366.2	34,789	SZA117 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工			1 式		2,345,900	Y0H1Y205
整地			1 式		98,789	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	773	m 3	127.8	98,789	SZA109 0 A=1	施工 第0-0031号内訳表
土砂等運搬			1 式		2,247,111	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 22.5km以下	773	m 3	2,907	2,247,111	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=17.5	施工 第0-0032号内訳表
擁壁工			1 式		28,131,859	Y0H1S
作業土工			1 式		964,628	Y0H1S20B
埋戻し			1 式		964,628	Y0H1S20B5F2
埋戻し RC-40	188	m 3	5,131	964,628	G0180 0	科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工（ICT）			1 式		620,180	Y0H1S2MW
床掘り（ICT）			1 式		620,180	Y0H1S2MW6YM
床掘り（ICT） 土留無し 障害なし	1,428	m 3		434.3	620,180	SZA176 0 A=1, B=1 施工 第0-0033号内訳表
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			1 式		26,547,051	Y0H1S24R
補強土壁基礎			1 式		10,327,676	Y0H1S24RB4F
重力式基礎 H=2.0m	29.6	m		348,908	10,327,676	G0220 0 科目 第0002号内訳表
補強土壁壁面材組立・設置			1 式		7,908,538	Y0H1S24RC28
壁面材組立・設置工 補強土壁工	167	m 2		2,430	405,810	V0100 0 施工 第0-0034号内訳表
壁面材（コンクリートスキン） 補強土壁工	1	式		7,098,360	7,098,360	G0120 0 科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強土壁副資材 補強土壁工	1	式	404,368	404,368	G0140 0 科目 第0004号内訳表
補強材取付		1 式		2,482,272	Y0H1S24RC29
補強材取付工 補強土壁工 取付工の結合作業を含む	1,248.0	m	1,989	2,482,272	G0130 0 科目 第0005号内訳表
まき出し・敷均し、締固め		1 式		3,284,738	Y0H1S24RC30
まき出し・敷均し、締固め工 補強土壁工	866	m 3	3,793	3,284,738	G0100 0 科目 第0006号内訳表
壁面上端処理		1 式		926,002	Y0H1S24RB9Q
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	7	m 3	34,660	242,620	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=11, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=3 施工 第0-0035号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	46	m 2	10,380	477,480	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0036号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1	m 2	9,067	9,067	SZA841 0 A=1, C=1, D=2 施工 第0-0037号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工(一般構造物) S D 3 4 5 D 1 3	0.527	t	373,501	196,835	G0600 0	科目 第0007号内訳表
足場		1 式	130,720	Y0H262105EV	SC441 0	
足場設置・撤去	43.4	m	3,012	130,720	施工 第0-0038号内訳表	
排水対策工		1 式	1,487,105	Y0H1S24RB9R	G0170 0	
切土面排水層 RC-40	169	m 3	3,387	572,403	科目 第0008号内訳表	
補強土壁背面排水層 RC-40	82	m 3	3,993	327,426	G0150 0	
吸出し防止材設置 盛土材分離シート 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	115	m 2	825.3	94,909	SZA831 0	
地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200 シングル構造（有孔）	28.7	m	7,416	212,839	G0300 0	
地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200 シングル構造（無孔）	24.9	m	7,416	184,658	G0310 0	
					科目 第0011号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水管設置 t = 30mm	9	m	2	1,830	16,470	SZA831 0 施工 第0-0040号内訳表
地下排水工接続部材 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200 シングル構造	1	式		78,400	78,400	G0320 0 科目 第0012号内訳表
排水構造物工			1 式		892,164	Y0H25
排水工			1 式		892,164	Y0H25206
小段排水			1 式		892,164	Y0H252065N3
U型側溝(小段排水) 保護コンクリート t = 7cm	45.6	m		19,565	892,164	G0500 0 科目 第0013号内訳表
構造物撤去工			1 式		46,638	Y0H09
防護柵撤去工			1 式		23,004	Y0H092HG
防護柵撤去（ガードレール）			1 式		23,004	Y0H092HG509

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ガードレール撤去工 Gr－A， B， C－4 E 土中建込	16.2	m	1,420		23,004		SF267 0 A=2, B=1, C=1		施工 第0-0041号内訳表	
構造物取壊し工		1 式			14,683		YOH0921D			
舗装版切断		1 式			11,412		YOH0921DA6E			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	16.2	m	704.5		11,412		SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1		施工 第0-0042号内訳表	
舗装版破碎		1 式			3,271		YOH0921DA6G			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	15	m 2	218.1		3,271		SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1		施工 第0-0043号内訳表	
運搬処理工		1 式			8,951		YOH092H0			
殻運搬		1 式			3,151		YOH092H0A0K			
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道2 5 k mまで	0.1	m 3	16.100		1,610		T8232 0			

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 1.5km以下 全ての費用		0.7	m	3	2,202	1,541	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=1.5 施工 第0-0044号内訳表
	殻処分			1 式		5,800	YOH092HOA0L
#処分費（直接工事費用） #				1 式		5,800	#0042
				1 式		5,800	
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。		0.1	m	3	44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0045号内訳表
	処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	0.7	m	3	2,000	1,400	S0020 0 A=3 施工 第0-0046号内訳表
舗装				1 式		17,901,210	Y0IZZ
	防護柵工			1 式		66,679	Y0I26
路側防護柵工				1 式		66,679	Y0I26219
				1 式		66,679	
ガードレール 既設材再設置				1 式		66,679	Y0I262195I9
				1 式		66,679	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	ガードレール設置工 Gr-C-4E 土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模 21m未満	16.2	m	4,116		66,679		SF2610 A=2, B=3, C=1, F=5, H=1, I=1		施工 第0-0047号内訳表	
								Y0I36			
土留・仮締切工			1式			17,834,531					
			1式			15,400,276		Y0I36203			
モルタル吹付			1式			3,632,364		Y0H1R25C427			
鉄筋挿入	法面工 モルタル吹付工 吹付厚10cm 施工規模 250～500m2未満	333	m2	10,908		3,632,364		SF2950 A=6, B=3, C=3, D=1		施工 第0-0048号内訳表	
								Y0H1R2M158M			
削孔工(ボーリングマシン(ロータリーパーカッション型)) L=2.9m, φ90		137	本	57,076		7,819,412		V04000		施工 第0-0049号内訳表	
								G04000			
鉄筋挿入工 L=3.0m		137	本	6,065		830,905				科目 第0014号内訳表	
								V04300			
注入打設工 単管足場(土足場)		4	m3	124,865		499,460				施工 第0-0052号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入材料						G0410 0
	4		m 3	44, 113	176, 452	科目 第0015号内訳表
頭部定着工						G0420 0
	137		本	3, 747	513, 339	科目 第0016号内訳表
注入プラント組立・解体工						V0450 0
	2		組	185, 900	371, 800	施工 第0-0054号内訳表
削孔機据付・撤去工						V0460 0
	8		回	148, 300	1, 186, 400	施工 第0-0055号内訳表
ボーリングマシン移設工						V0470 0
	8		回	46, 268	370, 144	施工 第0-0056号内訳表
仮水路工						Y0I36209
			1 式		1, 979, 255	
暗渠排水管						Y0I362095G5
			1 式		1, 979, 255	
排水工 仮設水路						G0510 0
	1		式	1, 979, 255	1, 979, 255	科目 第0017号内訳表
交通管理工						Y0I36232
			1 式		455, 000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					49,470,271	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		856,000	Z0006
平板載荷試験 100kN以内(載荷板にかかる実荷重)	1		箇所	258,000	258,000	F0500 0
システム初期費（I C T） バックホウ	1		式	598,000	598,000	SA130 0 A=1
現場環境改善費			1 式		558,000	施工 第0-0059号内訳表 Z0010
算定式……558948=49464471*0.0113 対象額……49,464,471 率……0.0113					558,948	
共通仮設費（率分） 算定式……6198624=49470271*0.1253 <<0.1253 =(0.1044 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……49,470,271 率……0.1044			1 式		6,198,624	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					7,612,624	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					57,082,895	
現場管理費 算定式……19225519=57082895*0.3368 <<0.3368 =(0.3062*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……57,082,895 率……0.3062			1 式		19,225,519	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					76,308,414	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……14460444=76308414*0.1895 <<率の補正 0.1895 = 0.1895 * 1.00 >> 対象額……76,308,414 率……0.1895			1 式		14,460,444	
契約保証費 算定式……30523=76308414*0.0004 対象額……76,308,414 率……0.0004			1 式		30,523	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					14,490,967	
＊ ＊工事価格＊ ＊					90,790,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					90,790,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………9079000=90790000*0.10 対象額…………90,790,000 率……………0.1000			1 式		9,079,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					99,869,000	

埋戻し

G0180

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0017

RC-40

100.0 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100.0	m 3	1,981	198,100	SZA181 0 A=3 施工 第0-0001号内訳表
再生クラッシュラン RC-40 1.2/0.95=1.26	126.0	m 3	2,500	315,000	TCF04 0
小計	100.0	m 3		513,100	
計	1	m 3		5,131	

重力式基礎

G0220

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0018

H=2.0m 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 1 8 - 8 - 4 0 高炉	46.0	m 3	69,500	3,197,000	SZA511 0 A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1, K=1, L=2, M=2 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 3 4 5 D 1 3	0.010	t	353,234	3,532	SB501 0 A=3, B=5, C=5 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	33.0	m 2	486	16,038	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
裏込碎石 再生クラッシュラン R C - 4 0					SZA395 0 B=4, C=1
全ての費用	34.0	m 3	8,015	272,510	施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		3,489,080	
計	1	m		348,908	

壁面材（コンクリートスキン）

G0120

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0019

補強土壁工

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートスキン(1) t-14cm 1200×2700 標準パネル ストリップ 本数4	28	枚	102,000	2,856,000	F0100 0
コンクリートスキン(1 8P) t-14cm 580×2700 標準パネル ストリップ 本数2	6	枚	58,800	352,800	F0105 0
コンクリートスキン(2 1P) t-14cm 1180×2700 標準パネル ストリップ 本数4	5	枚	110,000	550,000	F0110 0
コンクリートスキン(3 2) t-14cm 600×2700 標準パネル ストリップ 本数3	5	枚	52,500	262,500	F0120 0
コンクリートスキン(6) t-14cm 1200×2700 標準パネル ストリップ 本数4	1	枚	102,000	102,000	F0125 0
コンクリートスキン(7) t-14cm 1200×2700 標準パネル ストリップ 本数5	4	枚	103,000	412,000	F0130 0
コンクリートスキン(2 6) t-14cm 1200×2670 左端パネル ストリップ 本数4	3	枚	118,000	354,000	F0135 0
コンクリートスキン(4 6P) t-14cm 580×2670 左端パネル ストリップ 本数2	1	枚	76,100	76,100	F0140 0
コンクリートスキン(3 5) t-14cm 1200×2670 左端パネル ストリップ 本数5	1	枚	119,000	119,000	F0145 0

壁面材（コンクリートスキン）

G0120

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0020

補強土壁工

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートスキン(1 1 0) t-14cm 1200×200 伸縮部パネル ストリップ 本数2	3	枚	113,000	339,000	F0180 0
コンクリートスキン(1 1 1) t-14cm 600×200 伸縮部パネル ストリップ 本数1	1	枚	60,800	60,800	F0185 0
コンクリートスキン(1 1 3) t-14cm 1180×200 伸縮部パネル ストリップ 本数2	1	枚	113,000	113,000	F0195 0
コンクリートスキン(1 4 6) t-14cm 1200×2350 異形パネル ストリップ 本数4	3	枚	106,000	318,000	F0200 0
コンクリートスキン(1 7 9) t-14cm 1200×2350 異形パネル ストリップ 本数5	1	枚	107,000	107,000	F0205 0
パネル加工費 φ200用有孔	4	箇所	15,200	60,800	F0250 0
コンクリートスキン運送費	167	m 2	6,080	1,015,360	F0255 0
計	1	式		7,098,360	

補強土壁副資材

G0140

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0021

補強土壁工

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト・ナット M12*40(めっき付き)	456	本	233	106,248	F0400 0
ジベルピン	92	本	363	33,396	F0410 0
水平目地材(コルクプレート) 20×85×600	138	枚	1,130	155,940	F0420 0
透水防砂材 4.0mm×300mm	209.2	m	520	108,784	F0430 0
計	1	式		404,368	

補強材取付工

補強土壁工

G0130

取付工の結合作業を含む

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0022

100.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強材取付工	100.0	m	119	11,900	V0200 0 施工 第0-0008号内訳表
リブ付ストリップ 4.0×80 SS400	100.0	m	1,870	187,000	F0260 0
小計	100.0	m		198,900	
計	1	m		1,989	

まき出し・敷均し, 締固め工

G0100

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0023

補強土壁工

100.0 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
まき出し・敷均し, 締固め工	100.0	m 3	843	84,300	V0300 0 施工 第0-0009号内訳表
盛土材	100.0	m 3	2,950	295,000	T1045 0
小計	100.0	m 3		379,300	
計	1	m 3		3,793	

鉄筋工(一般構造物)

頁0-0024

G0600

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

1.0 t 当り

S D 3 4 5

D 1 3

[illegible]

08-*****00702-40

栃木県 県土整備部

切土面排水層

G0170

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0025

C-40

100.0 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.0	m 3	237.8	23,780	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0015号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0 1.2/0.95=1.26	126.0	m 3	2,500	315,000	TCF04 0
小計	100.0	m 3		338,780	
計	1	m 3		3,387	

科目内訳表

C-40						100.0	m 3	当り
	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	まき出し・敷均し, 締固め工					V0300	0	
		100.0	m 3	843	84,300	施工 第0-0009号内訳表		
	再生クラッシュラン R C - 4 0					TCF04	0	
	1.2/0.95=1.26	126.0	m 3	2,500	315,000			
	小計	100.0	m 3		399,300			
	計	1	m 3		3,993			

科目内訳表

G0300
高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200
シングル構造（有孔）

科目 第0010号内訳表

1.0
m
当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	1.0	m	3,662	3,662	SZA589 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
フィルター材 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	0.23	m 3	8,791	2,021	SZA593 0 B=4, C=1, D=1 施工 第0-0017号内訳表
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	2.1	m 2	825.3	1,733	SZA831 0 施工 第0-0018号内訳表
計	1	m		7,416	

科目内訳表

G0310
高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200
シングル構造（無孔）

科目 第0011号内訳表

1.0
m
当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	1.0	m	3,662	3,662	SZA589 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
フィルター材 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	0.23	m ³	8,791	2,021	SZA593 0 B=4, C=1, D=1 施工 第0-0017号内訳表
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	2.1	m ²	825.3	1,733	SZA831 0 施工 第0-0018号内訳表
計	1	m		7,416	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
Tチーズ 高密度ポリエチレン管（波状管） シングル Φ200	4		個	19,600	78,400	F0440 0
計	1		式		78,400	

U型側溝(小段排水)

G0500

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0030

保護コンクリート t=7cm

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 2 0 0 0使用	10.0	m	11,299	112,990	S4630 0 A=1, B=5850, C=2, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=1, J=0.50, K=2 施工 第0-0019号内訳表
コンクリート打設工 (張りコンクリート工) 小段排水溝 クレーン機能付バックホウ	13.9	m 2	5,739	79,772	SB489 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=7.0, G=1, J=2 施工 第0-0020号内訳表
養生工 (張りコンクリート工) 縦排水溝・小段排水溝	13.9	m 2	208	2,891	SB493 0 A=1 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		195,653	
計	1	m		19,565	

鉄筋挿入工

G0400

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0031

L=3.0m		100		本		当り	
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
芯材挿入(人工) L=3.0m							V0420 0
		100.0		本	1,195	119,500	施工 第0-0024号内訳表
異形棒鋼(ロックボルト) D19mm SD345 めっき付き 3.0m/本							F0470 0
		100.0		本	3,870	387,000	
スペーサー D19用							F0455 0
		200.0		個	500	100,000	
小計							
		100		本		606,500	
計							
		1		本		6,065	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 袋物（25kg） 2t未満	1.230	t	32,400	39,852	T1000 0
混和剤 高性能減水剤 0.5～2.0%	6.15	L	693	4,261	F0480 0
計	1	m 3		44,113	

頭部定着工

G0420

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0033

100 本 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
頭部定着工 単管足場(土足場)	100.0	本	2,162	216,200	V0440 0 施工 第0-0025号内訳表
コマナット D19用 めっき付き	100.0	個	535	53,500	F0460 0
角座金 150×150×9 めっき付き	100.0	枚	1,050	105,000	F0465 0
小計	100	本		374,700	
計	1	本		3,747	

排水工

G0510

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

頁0-0034

仮設水路

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m3/h未満 全揚程 10m 常時排水	64	日	28,325	1,812,800	SB705 0 A=1, B=1, C=2, D=1 施工 第0-0026号内訳表
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	25.0	m	3,147	78,675	SZA589 0 A=1, B=3, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0029号内訳表
塩ビ送水ホース 径150mm 損耗率 55%	140.0	m	627	87,780	F0600 0
計	1	式		1,979,255	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3	7.79%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3	8,800	KQ012
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 5～0. 6 t	1.41%	1,300	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 5～0. 6 t	1,260	KQ805
タンパ (ランマ) 賃料 質量6 0～8 0 k g	0.09%	481	タンパ (ランマ) 賃料 質量6 0～8 0 k g	471	KQ632
普通作業員	40.17%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	26.27%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	15.69%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0036

当り

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	8.45%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
積算単価		1,981	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,981=2,025.1*{(7.79/100*9,000/8,800+1.41/100*1,300/1,260+0.09/100*481/471)*9.29/(7.79+1.41+0.09)+(40.17/100*24,300/25,400+26.27/100*27,500/28,300+15.69/100*27,900/28,900)*82.13/(40.17+26.27+15.69)+(8.45/100*148/138+0.13/100*154/154)*8.58/(8.45+0.13)+(100-9.29-82.13-8.58)/100}					
小計		1,981			
A 施工方法 D 豪雪割増	=3 =1	最大埋戻幅1m以上4m未満 豪雪割増 工種条件と同じ			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	4.33%	52,800	コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	52,800	MC316
その他 (機械)	1.98%	1,277.91	その他 (機械)	0	EK009
型わく工	13.53%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	12.98%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	9.60%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	2.19%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0038

当り

機械構成比： 6.31% 労務構成比： 61.09% 材料構成比： 32.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 64,541

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	22.79%	14,965.96	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-40) 高炉 (W/C 60%以下)	31.82%	23,800	生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%	19,750	T1205
軽油	0.54%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.24%	186.31	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		69,500	積算単価	0	EP001
【補正式】 69,500=64,541*{(4.33/100*52,800/52,800)*6.31/(4.33)+(13.53/100*31,800/30,000+12.98/100*24,300/25,400+9.60/100*32,600/31,000+2.19/100*27,900/28,900)*61.09/(13.53+12.98+9.60+2.19)+(31.82/100*23,800/19,750+0.54/100*148/138)*32.60/(31.82+0.54)+(100-6.31-61.09-32.60)/100}					
小計		69,500			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

当り

機械構成比： 6.31%		労務構成比： 61.09%		材料構成比： 32.60%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 64,541	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 擁壁平均高さ		=2	2m以上5m以下						
C 基礎碎石の有無		=2	基礎碎石あり						
D 均しコンクリートの有無		=1	均しコンクリートなし						
E 養生工の種類		=1	一般養生						
F 圧送管延長距離区分		=1	延長無し						
G コンクリートセメント種類		=1	高炉						
H コンクリート規格		=2	1 8 - 8 - 4 0						
I 生コンクリート小型車割増		=1	普通車運搬						
K 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
L 生コン運搬距離L (Km)		=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5						
M 水セメント比		=2	水セメント比6 0 %以下						
運搬割増しなし									
K1 機械損料補正なし 15欄 52,800円									

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0004号内訳表
鉄筋組立（差筋および杭頭処理）	1.000	t	129,754	129,754	SB502 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	t		353,234	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=5	差筋および杭頭処理			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA1259
鉄筋工	3.300	人	31,400	103,620	RA0509
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA0109
諸雑費	2.000	%	127,210	2,544	#09 (労) × 率
小 計	1	t		129,754	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=5	差筋および杭頭処理			
C 鉄筋材料規格・径	=5	\$ D 3 4 5 D 1 3			

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】 $486.0=508*\{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100\}$		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3	4.20%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3	8,800	KQ012
その他 (機械)	0.02%	1.33	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	33.72%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	14.78%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	11.61%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
土木一般世話役	8.71%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0045

機械構成比： 4.22% 労務構成比： 69.23% 材料構成比： 26.55% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,546.5 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	0.41%	26.12	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	21.99%	2,500	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	4.54%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.02%	2.5	その他(材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $8,015=6,546.5 \times \{ (4.20/100 \times 9,000/8,800) \times 4.22 / (4.20) + (33.72/100 \times 24,300/25,400 + 14.78/100 \times 27,500/28,300 + 11.61/100 \times 27,900/28,900 + 8.71/100 \times 32,600/31,000) \times 69.23 / (33.72 + 14.78 + 11.61 + 8.71) + (21.99/100 \times 2,500/1,200 + 4.54/100 \times 148/138) \times 26.55 / (21.99 + 4.54) + (100 - 4.22 - 69.23 - 26.55) / 100 \}$		8,015	積算単価	0	EP001
小計		8,015			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

機械構成比： 4.22% 労務構成比： 69.23% 材料構成比： 26.55% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,546.5 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
B 碎石の種類 C 費用の内訳	=4 =1	再生クラッシュラン 全ての費用	R C - 4 0		

補強材取付工

V0200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人	32,600	3,586	RA125
特殊作業員	0.110	人	27,500	3,025	RA005
普通作業員	0.220	人	24,300	5,346	RA010
計	100	m		11,957	
小計	1	m		119	

まき出し・敷均し、締固め工

V0300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.51	人	32,600	16,626	RA125 1
特殊作業員	0.40	人	27,500	11,000	RA005 1
普通作業員	0.83	人	24,300	20,169	RA010 1
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.5m3 排出ガス対策型2次基準	0.23	日	46,137	10,611	SX060 施工 第0-0010号内訳表 1
ブルドーザ運転（機－28） 湿地7t級 排出ガス対策型2次基準	0.29	日	45,755	13,268	SX020 施工 第0-0011号内訳表 1
振動ローラ運転（機－28） コンバインド型質量3～4t 排出ガス対策型2次基準	0.29	日	35,143	10,191	SX585 施工 第0-0012号内訳表 1
諸雑費（労務+機械賃料+運転経費）×率	3.0	%	81,865	2,455	#01
計	100	m 3		84,320	
小計	1	m 3		843	

施 工 内 訳 表

頁0-0049

バックホウ運転（機－２８） SX060 施工 第0-0010号内訳表 1 日 当り
クローラ型・クレーン付山積0. 5 m 3 排出ガス対策型２次基準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付） 排ガス２次山積0. 5 m 3	1. 500	供用日	6, 850	10, 275	KQ090
運転手（特殊）	1. 000	人	27, 900	27, 900	RA070
軽油	53. 800	L	148	7, 962	TSX24
小計	1	日		46, 137	
A 規格	=10	クローラ型・クレーン付山積0. 5 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C バックホウ（供用日／日）	=1. 5	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=53. 8	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 排ガス２次７ｔ級	1.700	供用日	6,150	10,455	KQG65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	50.000	L	148	7,400	TSX24
小計	1	日		45,755	
A 規格	=2	湿地７ｔ級			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C ブルドーザ（供用日／日）	=1.7	ブルドーザ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=50	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス２次質量３～４ｔ	1.400	供用日	3,620	5,068	KQ886
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	14.700	L	148	2,175	TSX24
小計	1	日		35,143	
A 規格	=4	コンバインド型質量３～４ｔ			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C 振動ローラ（供用日／日）	=1.4	振動ローラ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=14.7	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0004号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA1259
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA0509
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級	10.87%	6,150	ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級	6,010	KQG15
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t	6.44%	11,400	振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t	11,200	KQ890
運転手（特殊）	46.57%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
普通作業員	21.14%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	14.98%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		237.8	積算単価	0	EP001
【補正式】237.8=240.29*{(10.87/100*6,150/6,010+6.44/100*11,400/11,200)*17.31/(10.87+6.44)+(46.57/100*27,900/28,900+21.14/100*24,300/25,400)*67.71/(46.57+21.14)+(14.98/100*148/138)*14.98/(14.98)+(100-17.31-67.71-14.98)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0055

当り

機械構成比： 17.31% 労務構成比： 67.71% 材料構成比： 14.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.29

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		237.8			
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無	=3 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.42%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
暗渠排水管 ★	92.11%	2,860	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ300	4,120	TKJ01
積算単価 【補正式】 $3,662=5,105.6*\{(5.47/100*24,300/25,400+2.42/100*32,600/31,000)*7.89/(5.47+2.42)+(92.11/100*2,860/4,120)*92.11/(92.11)+(100-7.89-92.11)/100\}$		3,662	積算単価	0	EP001
小計		3,662			
A 作業区分 B 管種別 C 呼び径 D 継手材料費 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =3 =2 =1 =1 =1	据付 波状管 200～400mm 継手材料費要 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・C付・排2014山0.5m3	15.61%	21,100	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・C付・排2014山0.5m3	21,100	MA23C
その他(機械)	0.31%	22.59	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	27.92%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（特殊）	14.15%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
土木一般世話役	12.76%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	3.88%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0058

機械構成比： 15.92% 労務構成比： 59.88% 材料構成比： 24.20% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,288.4 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	1.17%	83.6	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	19.75%	2,500	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	4.37%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.08%	11.07	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $8,791=7,288.4*\{(15.61/100*21,100/21,100)*15.92/(15.61)+(27.92/100*24,300/25,400+14.15/100*27,900/28,900+12.76/100*32,600/31,000+3.88/100*27,500/28,300)*59.88/(27.92+14.15+12.76+3.88)+(19.75/100*2,500/1,200+4.37/100*148/138)*24.20/(19.75+4.37)+(100-15.92-59.88-24.20)/100\}$		8,791	積算単価	0	EP001
小計		8,791			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

全ての費用 当り

機械構成比： 15.92% 労務構成比： 59.88% 材料構成比： 24.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,288.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
B フィルター材の種類	=4	再生クラッシュラン RC-40			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 21,100円					

吸出し防止材設置

SZA831

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0060

長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm

1 m 2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 22.12% 材料構成比： 77.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,026.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	18.80%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	3.32%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
吸出し防止材 ★	77.88%	560	吸出し防止材 合繊維不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 K N / m	740	TKK01
積算単価 【補正式】 $825.3=1,026.3*\{(18.80/100*24,300/25,400+3.32/100*32,600/31,000)*22.12/(18.80+3.32)+(77.88/100*560/740)*77.88/(77.88)+(100-22.12-77.88)/100\}$		825.3	積算単価	0	EP001
小計		825.3			

施 工 内 訳 表

U型側溝据付
L=2000使用

S4630

施工 第0-0019号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	5,299	52,990	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	5,850	58,500	
再生クラッシャラン R C - 4 0	0.600	m 3	2,500	1,500	TCF04 基礎碎石 0.5*1.2
計	10	m		112,990	
小計	1	m		11,299	
A 作業区分 B 側溝単価（円／m） C 側溝本体の長さ	=1 =5850 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／m） L = 2 0 0 0 使用			
D 2m換算個当り質量 E 時間的制約の有無 F 夜間作業の有無	=1 =1 =1	1 0 0 0 k g ／個以下 無し 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 法面小段面 H 法面縦排水 I 基礎碎石施工の有無	=2 =1 =1	法面小段面部作業 法面縦排水でない 基礎碎石施工する			
J 1 0 m @ 基礎碎石設計数量（m 3） K 基礎碎石規格	=0.5 =2	1 0 m @ 基礎碎石設計数量（m 3） R C - 4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊		K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6			
;標準単価 ＝ 4,380.000					
;L=1000を使用する K 1 ＝		1.00			
;L=4000を使用する K 2 ＝		1.00			
;法面小段面補正係数 K 3 ＝		1.21			
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝		1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝		1.00			
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝		1.00			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6 =4.380.00*1.00*1.00*1.21*1.00*1.00*1.00=5,299.000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.800	人	32,600	58,680	RA1259
特殊作業員	2.100	人	27,500	57,750	RA0059
普通作業員	3.100	人	24,300	75,330	RA0109
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	8.470	m 3	22,800	193,116	S0336 施工 第0-0021号内訳表 7*1.21
バックホウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	13.300	時間	14,097	187,490	SX040 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費	0.800	%	191,760	1,534	#09 (労) × 率
計	100	m 2		573,900	
小計	1	m 2		5,739	
A 対象構造物	=2	小段排水溝			
B 施工区分	=1	クレーン機能付バックホウ			
C 使用セメント種別	=1	高炉			
D 生コンクリート規格	=1	18-8-25			
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
F 生コンクリート設計量（m3／100m2）	=7	生コンクリート設計量（m3／100m2）			
G 目地材の有無	=1	目地材なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 生コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	22,800	22,800	T1101
小計	1	m3		22,800	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離10.000<L（km）≤15.000 運搬割増しなし					

施 工 内 訳 表

頁0-0064

バックホウ運転（機－１）

SX040

施工 第0-0022号内訳表

クローラ型・クレーン付山積0. 8 m 3

超低騒音（排出ガス対策型2 0 1 4年規制）

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・C付・排2 0 1 4山0. 8 m 3	1. 000		時間	6, 690	6, 690	MA21R
運転手（特殊）	0. 170		人	27, 900	4, 743	RA070
軽油	18. 000		L	148	2, 664	TSX24
小計	1		時間		14, 097	
A 規格	=15		クローラ型・クレーン付山積0. 8 m 3			
B 機種	=9		超低騒音（排出ガス対策型2 0 1 4年規制）			
C 岩石割増	=1		岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略	=0		特殊運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0		軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 6, 690円						
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=700/120=5. 8 小数1位止め			運転労務歩掛 1/T=1/5. 8=0. 17人/h 小数2位止め			
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=122. 000*0. 144=18L 有効数字2桁						

養生工（張りコンクリート工）
縦排水溝・小段排水溝

SB493

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0065

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.210	人	32,600	6,846	RA125 9
普通作業員	0.560	人	24,300	13,608	RA010 9
諸雑費	2.000	%	20,454	409	#09 (労) × 率
計	100	m 2		20,863	
小計	1	m 2		208	
A 対象構造物	=1	縦排水溝・小段排水溝			

芯材挿入(人工)
L=3.0m

V0420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.100	人	32,600	35,860	RA125
特殊作業員	1.100	人	27,500	30,250	RA005
普通作業員	2.200	人	24,300	53,460	RA010
計	100	本		119,570	
小計	1	本		1,195	

頭部定着工
単管足場(土足場)

V0440

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 1
普通作業員	6.000	人	24,300	145,800	RA010 1
諸雑費	2.5	%	211,000	5,275	#01
計	100	本		216,275	
小計	1	本		2,162	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA0059
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0027号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工 第0-0028号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,325	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表
1 日 当り
頁0-0069

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860		2,046	KQC53
軽油	137.000		L	148		20,276	TSX24
小計	1		日			22,322	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ					
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）					
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）					
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）					

暗渠排水管			SZA589			施工 第0-0029号内訳表			頁0-0071		
据付			波状管			全ての費用			1 m 当り		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 8.83%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 4,564.6		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考		
普通作業員			6.12%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
土木一般世話役			2.71%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
暗渠排水管 ★			91.17%	2,722	暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 3 0 0			4,120	TKJ01		
積算単価				3,147	積算単価			0	EP001		
【補正式】 $3,147=4,564.6*\{(6.12/100*24,300/25,400+2.71/100*32,600/31,000)*8.83/(6.12+2.71)+(91.17/100*2,722/4,120)*91.17/(91.17)+(100-8.83-91.17)/100\}$											
小計				3,147							
A 作業区分			=1	据付							
B 管種別			=3	波状管							
C 呼び径			=2	200～400mm							
D 継手材料費			=2	継手材料費不要							
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ							
F 費用の内訳			=1	全ての費用							

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級	9.51%	6,150	ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級	6,010	KQG15
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t	8.30%	11,400	振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t	11,200	KQ890
運転手（特殊）	45.74%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
普通作業員	20.61%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	15.84%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		366.2	積算単価	0	EP001
【補正式】 366.2=369.68*{(9.51/100*6,150/6,010+8.30/100*11,400/11,200)*17.81/(9.51+8.30)+(45.74/100*27,900/28,900+20.61/100*24,300/25,400)*66.35/(45.74+20.61)+(15.84/100*148/138)*15.84/(15.84)+(100-17.81-66.35-15.84)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0073

当り

機械構成比： 17.81% 労務構成比： 66.35% 材料構成比： 15.84% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 369.68

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		366.2			
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無	=3 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	22.45%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
運転手 (特殊)	52.33%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
軽油	25.22%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $127.8=127.07*\{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*148/138)*25.22/(25.22)+(100-22.45-52.33-25.22)/100\}$		127.8	積算単価	0	EP001
小計		127.8			
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理			

土砂等運搬標準

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,742.6

1m3当り

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

22.5km以下

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0075

施工内訳表

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.67%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	40.44%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	14.89%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		2,907	積算単価	0	EP001
【補正式】 2,907=2,742.6*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*148/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		2,907			
A 土砂等発生現場	=1	標準			
B 積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=1	DID区間なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [km]	=17.5	運搬距離 [km]			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

22.5km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,742.6

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 15.5km超22.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・ICT対応〕賃料 クレーン付山積0.8m3	39.57%	29,800	バックホウ〔クローラ型・ICT対応〕賃料 クレーン付山積0.8m3	29,800	KQ0X3
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）	17.25%	13,000	ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ICT施工対応型）	13,000	KQX07
運転手（特殊）	27.79%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	15.39%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $434.3=433.56*\{(39.57/100*29,800/29,800+17.25/100*13,000/13,000)*56.82/(39.57+17.25)+(27.79/100*27,900/28,900)*27.79/(27.79)+(15.39/100*148/138)*15.39/(15.39)+(100-56.82-27.79-15.39)/100\}$		434.3	積算単価	0	EP001
小計		434.3			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

当り

機械構成比： 56.82% 労務構成比： 27.79% 材料構成比： 15.39% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 433.56

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 土留方式の種類 B 障害の有無	=1 =1	土留無し 障害なし			

施 工 内 訳 表

壁面材組立・設置工
補強土壁工

V0100

施工 第0-0034号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005 1
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次25t吊	0.500	日	53,200	26,600	KQ475 1
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.5m3 排出ガス対策型2次基準	1.900	日	46,137	87,660	SX060 施工 第0-0010号内訳表 1
諸雑費（労務+機械賃料）×率	9.0	%	222,960	20,066	#01
計	100	m 2		243,026	
小計	1	m 2		2,430	

コンクリート 無筋・鉄筋構造物			SZB401			施工 第0-0035号内訳表			頁0-0080		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 28.68%			材料構成比： 71.32%			全ての費用 1 m 3 当り		
標準単価： 30,615			市場単価構成比： 0.00%								
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)	備 考		
普通作業員			12.85%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
特殊作業員			7.30%	27,500	特殊作業員			28,300	RA005		
土木一般世話役			6.58%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
その他(労務)			1.95%	587.53	その他(労務)			0	ER009		
生コンクリート (24-8-25) 高炉 (W/C 55%以下)			71.32%	24,300	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%			20,400	T1232		
積算単価				34,660	積算単価			0	EP001		
【補正式】 34,660=30,615*{(12.85/100*24,300/25,400+7.30/100*27,500/28,300+6.58/100*32,600/31,000)*28.68/(12.85+7.30+6.58)+(71.32/100*24,300/20,400)*71.32/(71.32)+(100-28.68-71.32)/100}											

施 工 内 訳 表

頁0-0081

全ての費用

当り

機械構成比：	0.00%	労務構成比：	28.68%	材料構成比：	71.32%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	30,615
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
小計				34,660					
A 構造物種別			=1	無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法			=4	人力打設					
E 養生工の種類			=2	一般養生					
G 現場内小運搬の有無			=2	現場内小運搬なし					
K コンクリートセメント種類			=1	高炉セメント					
L コンクリート規格			=11	24-8-25					
M 生コンクリート小型車割増			=1	普通車運搬					
O 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
P 費用の内訳			=1	全ての費用					
Q 生コン運搬距離L (Km)			=2	10 < L (km) ≤ 15					
R 水セメント比			=3	水セメント比55%以下					
運搬割増しなし									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	25.14%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	9.51%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	18.69%	1,938.8	その他(労務)	0	ER009
積算単価		10,380	積算単価	0	EP001
【補正式】 10,380=10,100*{(46.66/100*31,800/30,000+25.14/100*24,300/25,400+9.51/100*32,600/31,000)*100.00/(46.66+25.14+9.51)+(100-100.00)/100}					
小計		10,380			

施 工 内 訳 表

頁0-0083

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=1	鉄筋・無筋構造物			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	47.36%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	16.72%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	0.32%	12.8	その他 (労務)	0	ER009
歴青質目地板 厚 2 0 m m	35.60%	5,320	瀝青纖維質目地板 厚 1 0 m m	1,190	TG604
積算単価 【補正式】 $9,067=4,077.3*\{(47.36/100*24,300/25,400+16.72/100*32,600/31,000)*64.40/(47.36+16.72)+(35.60/100*5,320/1,190)*35.60/(35.60)+(100-64.40-35.60)/100\}$		9,067	積算単価	0	EP001
小計		9,067			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.40% 材料構成比： 35.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,077.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 1工事当り使用量	=1	30m2未満			
C 目地板の種類	=1	瀝青質目地板			
D 目地板の規格	=2	t=20mm			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
とび工	0.400	人	29,800	11,920	RA0309
普通作業員	0.400	人	24,300	9,720	RA0109
諸雑費	21.000	%	24,900	5,229	#09 (労) × 率
計	10	m		30,129	
小計	1	m		3,012	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	18.80%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	3.32%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
吸出し防止材 ★	77.88%	560	吸出し防止材 合繊維不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 K N / m	740	TKK01
積算単価		825.3	積算単価	0	EP001
【補正式】825.3=1,026.3*{(18.80/100*24,300/25,400+3.32/100*32,600/31,000)*22.12/(18.80+3.32)+(77.88/100*560/740)*77.88/(77.88)+(100-22.12-77.88)/100}					
小計		825.3			

透水材設置 t = 30mm			SZA831			施工 第0-0040号内訳表			頁0-0088		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 22.12%			材料構成比： 77.88%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,026.3			1 m 2 当り		
代表機労材規格			構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考		
普通作業員			18.80%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
土木一般世話役			3.32%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
吸出し防止材 ★			77.88%	1,490	吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 K N / m			740	TKK01		
積算単価				1,830	積算単価			0	EP001		
【補正式】 $1,830=1,026.3*\{(18.80/100*24,300/25,400+3.32/100*32,600/31,000)*22.12/(18.80+3.32)+(77.88/100*1,490/740)*77.88/(77.88)+(100-22.12-77.88)/100\}$											
小計				1,830							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A ガードレール規格	=2	Gr-A, B, C-4E 土中建込			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	13,000	MC448
その他(機械)	4.81%	33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	10.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
普通作業員	8.92%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	18.67%	129.49	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0091

全ての費用

当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	71,500	ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	68,200	TSD05
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
その他 (材料)	1.32%	9.64	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		704.5	積算単価	0	EP001
【補正式】 $704.5=700.44*\{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(19.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100\}$					
小計		704.5			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 13,000円					

舗装版破碎			SZD311			施工 第0-0043号内訳表			頁0-0093		
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要			全ての費用			1 m 2 当り		
機械構成比： 12.85%			労務構成比： 81.24%			材料構成比： 5.91%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 217.37					
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考		
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0. 4 5 m 3			12.85%	6,630	バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0. 4 5 m 3			6,460	KQ049		
土木一般世話役			29.54%	32,600	土木一般世話役			31,000	RA125		
運転手（特殊）			27.52%	27,900	運転手（特殊）			28,900	RA070		
普通作業員			24.18%	24,300	普通作業員			25,400	RA010		
軽油			5.91%	148	軽油 パトロール給油			138	TSX24		
積算単価				218.1	積算単価			0	EP001		
【補正式】 $218.1=217.37*\{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29.54+27.52+24.18)+(5.91/100*148/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100\}$											

施 工 内 訳 表

頁0-0094

当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		218.1			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	39.87%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	16.08%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $2,202=2,077.2*\{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*148/138)*16.08/(16.08)+(100-44.05-39.87-16.08)/100\}$		2,202	積算単価	0	EP001
小計		2,202			
A 殻発生作業 B 積込工法区分 C DID区間の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳 G 運搬距離 [k m]	=3 =3 =1 =1 =1 =1.5	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0096

機械構成比：44.05%

労務構成比：39.87%

材料構成比：16.08%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,077.2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 0.3km超1.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

SF261

施工 第0-0047号内訳表

G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)

手間のみ

施工規模 2 1 m未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） G r - C - 4 E 土中建込	1. 000	m	15, 568	15, 568	REK08 9730*1. 6
ガードレール G r - C - 4 E 塗装 白	1. 000	m	-11, 452	-11, 452	TG816 (控除単価)
小計	1	m		4, 116	
A 作業区分	=2	設置（手間のみ）			
B ガードレール規格	=3	G r - C - 4 E 土中建込			
C ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
F 施工規模による加算	=5	施工規模 2 1 m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部（半径 3 0 m以下）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0. 60)*1. 00*1. 00*1. 00=1. 600					
ガードレール控除単価 標準材料費*割増率=8, 180*1. 4=-11, 452. 000円/m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工　モルタル吹付工 厚 1 0 c m	1. 000		m 2	10, 908	10, 908	RF052 9090*1. 2
小計	1		m 2		10, 908	
A 吹付厚	=6		吹付厚 1 0 c m			
B 施工規模	=3		施工規模 2 5 0 ～ 5 0 0 m 2 未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 枠内吹付の有無	=1		枠内吹付なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K3=(1+0. 20)*1. 00*1. 00=1. 200						

施 工 内 訳 表

削孔工(ボーリングマシン(ロータリーパーカッション型))
L=2.9m, φ90

V0400

施工 第0-0049号内訳表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	18.742	人	32,600	610,989	RA125
特殊作業員	18.742	人	27,500	515,405	RA005
普通作業員	37.484	人	24,300	910,861	RA010
ボーリングマシン運転(ロータリーパーカッション)	18.742	日	143,936	2,697,648	V0410 施工 第0-0050号内訳表
シャンクロッド 径90mm用	0.900	個	91,400	82,260	TS312
クリーニングアダプタ 径90mm用	0.600	個	152,000	91,200	TS322
エキステンションロッド 径90mm用	0.900	個	51,500	46,350	TS332
ドリルパイプ 径90mm用 L=1.5m	2.000	本	74,400	148,800	TS342
インナーロッド 径90mm用 L=1.5m	2.600	本	58,200	151,320	TS362
リングビット 径90mm用	3.800	個	76,300	289,940	TS382
インナービット 径90mm用	2.600	個	42,900	111,540	TS392
ウォータースイベル 径90mm 二重管用	0.300	個	171,000	51,300	TS402

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	本		5,707,613	
小計	1	本		57,076	

施 工 内 訳 表

ボーリングマシン運転（ロータリーパーカッション）

V0410

施工 第0-0050号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボーリングマシン [ロータリ・スキッド型] 5 5 k W級	1. 000	日	118, 000	118, 000	MC021
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 2 0 0 L / 分	1. 000	日	5, 300	5, 300	MB617
工事用水中モータポンプ [普通型] 口径 5 0 m m 全揚程 2 0 m	1. 000	日	385	385	MC808
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付] 口径 8 0 m m 全揚程 1 5 m	1. 000	日	843	843	MC842
発動発電機運転（機－1 6） ディーゼルエンジン駆動 1 2 5 k V A 排出ガス対策型 1 次基準	1. 000	日	18, 288	18, 288	SX805 施工 第0-0051号内訳表
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽] 1 0 m 3	1. 000	供用日	1, 120	1, 120	MD277
小計	1	日		143, 936	

施 工 内 訳 表

頁0-0104

発動発電機運転（機－１６）
ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ

SX805
排出ガス対策型１次基準

施工 第0-0051号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 排ガス１次１２５ｋＶＡ	1.200	供用日	4,190	5,028	KQD50
軽油	89.600	L	148	13,260	TSX24
小計	1	日		18,288	
A 規格	=14	ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ			
B 機種	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.2	発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=89.6	燃料（L／日）			

施 工 内 訳 表

注入打設工
単管足場(土足場)

V0430

施工 第0-0052号内訳表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2.000	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010 1
グラウトミキサ [上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.000	日	2,560	2,560	MB636
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/分	1.000	日	2,870	2,870	MB612
工事用水中モータポンプ [普通型] 口径50mm 全揚程10m	1.000	日	158	158	MC806
発動発電機運転 (機-16) ディーゼルエンジン駆動15kVA 排出ガス対策型1次基準	1.000	日	3,387	3,387	SX805 施工 第0-0053号内訳表
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 5m3	1.000	供用日	633	633	MD276
諸雑費	3.000	%	111,900	3,357	#01
小計	1	m 3		124,865	

施 工 内 訳 表

頁0-0106

発動発電機運転（機－１６）
ディーゼルエンジン駆動１５ｋＶＡ

SX805

排出ガス対策型１次基準

施工 第0-0053号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 排ガス１次１５ｋＶＡ	1.200	供用日	1,170	1,404	KQD10
軽油	13.400	L	148	1,983	TSX24
小計	1	日		3,387	
A 規格	=6	ディーゼルエンジン駆動１５ｋＶＡ			
B 機種	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.2	発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=13.4	燃料（L／日）			

注入プラント組立・解体工

V0450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005 1
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010 1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	1.000	日	39,600	39,600	KQ305
諸雑費	10.0	%	133,000	13,300	#01
小計	1	組		185,900	

削孔機据付・撤去工

V0460

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t 吊	1.000	日	39,600	39,600	KQ305
小計	1	回		148,300	

ボーリングマシン移設工

V0470

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

10 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.200	人	32,600	104,320	RA125
特殊作業員	3.200	人	27,500	88,000	RA005
普通作業員	6.400	人	24,300	155,520	RA010
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.900	日	39,600	114,840	KQ305
計	10	回		462,680	
小計	1	回		46,268	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	26.000	人・日	17,500	455,000	SA063 施工 第0-0058号内訳表
小計	1	式		455,000	
A 必要日数	=13	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0111

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A 対象機械	=1	バックホウ			

入力データ一覧表

頁0-0113

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
G0100	まき出し・敷均し, 締固め工 補強土壁工	100.0 m ³	379,300 3,793	
V0300	まき出し・敷均し, 締固め工	100.0 m ³	843 84,300	
T1045	盛土材	100.0 m ³	2,950 295,000	
G0120	壁面材 (コンクリートスキン) 補強土壁工	1 式	7,098,360 7,098,360	
F0100	コンクリートスキン(1) t-14cm 1200×2700	28 枚	102,000 2,856,000	
F0105	コンクリートスキン(1 8P) t-14cm 580×2700	6 枚	58,800 352,800	
F0110	コンクリートスキン(2 1P) t-14cm 1180×2700	5 枚	110,000 550,000	
F0120	コンクリートスキン(3 2) t-14cm 600×2700	5 枚	52,500 262,500	
F0125	コンクリートスキン(6) t-14cm 1200×2700	1 枚	102,000 102,000	
F0130	コンクリートスキン(7) t-14cm 1200×2700	4 枚	103,000 412,000	
F0135	コンクリートスキン(2 6) t-14cm 1200×2670	3 枚	118,000 354,000	
F0140	コンクリートスキン(4 6P) t-14cm 580×2670	1 枚	76,100 76,100	
F0145	コンクリートスキン(3 5) t-14cm 1200×2670	1 枚	119,000 119,000	
F0180	コンクリートスキン(1 1 0) t-14cm 1200×200	3 枚	113,000 339,000	
F0185	コンクリートスキン(1 1 1) t-14cm 600×200	1 枚	60,800 60,800	
F0195	コンクリートスキン(1 1 3) t-14cm 1180×200	1 枚	113,000 113,000	
F0200	コンクリートスキン(1 4 6) t-14cm 1200×2350	3 枚	106,000 318,000	
F0205	コンクリートスキン(1 7 9) t-14cm 1200×2350	1 枚	107,000 107,000	

入力データ一覧表

頁0-0114

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
F0250	パネル加工費 φ200用有孔	4 箇所	15,200 60,800	
F0255	コンクリートスキン運送費	167 m ²	6,080 1,015,360	
G0130	補強材取付工 補強土壁工	100.0 m	198,900 1,989	
V0200	補強材取付工	100.0 m	119 11,900	
F0260	リブ付ストリップ 4.0×80 SS400	100.0 m	1,870 187,000	
G0140	補強土壁副資材 補強土壁工	1 式	404,368 404,368	
F0400	ボルト・ナット M12*40(めっき付き)	456 本	233 106,248	
F0410	ジベルピン	92 本	363 33,396	
F0420	水平目地材(コルクプレート) 20×85×600	138 枚	1,130 155,940	
F0430	透水防砂材 4.0mm×300mm	209.2 m	520 108,784	
G0150	補強土壁背面排水層 C-40	100.0 m ³	399,300 3,993	
V0300	まき出し・敷均し, 締固め工	100.0 m ³	843 84,300	
TCF04	再生クラッシュラン R C - 4 0	126.0 m ³	2,500 315,000	
G0160	補強土壁盛土基盤排水層 C-40	100.0 m ³	399,300 3,993	
V0300	まき出し・敷均し, 締固め工	100.0 m ³	843 84,300	
TCF04	再生クラッシュラン R C - 4 0	126.0 m ³	2,500 315,000	
G0170	切土面排水層 C-40	100.0 m ³	338,780 3,387	
SZA113 I-14-①-13	路体(築堤)盛土 4.0m以上	100.0 m ³	237.8 23,780	A=3, B=1, C=1 350 A=4.0m以上, B=20,000m ³ 未満, C=障害なし 0.2857

08-*****00702-40

栃木県 県土整備部

入力データ一覧表

頁0-0115

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
TCF04	再生クラッシュラン R C - 4 0	126.0 m 3	2,500 315,000	
G0180	埋戻し RC-40	100.0 m 3	513,100 5,131	
SZA181 I -14-①-17	埋戻し	100.0 m 3	1,981 198,100	A=3 53 A=最大埋戻幅1m以上4m未満 1.8868
TCF04	再生クラッシュラン R C - 4 0	126.0 m 3	2,500 315,000	
G0210	布基礎工 18-8-40	10.0 m	69,011 6,901	
SZB401 I -14-①-54	コンクリート 小型構造物	0.80 m 3	39,030 31,224	A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, Q=2, R=1 5 A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬 0.16
				なし, K= 高炉セメント, L= 1 8 - 8 - 4 0, M=普通車運搬, Q= 1 0 < L (k m) ≤ 1 5, R=水セメント比指定なし
SZB431 I -14-①-54	型枠 一般型枠	4.0 m 2	5,285 21,140	A=1, B=5 A=一般型枠, B=均しコンクリート
V0500	鉄筋工(加工) 鉄筋径 1 0 ~ 1 3 mm	0.01 t	95,760 957	
V0510	鉄筋工(組立・差筋及び杭頭処理) 鉄筋径 1 0 ~ 1 3 mm	0.01 t	129,754 1,297	
V0520	鉄筋材料費 S D 3 4 5 D 1 3	0.01 t	127,720 1,277	
SZA391 I -14-①-20	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	6.0 m 2	1,700 10,200	A=4 155 A=17.5cmを超え20.0cm以下 0.0387
SZA169 I -14-①-17	基面整正	6.0 m 2	486 2,916	50 0.12
G0220	重力式基礎 H = 2 . 0 m	10.0 m	3,489,080 348,908	
SZA511 I -14-①-24	重力式擁壁 2m以上5m以下	46.0 m 3	69,500 3,197,000	A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1, K=1, L=2, M=2 6.3 A=2m以上5m以下, C=基礎碎石あり, D=均しコンクリートなし, E= 7.3016
				一般養生, F=延長無し, G= 高炉, H= 1 8 - 8 - 4 0, I=普通車運搬, K=豪雪割増 工種条件と同じ, L= 1 0 < L (k m) ≤ 1 5, M=水セメント比 6 0 % 以下
SB501	鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理	0.010 t	353,234 3,532	A=3, B=5, C=5 0.9 A=加工・組立, B=差筋および杭頭処理, C=S D 3 4 5 D 0.0111

入力データ一覧表

頁0-0116

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称	値 称
				1 3	
SZA169 I-14-①-17	基面整正	33.0 m ²	486 16,038		50 0.66
SZA395 I-14-①-20	裏込碎石 再生クラッシャラン RC-40	34.0 m ³	8,015 272,510	B=4, C=1 B=再生クラッシャラン RC-40, C=全ての費用	38 0.8947
G0300	地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200	1.0 m	7,416 7,416		
SZA589 I-14-①-29	暗渠排水管 据付	1.0 m	3,662 3,662	A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1 A=据付, B=波状管, C=200～400mm, D=継手材料費要, E=豪雪	196 0.0051
				割増 工種条件と同じ, F=全ての費用	
SZA593 I-14-①-29	フィルター材 再生クラッシャラン RC-40	0.23 m ³	8,791 2,021	B=4, C=1, D=1 B=再生クラッシャラン RC-40, C=豪雪割増 工種	31 0.0074
				条件と同じ, D=全ての費用	
SZA831 I-14-①-41	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	2.1 m ²	825.3 1,733		474 0.0044
G0310	地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200	1.0 m	7,416 7,416		
SZA589 I-14-①-29	暗渠排水管 据付	1.0 m	3,662 3,662	A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1 A=据付, B=波状管, C=200～400mm, D=継手材料費要, E=豪雪	196 0.0051
				割増 工種条件と同じ, F=全ての費用	
SZA593 I-14-①-29	フィルター材 再生クラッシャラン RC-40	0.23 m ³	8,791 2,021	B=4, C=1, D=1 B=再生クラッシャラン RC-40, C=豪雪割増 工種	31 0.0074
				条件と同じ, D=全ての費用	
SZA831 I-14-①-41	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	2.1 m ²	825.3 1,733		474 0.0044
G0320	地下排水工接続部材 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200	1 式	78,400 78,400		
F0440	Tチーヅ 高密度ポリエチレン管（波状管） シングル	4 個	19,600 78,400		
G0500	U型側溝(小段排水) 保護コンクリート t=7cm	10.0 m	195,653 19,565		

入力データ一覧表

頁0-0117

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
S4630 VI-1-⑥-2	U型側溝据付 L = 2 0 0 0 使用	10.0 m	11,299 112,990	A=1, B=5850, C=2, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=1, J=0.5, K=2 43 A=設置（側溝材料費計上）, B=側溝単価（円／m）, C=L 0.2326 = 2 0 0 0 使用, D=1 0 0 0 k g／個以下, E=無し, F=夜 間作業（2 0 時～6 時）なし, G=法面小段面部作業, H=法 面縦排水でない, I=基礎碎石施工する, J=1 0 m@基礎碎 石設計数量（m ³ ）, K=R C - 4 0
SB489 I-14-①-55	コンクリート打設工（張りコンクリート工） 小段排水溝	13.9 m ²	5,739 79,772	A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=7, G=1, J=2 65 A=小段排水溝, B=クレーン機能付バックホウ, C= 高炉, 0.2138 D=1 8 - 8 - 2 5, E=普通車運搬, F=生コンクリート設計 量（m ³ ／1 0 0 m ² ）, G=目地材なし, J=1 0 < L（k m）≤ 1 5
SB493 I-14-①-55	養生工（張りコンクリート工） 縦排水溝・小段排水溝	13.9 m ²	208 2,891	A=1 A=縦排水溝・小段排水溝
G0510	排水工 仮設水路	1 式	1,979,255 1,979,255	
SB705 I-14-①-57	ポンプ運転 排水量0以上1 2 0 m ³ ／h未満	64 日	28,325 1,812,800	A=1, B=1, C=2, D=1 A=排水量0以上1 2 0 m ³ ／h未満, B=全揚程 1 0 m , C= 常時排水, D=豪雪割増 工種条件と同じ
SZA589 I-14-①-29	暗渠排水管 据付	25.0 m	3,147 78,675	A=1, B=3, C=2, D=2, E=1, F=1 196 A=据付, B=波状管, C=200～400mm, D=継手材料費不要, E=豪 0.1276 雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
F0600	塩ビ送水ホース 径1 5 0 mm	140.0 m	627 87,780	
G0520	マンホール設置工	1 基	295,170 295,170	
SK994	組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3 m超～4 m以下	1 箇所	38,870 38,870	A=8, B=2, D=1 A=1号 マンホール深さ3 m超～4 m以下, B=施工規模 4箇所未満, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし
T5505	組立式1号マンホール（直壁） φ9 0 0 ×H6 0 0 mm	1 個	37,900 37,900	
T5508	組立式1号マンホール（直壁） φ9 0 0 ×H1 5 0 0 mm	1 個	86,500 86,500	

入力データ一覧表

頁0-0118

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
T5509	組立式1号マンホール（直壁） φ 9 0 0 × H 1 8 0 0 mm	1 個	102,000 102,000	
T5522	組立式1号マンホール（底版） 有効高 1 3 0 mm	1 個	29,900 29,900	
G0400	鉄筋挿入工 L = 3. 0 m	100 本	606,500 6,065	
V0420	芯材挿入（人工） L = 3. 0 m	100. 0 本	1,195 119,500	
F0470	異形棒鋼（ロックボルト） D19mm SD345	100. 0 本	3,870 387,000	
F0455	スペーサー D19用	200. 0 個	500 100,000	
G0410	注入材料	1 m ³	44,113 44,113	
T1000	セメント（普通ポルトランド） 袋物（2 5 k g） 2 t 未満	1. 230 t	32,400 39,852	
F0480	混和剤 高性能減水剤	6. 15 L	693 4,261	
G0420	頭部定着工	100 本	374,700 3,747	
V0440	頭部定着工 単管足場（土足場）	100. 0 本	2,162 216,200	
F0460	コマナット D19用	100. 0 個	535 53,500	
F0465	角座金 150×150×9	100. 0 枚	1,050 105,000	
G0600	鉄筋工（一般構造物） S D 3 4 5	1. 0 t	373,501 373,501	
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	1. 0 t	373,501 373,501	A=3, B=1, C=5 A=加工・組立, B=一般構造物, C=S D 3 4 5 D 1 3
				0. 8 1. 25

入力データ一覧表

頁0-0119

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	***本 工 事***			
Y0HZZ	道路改良	1 式	31,569,061	
Y0H1Y	道路土工	1 式	2,498,400	
Y0H1Y256	路体盛土工	1 式	117,711	
Y0H1Y256A06	路体（築堤）盛土	1 式	117,711	
SZA113 I-14-①-13	路体（築堤）盛土 4.0m以上	495 m ³	237.8 117,711	A=3, B=1, C=1 A=4.0m以上, B=20,000m ³ 未満, C=障害なし
Y0H1Y257	路床盛土工	1 式	34,789	
Y0H1Y257A07	路床盛土	1 式	34,789	
SZA117 I-14-①-14	路床盛土 4.0m以上	95 m ³	366.2 34,789	A=3, B=1, C=1 A=4.0m以上, B=20,000m ³ 未満, C=障害なし
Y0H1Y205	残土処理工	1 式	2,345,900	
Y0H1Y205A03	整地	1 式	98,789	
SZA109 I-14-①-13	整地 残土受入れ地での処理	773 m ³	127.8 98,789	A=1 A=残土受入れ地での処理
Y0H1Y205A01	土砂等運搬	1 式	2,247,111	
SZA105 I-14-①-8	土砂等運搬 標準	773 m ³	2,907 2,247,111	A=1, B=1, C=1, D=1, G=17.5 A=標準, B=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), C=土砂(岩塊・玉 石混り土含む), D=DID区間なし, G=運搬距離 [k m]
Y0H1S	擁壁工	1 式	28,131,859	
Y0H1S20B	作業土工	1 式	964,628	
Y0H1S20B5F2	埋戻し	1 式	964,628	

入力データ一覧表

頁0-0120

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
G0180	埋戻し RC-40	188 m 3	5,131 964,628	
Y0H1S2MW	作業土工（I C T）	1 式	620,180	
Y0H1S2MW6YM	床掘り（I C T）	1 式	620,180	
SZA176 I -14-①-17	床掘り（I C T） 土留無し	1,428 m 3	434.3 620,180	A=1, B=1 A=土留無し, B=障害なし
Y0H1S24R	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	1 式	26,547,051	
Y0H1S24RB4F	補強土壁基礎	1 式	10,327,676	
G0220	重力式基礎 H=2.0 m	29.6 m	348,908 10,327,676	
Y0H1S24RC28	補強土壁壁面材組立・設置	1 式	7,908,538	
V0100	壁面材組立・設置工 補強土壁工	167 m 2	2,430 405,810	
G0120	壁面材（コンクリートスキン） 補強土壁工	1 式	7,098,360 7,098,360	
G0140	補強土壁副資材 補強土壁工	1 式	404,368 404,368	
Y0H1S24RC29	補強材取付	1 式	2,482,272	
G0130	補強材取付工 補強土壁工	1,248.0 m	1,989 2,482,272	
Y0H1S24RC30	まき出し・敷均し、締固め	1 式	3,284,738	
G0100	まき出し・敷均し、締固め工 補強土壁工	866 m 3	3,793 3,284,738	
Y0H1S24RB9Q	壁面上端処理	1 式	926,002	
SZB401 I -14-①-54	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	7 m 3	34,660 242,620	A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=11, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=3 A=無筋・鉄筋構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小
				運搬なし, K= 高炉セメント, L=24ー8ー25, M=普通 車運搬, O=豪雪割増 工種条件と同じ, P=全ての費用, Q=

入力データ一覧表

頁0-0121

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				1 0 < L (k m) ≤ 1 5 , R=水セメント比 5 5 %以下
SZB431 I -14-①-54	型枠 一般型枠	46 m 2	10, 380 477, 480	A=1, B=1 A=一般型枠, B=鉄筋・無筋構造物
SZA841 I -14-①-41	目地板 30m2未満	1 m 2	9, 067 9, 067	A=1, C=1, D=2 A=30m2未満, C=瀝青質目地板, D=t=20mm
G0600	鉄筋工(一般構造物) S D 3 4 5	0. 527 t	373, 501 196, 835	
Y0H262105EV	足場	1 式	130, 720	
SC441 I -14-①-96	足場設置・撤去	43. 4 m	3, 012 130, 720	100 0. 434
Y0H1S24RB9R	排水対策工	1 式	1, 487, 105	
G0170	切土面排水層 RC-40	169 m 3	3, 387 572, 403	
G0150	補強土壁背面排水層 RC-40	82 m 3	3, 993 327, 426	
SZA831 I -14-①-41	吸出し防止材設置 盛土材分離シート	115 m 2	825. 3 94, 909	474 0. 2426
G0300	地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200	28. 7 m	7, 416 212, 839	
G0310	地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200	24. 9 m	7, 416 184, 658	
SZA831 I -14-①-41	透水材設置 t =30mm	9 m 2	1, 830 16, 470	474 0. 019
G0320	地下排水工接続部材 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200	1 式	78, 400 78, 400	
Y0H25	排水構造物工	1 式	892, 164	
Y0H25206	排水工	1 式	892, 164	
Y0H252065N3	小段排水	1 式	892, 164	
G0500	U型側溝(小段排水) 保護コンクリート t=7cm	45. 6 m	19, 565 892, 164	

入力データ一覧表

頁0-0122

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y0H09	構造物撤去工	1 式	46,638	
Y0H092HG	防護柵撤去工	1 式	23,004	
Y0H092HG509	防護柵撤去（ガードレール）	1 式	23,004	
SF267 I-14-②-5	ガードレール撤去工 G r - A , B , C - 4 E 土中建込	16.2 m	1,420 23,004	A=2, B=1, C=1 250 A=G r - A , B , C - 4 E 土中建込, B=時間的制約なし, C=夜間作業（20時～6時）なし 0.0648
Y0H0921D	構造物取壊し工	1 式	14,683	
Y0H0921DA6E	舗装版切断	1 式	11,412	
SZD321 I-14-①-114	舗装版切断 アスファルト舗装版	16.2 m	704.5 11,412	A=1, B=1, E=1, F=1 203 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用 0.0798
Y0H0921DA6G	舗装版破碎	1 式	3,271	
SZD311 I-14-①-113	舗装版破碎 アスファルト舗装版	15 m 2	218.1 3,271	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 484 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F=積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ, H=全ての費用 0.031
Y0H092H0	運搬処理工	1 式	8,951	
Y0H092HOA0K	殻運搬	1 式	3,151	
T8232	舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1 m 3	16,100 1,610	
SZA961 I-14-①-46～	殻運搬 舗装版破碎	0.7 m 3	2,202 1,541	A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=1.5 A=舗装版破碎, B=機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）, C=DID区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
Y0H092HOA0L	殻処分	1 式	5,800	

入力データ一覧表

頁0-0123

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
#0042	# 処分費（直接工事費用） #	1 式	5,800	
S0020	処分費	0.1	44,000	A=5
	舗装版切断汚泥	m 3	4,400	A=舗装版切断汚泥
S0020	処分費	0.7	2,000	A=3
	アスファルト	m 3	1,400	A=アスファルト
Y0IZZ	舗装	1 式	17,901,210	
Y0I26	防護柵工	1 式	66,679	
Y0I26219	路側防護柵工	1 式	66,679	
Y0I262195I9	ガードレール 既設材再設置	1 式	66,679	
SF261	ガードレール設置工	16.2	4,116	A=2, B=3, C=1, F=5, H=1, I=1 130
I-14-②-4	G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)	m	66,679	A=設置（手間のみ）, B=G r - C - 4 E 土中建込, C=0.1246
				塗装品(白), F=施工規模 2 1 m未満, H=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, I=曲線部（半径3 0 m以下）なし
Y0I36	仮設工	1 式	17,834,531	
Y0I36203	土留・仮締切工	1 式	15,400,276	
Y0H1R25C427	モルタル吹付	1 式	3,632,364	
SF295	法面工 モルタル吹付工	333	10,908	A=6, B=3, C=3, D=1 100
I-14-②-13	吹付厚 1 0 c m	m 2	3,632,364	A=吹付厚 1 0 c m, B=施工規模 2 5 0 ～ 5 0 0 m 2 未 3.33
				満, C=《条件不要》, D=枠内吹付なし
Y0H1R2M158M	鉄筋挿入	1 式	11,767,912	
V0400	削孔工(ホーリングマシン(ロータリーパワercッション型))	137	57,076	
	L = 2 . 9 m, φ 9 0	本	7,819,412	
G0400	鉄筋挿入工	137	6,065	
	L = 3.0m	本	830,905	
V0430	注入打設工	4	124,865	
	単管足場(土足場)	m 3	499,460	

入力データ一覧表

頁0-0124

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称	値 称
G0410	注入材料	4 m ³	44,113 176,452		
G0420	頭部定着工	137 本	3,747 513,339		
V0450	注入プラント組立・解体工	2 組	185,900 371,800		
V0460	削孔機据付・撤去工	8 回	148,300 1,186,400		
V0470	ボーリングマシン移設工	8 回	46,268 370,144		
Y0I36209	仮水路工	1 式	1,979,255		
Y0I362095G5	暗渠排水管	1 式	1,979,255		
G0510	排水工	1	1,979,255		
	仮設水路	1 式	1,979,255		
Y0I36232	交通管理工	1 式	455,000		
Y0I36232Y21	交通誘導警備員	1 式	455,000		
S0914	交通誘導警備員の計上	1	455,000	A=13, B=2	
	交通誘導警備員B	1 式	455,000	A=必要日数, B=配置人数	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		49,470,271		
Z0051	うち材料費	1 式	0		
Z0052	うち労務費	1 式	0		
Z0006	技術管理費	1 式	856,000		
F0500	平板載荷試験	1	258,000		
	100kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	258,000		
SA130	システム初期費 (I C T)	1	598,000	A=1	
	バックホウ	1 式	598,000	A=バックホウ	
Z0010	現場環境改善費	1 式	558,000	対象額…………… 率……………	49,464,471 0.0113

入力データ一覧表

頁0-0125

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件	値 称
				率参照額……	49,464,471 7,612,624.0000
				算定式………558948=49464471*0.0113	
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式	6,198,624	対象額……… 率………	49,470,271 0.1044
				率参照額……	49,470,271 5,164,696
				算定式………6198624=49470271*0.1253 <<0.1253 =(0.1044 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>	
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊		7,612,624		
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊		57,082,895		
Z0020	現場管理費	1 式	19,225,519	対象額……… 率………	57,082,895 0.3062
				率参照額……	57,082,895 17,478,782
				算定式………19225519=57082895*0.3368 <<0.3368 =(0.3062*1.1*1.0)*1.00>>	
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式	0		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式	0		
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊		76,308,414		
Z0030	一般管理費等	1 式	14,460,444	対象額……… 率………	76,308,414 0.1895
				率参照額…… 前払補正係数	76,308,414 1.0000
				算定式………14460444=76308414*0.1895 <<率の補正 0.1895 = 0 .1895 * 1.00 >>	
Z0032	契約保証費	1 式	30,523	対象額……… 率………	76,308,414 0.0004

入力データ一覧表

頁0-0126

[illegible]

施 工 一 覧 表

頁0-0127

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZA181	0-0001	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,981	A=3, D=1
SZA511	0-0002	重力式擁壁 2m以上5m以下 1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	1	69,500	A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1, K=1, L=2, M=2
SB501	0-0003	鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 S D 3 4 5 D 1 3	t	1	353,234	A=3, B=5, C=5, D=0
SB502	0-0004	鉄筋加工	t	1	223,480	A=1, C=5, D=0
SB502	0-0005	鉄筋組立（差筋および杭頭処理）	t	1	129,754	A=2, B=5, C=5
SZA169	0-0006	基面整正	m 2	1	486	
SZA395	0-0007	裏込砕石 再生クラッシャラン R C - 4 0	m 3	1	8,015	B=4, C=1
V0200	0-0008	補強材取付工	m	100	11,957	
V0300	0-0009	まき出し・敷均し, 締固め工	m 3	100	84,320	
SX060	0-0010	バックホウ運転（機-28） クローラ型・クレーン付山積0.5m3 排出ガス対策型2次基準	日	1	46,137	A=10, B=3, C=1.5, D=1, E=53.8
SX020	0-0011	ブルドーザ運転（機-28） 湿地7t級 排出ガス対策型2次基準	日	1	45,755	A=2, B=3, C=1.7, D=1, E=50
SX585	0-0012	振動ローラ運転（機-28） コンバインド型質量3~4t 排出ガス対策型2次基準	日	1	35,143	A=4, B=3, C=1.4, D=1, E=14.7

施 工 一 覧 表

頁0-0128

コード	第番号	名称・規格 1・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SB501	0-0013	鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	t	1	373,501	A=3, B=1, C=5, D=0
SB502	0-0014	鉄筋組立（一般構造物）	t	1	150,021	A=2, B=1, C=5, D=0
SZA113	0-0015	路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	m 3	1	238	A=3, B=1, C=1
SZA589	0-0016	暗渠排水管 据付 波状管	m	1	3,662	A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1
SZA593	0-0017	フィルター材 再生クラッシュラン RC-40	m 3	1	8,791	B=4, C=1, D=1
SZA831	0-0018	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	m 2	1	825	
S4630	0-0019	U型側溝据付 L=2000使用	m	10	112,990	A=1, B=5850, C=2, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=1, J=0.5, K=2
SB489	0-0020	コンクリート打設工（張りコンクリート工） 小段排水溝 クレーン機能付バックハウ	m 2	100	573,900	A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=7, G=1, I=1, J=2
S0336	0-0021	生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	m 3	1	22,800	A=1, B=4, C=1, D=2, E=1
SX040	0-0022	バックハウ運転（機-1） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	時間	1	14,097	A=15, B=9, C=1, D=0, E=1, F=0, G=0
SB493	0-0023	養生工（張りコンクリート工） 縦排水溝・小段排水溝	m 2	100	20,863	A=1
V0420	0-0024	芯材挿入（人工） L=3.0m	本	100	119,570	

施 工 一 覧 表

頁0-0129

コード	第番号	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V0440	0-0025	頭部定着工 単管足場(土足場)	本	100	216,275	
SB705	0-0026	ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	日	1	28,325	A=1, B=1, C=2, D=1
SX777	0-0027	工事用水中ポンプ運転(機-30) 口径200mm 全揚程10m	日	1	503	A=7, B=1, C=1.1, D=0, E=0
SX805	0-0028	発動発電機運転(機-16) ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	日	1	22,322	A=10, B=10, C=1.1, D=137
SZA589	0-0029	暗渠排水管 据付 波状管	m	1	3,147	A=1, B=3, C=2, D=2, E=1, F=1
SZA117	0-0030	路床盛土 4.0m以上 20,000m ³ 未満	m ³	1	366	A=3, B=1, C=1
SZA109	0-0031	整地 残土受入れ地での処理	m ³	1	128	A=1
SZA105	0-0032	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	2,907	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=17.5
SZA176	0-0033	床掘り(ICT) 土留無し 障害なし	m ³	1	434	A=1, B=1
V0100	0-0034	壁面材組立・設置工 補強土壁工	m ²	100	243,026	
SZB401	0-0035	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	m ³	1	34,660	A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=11, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=3
SZB431	0-0036	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,380	A=1, B=1

施 工 一 覧 表

頁0-0130

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SZA841	0-0037	目地板 30m2未満 瀝青質目地板	m 2	1	9,067	A=1, C=1, D=2
SC441	0-0038	足場設置・撤去	m	10	30,129	
SZA831	0-0039	吸出し防止材設置 盛土材分離シート 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	m 2	1	825	
SZA831	0-0040	透水材設置 t =30mm	m 2	1	1,830	
SF267	0-0041	ガードレール撤去工 G r - A, B, C - 4 E 土中建込	m	1	1,420	A=2, B=1, C=1
SZD321	0-0042	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	705	A=1, B=1, E=1, F=1
SZD311	0-0043	舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要	m 2	1	218	A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1
SZA961	0-0044	殻運搬 舗装版破碎 1.5km以下	m 3	1	2,202	A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=1.5
S0020	0-0045	処分費 舗装版切断汚泥	m 3	100	4,400,000	A=5
S0020	0-0046	処分費 アスファルト	m 3	100	200,000	A=3
SF261	0-0047	ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白) 手間のみ	m	1	4,116	A=2, B=3, C=1, F=5, H=1, I=1
SF295	0-0048	法面工 モルタル吹付工 吹付厚10cm 施工規模 250～500m2未満	m 2	1	10,908	A=6, B=3, C=3, D=1

施 工 一 覧 表

頁0-0131

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V0400	0-0049	削孔工(ボーリングマシン(ロータリーパワーカッション型)) L=2.9m, φ90	本	100	5,707,613	
V0410	0-0050	ボーリングマシン運転(ロータリーパワーカッション)	日	1	143,936	
SX805	0-0051	発動発電機運転(機-16) ディーゼルエンジン駆動125kVA 排出ガス対策型1次基準	日	1	18,288	A=14, B=2, C=1.2, D=89.6
V0430	0-0052	注入打設工 単管足場(土足場)	m3	1	124,865	
SX805	0-0053	発動発電機運転(機-16) ディーゼルエンジン駆動15kVA 排出ガス対策型1次基準	日	1	3,387	A=6, B=2, C=1.2, D=13.4
V0450	0-0054	注入プラント組立・解体工	組	1	185,900	
V0460	0-0055	削孔機据付・撤去工	回	1	148,300	
V0470	0-0056	ボーリングマシーン移設工	回	10	462,680	
S0914	0-0057	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	式	1	455,000	A=13, B=2, C=2
SA063	0-0058	交通誘導警備員B	人・日	1	17,500	A=2
SA130	0-0059	システム初期費(ICT) バックホウ	式	1	598,000	A=1

登録単価一覧表

頁0-0132

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0100	コンクリートスキン(1) t-14cm 1200×2700 標準パネル ストリップ 本数4	枚	102,000					999
F0105	コンクリートスキン(1 8P) t-14cm 580×2700 標準パネル ストリップ 本数2	枚	58,800					999
F0110	コンクリートスキン(2 1P) t-14cm 1180×2700 標準パネル ストリップ 本数4	枚	110,000					999
F0115 【仮単価】	コンクリートスキン(3 1) t-14cm 600×2700 標準パネル ストリップ 本数2	枚	44,600					999
F0120	コンクリートスキン(3 2) t-14cm 600×2700 標準パネル ストリップ 本数3	枚	52,500					999
F0125	コンクリートスキン(6) t-14cm 1200×2700 標準パネル ストリップ 本数4	枚	102,000					999
F0130	コンクリートスキン(7) t-14cm 1200×2700 標準パネル ストリップ 本数5	枚	103,000					999
F0135	コンクリートスキン(2 6) t-14cm 1200×2670 左端パネル ストリップ 本数4	枚	118,000					999
F0140	コンクリートスキン(4 6P) t-14cm 580×2670 左端パネル ストリップ 本数2	枚	76,100					999
F0145	コンクリートスキン(3 5) t-14cm 1200×2670 左端パネル ストリップ 本数5	枚	119,000					999
F0150	コンクリートスキン(5 0 0) t-14cm 1200×1000 コーナーパネル ストリップ 本数4	枚	108,000					999
F0155	コンクリートスキン(5 0 4) t-14cm 1200×1000 コーナーパネル ストリップ 本数4	枚	108,000					999

登録単価一覧表

頁0-0133

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0160	コンクリートスキン(506P) t-14cm 580×1000 コーナーパネル ストリップ 本数2	枚	66,200					999
F0165	コンクリートスキン(501) t-14cm 1200×1000 コーナーパネル ストリップ 本数4	枚	108,000					999
F0170	コンクリートスキン(503) t-14cm 600×1000 コーナーパネル ストリップ 本数2	枚	58,900					999
F0175	コンクリートスキン(509P) t-14cm 1180×1000 コーナーパネル ストリップ 本数4	枚	116,000					999
F0180	コンクリートスキン(110) t-14cm 1200×200 伸縮部パネル ストリップ 本数2	枚	113,000					999
F0185	コンクリートスキン(111) t-14cm 600×200 伸縮部パネル ストリップ 本数1	枚	60,800					999
F0190	コンクリートスキン(112) t-14cm 580×200 伸縮部パネル ストリップ 本数1	枚	60,800					999
F0195	コンクリートスキン(113) t-14cm 1180×200 伸縮部パネル ストリップ 本数2	枚	113,000					999
F0200	コンクリートスキン(146) t-14cm 1200×2350 異形パネル ストリップ 本数4	枚	106,000					999
F0205	コンクリートスキン(179) t-14cm 1200×2350 異形パネル ストリップ 本数5	枚	107,000					999
F0210	コンクリートスキン(150P) t-14cm 580×2350 異形パネル ストリップ 本数2	枚	66,500					999
F0215 【仮単価】	コンクリートスキン(180) t-14cm 1200×1450 異形パネル ストリップ 本数4	枚	70,000					999

登録単価一覧表

頁0-0134

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0220 【仮単価】	コンクリートスキン(181) t-14cm 600×1450 異形パネル ストリップ 本数2	枚	40,000					999
F0225 【仮単価】	コンクリートスキン(182P) t-14cm 1180×1450 異形パネル ストリップ 本数4	枚	70,000					999
F0230	コンクリートスキン(183) t-14cm 1200×1350 異形パネル ストリップ 本数4	枚	69,100					999
F0235	コンクリートスキン(184) t-14cm 600×1350 異形パネル ストリップ 本数2	枚	42,100					999
F0240	コンクリートスキン(185) t-14cm 1180×1350 異形パネル ストリップ 本数4	枚	75,500					999
F0250	パネル加工費 φ200用有孔	箇所	15,200					999
F0255	コンクリートスキン運送費	m ²	6,080					999
F0260	リブ付ストリップ 4.0×80 SS400	m	1,870					999
F0400	ボルト・ナット M12*40(めっき付き)	本	233					999
F0410	ジベルピン	本	363					999
F0420	水平目地材(コルクプレート) 20×85×600	枚	1,130					999
F0430	透水防砂材 4.0mm×300mm	m	520					999

登録単価一覧表

頁0-0135

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0440	Tチーズ 高密度ポリエチレン管（波状管） シングル Φ200	個	19,600					999
F0450	キャップ 高密度ポリエチレン管（波状管） シングル Φ200	個	2,350					999
F0455	スパーサー D19用	個	500					999
F0460	コマナット D19用 めっき付き	個	535					999
F0465	角座金 150×150×9 めっき付き	枚	1,050					999
F0470	異形棒鋼(ロックボルト) D19mm SD345 めっき付き	本	3,870					999
F0480	混和剤 高性能減水剤 0.5～2.0%	L	693					999
F0500	平板載荷試験 100kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	258,000					999
F0600	塩ビ送水ホース 径150mm 損耗率 55%	m	627					999

グループデータ一覧表

頁 0-0136

コード	第番号	名称・規格1・規格2・摘要	単位	単位数量	金額	条件
G0180	0001	埋戻し RC-40				
			m 3	100.0	513,100	
G0220	0002	重力式基礎 H=2.0m				
			m	10.0	3,489,080	
G0120	0003	壁面材（コンクリートスキン） 補強土壁工				
			式	1	7,098,360	
G0140	0004	補強土壁副資材 補強土壁工				
			式	1	404,368	
G0130	0005	補強材取付工 補強土壁工 取付工の結合作業を含む				
			m	100.0	198,900	
G0100	0006	まき出し・敷均し、締固め工 補強土壁工				
			m 3	100.0	379,300	
G0600	0007	鉄筋工（一般構造物） SD345 D13				
			t	1.0	373,501	
G0170	0008	切土面排水層 C-40				
			m 3	100.0	338,780	
G0150	0009	補強土壁背面排水層 C-40				
			m 3	100.0	399,300	

グループデータ一覧表

頁 0-0137

コード	第番号	名称・規格1・規格2・摘要	単位	単位数量	金額	条件
G0300	0010	地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200 シングル構造（有孔）	m	1.0	7,416	
G0310	0011	地下排水工 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200 シングル構造（無孔）	m	1.0	7,416	
G0320	0012	地下排水工接続部材 高密度ポリエチレン管（波状管）Φ200 シングル構造	式	1	78,400	
G0500	0013	U型側溝(小段排水) 保護コンクリート t=7cm	m	10.0	195,653	
G0400	0014	鉄筋挿入工 L=3.0m	本	100	606,500	
G0410	0015	注入材料	m ³	1	44,113	
G0420	0016	頭部定着工	本	100	374,700	
G0510	0017	排水工 仮設水路	式	1	1,979,255	

機 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
1	F0100	999	102,000	28.0000	枚	コンクリートスキン(1)	t-14cm 1200×2700
2	F0105	999	58,800	6.0000	枚	コンクリートスキン(1 8 P)	t-14cm 580×2700
3	F0110	999	110,000	5.0000	枚	コンクリートスキン(2 1 P)	t-14cm 1180×2700
4	F0120	999	52,500	5.0000	枚	コンクリートスキン(3 2)	t-14cm 600×2700
5	F0125	999	102,000	1.0000	枚	コンクリートスキン(6)	t-14cm 1200×2700
6	F0130	999	103,000	4.0000	枚	コンクリートスキン(7)	t-14cm 1200×2700
7	F0135	999	118,000	3.0000	枚	コンクリートスキン(2 6)	t-14cm 1200×2670
8	F0140	999	76,100	1.0000	枚	コンクリートスキン(4 6 P)	t-14cm 580×2670
9	F0145	999	119,000	1.0000	枚	コンクリートスキン(3 5)	t-14cm 1200×2670
10	F0180	999	113,000	3.0000	枚	コンクリートスキン(1 1 0)	t-14cm 1200×200
11	F0185	999	60,800	1.0000	枚	コンクリートスキン(1 1 1)	t-14cm 600×200
12	F0195	999	113,000	1.0000	枚	コンクリートスキン(1 1 3)	t-14cm 1180×200
13	F0200	999	106,000	3.0000	枚	コンクリートスキン(1 4 6)	t-14cm 1200×2350
14	F0205	999	107,000	1.0000	枚	コンクリートスキン(1 7 9)	t-14cm 1200×2350
15	F0250	999	15,200	4.0000	箇所	パネル加工費	φ 200用有孔
16	F0255	999	6,080	167.0000	m 2	コンクリートスキン運送費	
17	F0260	999	1,870	1,248.0000	m	リブ付ストリップ	4.0×80 SS400
18	F0400	999	233	456.0000	本	ボルト・ナット	M12*40(めっき付き)
19	F0410	999	363	92.0000	本	ジベルピン	
20	F0420	999	1,130	138.0000	枚	水平目地材(コルクプレート)	20×85×600
21	F0430	999	520	209.2000	m	透水防砂材	4.0mm×300mm
22	F0440	999	19,600	4.0000	個	Tチーヅ	高密度ポリエチレン管(波状管) シングル
23	F0455	999	500	274.0000	個	スパーサー	D19用
24	F0460	999	535	137.0000	個	コマナット	D19用
25	F0465	999	1,050	137.0000	枚	角座金	150×150×9
26	F0470	999	3,870	137.0000	本	異形棒鋼(ロックボルト)	D19mm SD345
27	F0480	999	693	24.6000	L	混和剤	高性能減水剤
28	F0500	999	258,000	1.0000	箇所	平板載荷試験	100kN以内(載荷板にかかる実荷重)
29	F0600	999	627	140.0000	m	塩ビ送水ホース	径 1 5 0 mm
30	KQ012	888	9,000	8.9788	日	バックホウ[クローラ型] 賃料	山積0. 8 m 3
31	KQ049	888	6,630	0.0645	日	バックホウ[クローラ・後方超小旋回] 賃料	山積0. 4 5 m 3
32	KQ090	888	6,850	8.0301	日	バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付)	排ガス2次山積0. 5 m 3
33	KQ0X3	888	29,800	8.2824	日	バックホウ[クローラ型・ICT対応] 賃料	クレーン付山積0. 8 m 3
34	KQ305	888	39,600	12.3200	日	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 賃料	4. 9 t 吊
35	KQ475	888	53,200	0.8350	日	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ] 賃料	排ガス1次2 5 t 吊
36	KQ4C5	888	53,200	0.0802	日	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ] 賃料	排ガス2 0 1 4 2 5 t 吊

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
37	KQ632	888	481	0.7332	日	タンパ（ランマ）賃料	質量60～80kg
38	KQ805	888	1,300	4.2676	日	振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料	質量0.5～0.6t
39	KQ886	888	3,620	3.8489	日	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料	排ガス2次質量3～4t
40	KQ890	888	11,400	1.1861	日	振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料	質量11～12t
41	KQC53	888	1,860	70.4000	日	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料	超低騒音・排ガス3次45kVA
42	KQD10	888	1,170	4.8000	日	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料	排ガス1次15kVA
43	KQD50	888	4,190	30.8118	日	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料	排ガス1次125kVA
44	KQE35	888	458	70.4000	日	工事用水中ポンプ賃料	口径200mm全揚程10m 11kW
45	KQG15	888	6,150	3.4821	日	ブルドーザ〔湿地〕賃料	7t級
46	KQG65	888	6,150	4.6736	日	ブルドーザ〔湿地〕賃料	排ガス2次7t級
47	KQX07	888	13,000	8.2824	日	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）
48	RA005	888	27,500	74.5214	人	特殊作業員	
49	RA010	888	24,300	184.7112	人	普通作業員	
50	RA030	888	29,800	1.7360	人	とび工	
51	RA050	888	31,400	3.2224	人	鉄筋工	
52	RA070	888	27,900	35.0552	人	運転手（特殊）	
53	RA075	888	26,400	36.3556	人	運転手（一般）	
54	RA125	888	32,600	88.4484	人	土木一般世話役	
55	RA165	888	31,800	46.8628	人	型わく工	
56	RA227	888	17,500	26.0000	人	交通誘導警備員B	
57	REK08	900	9,730	16.2000	m	ガードレール設置工（塗装）	Gr-C-4E 土中建込
58	RES04	900	1,420	16.2000	m	ガードレール撤去工	Gr-A・B・C-4E 土中建込用
59	RF052	900	9,090	333.0000	m ²	法面工 モルタル吹付工	厚10cm
60	T1000	150	32,400	4.9200	t	セメント（普通ポルトランド）	袋物（25kg） 2t未満
61	T1045	999	2,950	866.0000	m ³	盛土材	
62	T1101	150	22,800	5.3686	m ³	生コンクリート（18-8-25）	（W/C指定なし）
63	T1205	150	23,800	141.5928	m ³	生コンクリート（18-8-40）	高炉（W/C 60%以下）
64	T1232	150	24,300	7.4921	m ³	生コンクリート（24-8-25）	高炉（W/C 55%以下）
65	T2604	999	2,000	0.7000	m ³	アスファルト廃材処理費	
66	T3F02	900	4,380	45.6000	m	排水構造物工 U型側溝	L=2000mm 1000kg／個以下
67	T8230	900	44,000	0.1000	m ³	舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重 1.20～1.10
68	T8232	900	16,100	0.1000	m ³	舗装版切断運搬費（汚泥）	2t車 片道25kmまで
69	TA204	1	124,000	0.5733	t	異形棒鋼	SD345 D13★
70	TCF04	250	2,500	691.4025	m ³	再生クラッシュラン	RC-40
71	TG604	999	5,320	1.2198	m ²	歴青質目地板	厚20mm
72	TG816	1	8,180	16.2000	m	ガードレール	Gr-C-4E 塗装 白

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
73	TKJ01	350	2,722	25.2525	m	暗渠排水管	★
74	TKJ01	350	2,860	61.1844	m	暗渠排水管	★
75	TKK01	999	560	245.7876	m 2	吸出し防止材	★
76	TKK01	999	1,490	9.7209	m 2	吸出し防止材	★
77	TS312	999	91,400	1.2330	個	シャンクロッド	径 9 0 mm用
78	TS322	999	152,000	0.8220	個	クリーニングアダプタ	径 9 0 mm用
79	TS332	999	51,500	1.2330	個	エクステンションロッド	径 9 0 mm用
80	TS342	999	74,400	2.7400	本	ドリルパイプ	径 9 0 mm用 L = 1 . 5 m
81	TS362	999	58,200	3.5620	本	インナーロッド	径 9 0 mm用 L = 1 . 5 m
82	TS382	999	76,300	5.2060	個	リングビット	径 9 0 mm用
83	TS392	999	42,900	3.5620	個	インナービット	径 9 0 mm用
84	TS402	999	171,000	0.4110	個	ウォータースイベル	径 9 0 mm 二重管用
85	TSD05	999	71,500	0.0373	枚	ブレード（コンクリートカッタ）	径 1 8 インチ（ 4 5 c m）
86	TSX24	50	148	15,935.9996	L	軽油	
87	TSX32	50	154	5.2852	L	ガソリン	レギュラー スタンド
88	TTA80	900	598,000	1.0000	式	システム初期費（ I C T ）	バックホウ

使用重機一覧表

頁0-0141

項番	データ コード	集計 コード	使 用 重 機 コ ー ド				
1	V0400	G0500	MC021	MB617	MC808	MC842	MD277
2	V0430		MB636	MB612	MC806	MD276	
3	SB489		MA21R				

逐次入力単価一覧表

頁0-0142

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価値	コード(施工単価)	名称・規格1・規格2(施工単価)	第番号
TA204	異形棒鋼 SD345 D13★	t	124,000	SB502	鉄筋加工	0-0004
TKJ01	暗渠排水管 ★	m	2,860	SZA589	暗渠排水管 据付 波状管	0-0016
TKK01	吸出し防止材 ★	m ²	560	SZA831	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	0-0018
TKJ01	暗渠排水管 ★	m	2,722	SZA589	暗渠排水管 据付 波状管	0-0029
TKK01	吸出し防止材 ★	m ²	560	SZA831	吸出し防止材設置 盛土材分離シート 長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	0-0039
TKK01	吸出し防止材 ★	m ²	1,490	SZA831	透水材設置 t=30mm	0-0040