総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07291-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	33 日光土木管内③(日光足尾)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8区画線設置工事　122号その２（道保全単）.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	02　旧足尾町	
前払率	40	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	03　補正なし	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	6,127,000
法定福利費概算額	260,000
労務費調査水準	1,913,140

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	5,570,000		
計	5,570,000	557,000	6,127,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		1,972,310	Y0RZZ
区画線工		1式		1,762,310	Y0R63
区画線工		1式		1,762,310	Y0R63200
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	4,070	m	433	1,762,310	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0001号内訳表
仮設工		1式		210,000	Y0R81
交通管理工		1式		210,000	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		210,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	175,000	175,000	S0914　0 A=5,B=2 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				1,972,310	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……661118=1972310*0.3352 <<0.3352 =(0.2394 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……1,972,310 率……0.2394		1式		661,118	
＊＊共通仮設費計＊＊				661,118	
＊＊純工事費＊＊				2,633,428	
現場管理費 算定式……1824702=2633428*0.6929 <<0.6929 =(0.5774*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,633,428 率……0.5774		1式		1,824,702	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				4,458,130	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1120328=4458130*0.2513　<<率の補正 0.2513 = 0.2513 ＊ 1.00 >> 対象額……4,458,130　前払補正係数1.0000 率……0.2513		1式		1,120,328	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,120,328	
＊＊工事価格＊＊				5,570,000	
＊＊工事価格計＊＊				5,570,000	
消費税・地方消費税額 算定式……557000=5570000*0.10 対象額……5,570,000 率……0.1000		1式		557,000	
＊＊請負工事費＊＊				6,127,000	

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0001号内訳表

溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0003号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063　施工　第0-0003号内訳表
小計	1	式		175,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=5 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			