

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08041-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 橋梁上部工事 川俣温泉川治線その1 (快安道補). ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	03 旧栗山村 40 02 河川・道路構造物工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	33,957,000	本工事費	30,870,000		
		計	30,870,000	3,087,000	33,957,000
法定福利費概算額	1,080,000				
労務費調査水準	14,813,603				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
コンクリート橋上部			1 式		14,775,886	Y0KZZ
P C 橋工			1 式		10,709,859	Y0K2E
プレテンション桁製作工			1 式		7,616,448	Y0K2E200
プレテンション桁製作			1 式		7,616,448	Y0K2E2005QA
桁等購入費(共× 現○ 一○)			1 式		7,616,448	#0040 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
プレテンション桁 スラブ橋 BS-10 桁長10.1m 7.3 t/本	12		本	618,504	7,422,048	F0100 0
レアー加算額 スラブ橋(A・B活荷重)	12		本	16,200	194,400	T3488 0
支承工			1 式		1,515,462	Y0K2E204

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム支承			1 式		1,515,462	Y0K2E2045KH
ゴム支承 Aタイプ（簡易タイプ）据付 プレテンション床版橋用簡易タイプ 支承巾0.15m A1(F)	8.8	m		37,452	329,577	SE655 0 A=0.15, B=0.016, C=104000 施工 第0-0001号内訳表
ゴム支承 Aタイプ（簡易タイプ）据付 プレテンション床版橋用簡易タイプ 支承巾0.15m A2(M)	8.8	m		37,452	329,577	SE655 0 A=0.15, B=0.016, C=104000 施工 第0-0001号内訳表
防蝕アンカー装置 φ42×850 A1(F)	11	組		41,200	453,200	F0110 0
防蝕アンカー装置 φ32×700 A2(M)	11	組		27,700	304,700	F0115 0
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D10	0.111	t		366,291	40,658	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0003号内訳表
無収縮モルタル						SE659 0
アンカー孔	0.2	m	3	288,750	57,750	施工 第0-0002号内訳表
架設工（クレーン架設）			1 式		427,608	Y0K2E205
桁架設			1 式		427,608	Y0K2E2055JS

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床版・横組工	クレーン架設 橋台背面からの架設 プレテンションPC単純床版橋	12		本		35,634		427,608		SE587 0 A=2, B=2, D=6, F=11, H=1 施工 第0-0006号内訳表	
				1 式				1,150,341		YOK2E207	
コンクリート				1 式				328,440		YOK2E207652	
	横組コンクリート工 プレテンション床版桁 ブーム打設 30-8-25 早強	5		m 3		65,688		328,440		S1336 0 A=3, B=1, C=4, D=1, G=4, H=1 施工 第0-0007号内訳表	
PCケーブル				1 式				341,728		YOK2E207677	
	PC工 プレテンション桁 シングルストランドシステム 570kN型	104.6		m		3,267		341,728		SE639 0 A=1, B=3 施工 第0-0010号内訳表	
緊張				1 式				290,795		YOK2E20750R	
	緊張工 シングルストランドシステム 570kN型	12		ケーブル		23,995		287,940		SE643 0 A=3, B=1, C=8060 施工 第0-0011号内訳表	
	機械器具損料（横組工） シングルストランドシステム 570kN型	1		工事		2,855		2,855		SE663 0 A=3, B=1, C=12 施工 第0-0012号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場			1 式		189,378	Y0K2E2075FH
側部足場工（スラブ桁橋）（P C 橋架設工）	1		式	189,378	189,378	S1362 0 B=20.3 施工 第0-0013号内訳表
橋梁付属物工			1 式		4,066,027	Y0K2D
伸縮装置工			1 式		2,794,910	Y0K2D26E
鋼・ゴム製伸縮装置			1 式		2,794,910	Y0K2D26E46Y
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	16.2	m		163,300	2,645,460	SF449 0 A=2, B=1, C=1, D=113000 施工 第0-0015号内訳表
遮水エッジ 伸縮量20mm用 S S 4 0 0 弾性シール材	2	個		58,500	117,000	F0130 0
シール材 シリコン系	1	L		6,000	6,000	F0135 0
バックアップ材	1	L		450	450	F0140 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水パイプ SUS 15A×3000	2	本	13,000	26,000	F0145 0
排水装置工		1 式		126,914	Y0K2D26G
排水管		1 式		126,914	Y0K2D26G5JX
排水管設置 足場あり	1.7	m	5,244	8,914	SZE781 0 A=2
排水管 125×7.5×3.2 キャップ・チェーン・目皿付	1	本	118,000	118,000	F0170 0
地覆工		1 式		666,237	Y0K2D26H
場所打地覆		1 式		666,237	Y0K2D26H473
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	6	m 3	35,570	213,420	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=4, R=3
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	27	m 2	10,380	280,260	SZB431 0 A=1, B=1
					施工 第0-0016号内訳表
					施工 第0-0017号内訳表
					施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.462	t		373,501	172,557	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0019号内訳表
橋梁用防護柵工			1 式		459,676	Y0K2D26I
橋梁用防護柵			1 式		459,676	Y0K2D26I475
アンカーボルト設置工 M20	14	組		32,834	459,676	V0100 0 施工 第0-0022号内訳表
銘板工			1 式		18,290	Y0K2D21R
銘板			1 式		18,290	Y0K2D21R5IP
橋名板等取付 200×300×3 橋歴板	1	枚		18,290	18,290	SZD263 0 施工 第0-0023号内訳表
舗装			1 式		495,870	Y0IZZ
舗装工			1 式		495,870	Y0I24

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工				1 式		69,000	Y0I24211
				1 式		69,000	Y0I2421147W
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	2	m 3	34,500	69,000	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=4, R=1 施工 第0-0024号内訳表	
アスファルト舗装工				1 式		142,275	Y0I24212
				1 式		142,275	Y0I24212A1N
	基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm 全ての費用	75	m 2	1,897	142,275	SZD021 0 A=4, B=40, C=1, D=3, E=26, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0025号内訳表	
橋面防水工				1 式		284,595	Y0I2425U
				1 式		284,595	Y0I2425U4DG
	橋面防水工 塗膜系防水 新設 施工規模 200m2未満	75	m 2	3,171	237,825	SF681 0 A=2, B=1, C=23.1, D=46.3, E=2, G=1, H=864, I=440 施工 第0-0026号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版排水管設置工 外径 6 0 mm未満						V0210 0
R 7 橋梁架設工事の積算 P 3 - 2 9 8	1		箇所	15, 295	15, 295	施工 第0-0027号内訳表
床版排水管 床版厚450mm						F0150 0
	1		組	24, 300	24, 300	
フレキシブルチューブ 設置工 外径 4 0 mm未満						V0310 0
R 7 橋梁架設工事の積算 P 3 - 3 0 0	1. 0		m	1, 275	1, 275	施工 第0-0028号内訳表
フレキシブルチューブ φ 20 SUS316L						F0160 0
	1. 0		m	4, 700	4, 700	
止め金具 SUS304						F0165 0
	2		個	600	1, 200	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					15,271,756	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		1,584,505	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下	1		回	1,584,505	1,584,505	SA025 0 A=6, B=9, D=1 施工 第0-0029号内訳表
現場環境改善費			1 式		126,000	Z0010
算定式……126312=7655308*0.0165 対象額……7,655,308 率……0.0165					126,312	
共通仮設費（率分） 算定式……1492019=7655308*0.1949 <<0.1949 =(0.1949 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……7,655,308 率……0.1949			1 式		1,492,019	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,202,524	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					18,474,280	
現場管理費	算定式……6940786=18474280*0.3757 <<0.3757 =(0.3757*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……18,474,280 率……0.3757		1 式		6,940,786	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					25,415,066	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……5448990=25415066*0.2144 <<率の補正 0.2144 = 0.2144 * 1.00 >> 対象額……25,415,066 率……0.2144		1 式	前払補正係数1.0000	5,448,990	
契約保証費	算定式……10166=25415066*0.0004 対象額……25,415,066 率……0.0004		1 式		10,166	
＊＊一般管理費等計＊＊					5,459,156	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					30,870,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					30,870,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………3087000=30870000*0.10 対象額…………30,870,000 率……………0.1000			1 式		3,087,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					33,957,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875.000	k g	154	288,750	TCB12
小計	1	m 3		288,750	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	216,270	216,270	SB502 施工 第0-0004号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	t		366,291	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=4	SD345 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D10★	1.030	t	117,000	120,510	TA202
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		216,270	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =4 =0	加工 SD345 D10 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=4	SD345 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.667	人	41,900	27,947	RA120
橋りょう特殊工	4.000	人	37,600	150,400	RA110
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
クレーン賃料	0.667	日	194,000	129,398	E0005
計	10	本		356,345	
小計	1	本		35,634	
A 架設方法	=2	橋台背面からの架設			
B 桁形式	=2	プレテンションPC単純床版橋			
D 桁規格（B＝2時選択）	=6	BS－10（7.5t未満）			
F クレーン規格	=11	トラッククレーン100t吊			
H 使用クレーン台数	=1	使用クレーン台数			
I TC賃料補正係数（標準＝省略）	=0	TC賃料補正係数（標準＝省略）			
1日当り架設本数 15本/日					
橋りょう世話役 編成人員*10/1日当り架設本数=1*10/15=0.667人					
橋りょう特殊工 編成人員*10/1日当り架設本数=6*10/15=4.000人					
普通作業員 編成人員*10/1日当り架設本数=3*10/15=2.000人					
トラッククレーン賃料 台数*10/1日当り架設本数=1*10/15=0.667日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.600	人	41,900	67,040	RA120 9
特殊作業員	1.700	人	27,500	46,750	RA005 9
型わく工	2.500	人	31,800	79,500	RA165 9
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 9
生コン（早強ポルトランド） 30-8-25水セメント比55%以下 普通車運搬	10.500	m3	30,200	317,100	S0336 施工 第0-0008号内訳表 10*1.05
コンクリートポンプ車運転（機-3） ブーム式圧送能力90～110m3/h	1.500	時間	15,280	22,920	SX633 施工 第0-0009号内訳表
諸雑費	10.000	%	288,060	28,806	#09 (労)×率
計	10	m3		656,886	
小計	1	m3		65,688	
A 桁形式 B 打設方法 C 生コンクリート規格	=3 =1 =4	プレテンション床版桁 ブーム打設 30-8-25 早強			
D 散水養生 G 生コン運搬距離L（km） H 豪雪割増	=1 =4 =1	散水養生あり 20<L（km）≤25 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（30-8-25） 早強（W/C 55%以下）	1.000	m3	27,500	27,500	T1239
運搬割増額	1.000	式	2,700	2,700	
小計	1	m3		30,200	
A 使用セメント種別	=3	早強			
B 設計基準強度	=13	30-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=4	20<L（km）≤25			
E 水セメント比	=3	水セメント比55%以下			
生コン運搬距離20.000<L（km）≤25.000 運搬割増し金額3.000×900.000=2,700.000円					

コンクリートポンプ車運転（機－３）
ブーム式圧送能力 90～110 m³/h

SX633

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0022

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力 90～110 m ³ /h	1.000	時間	9,450	9,450	MC316
運転手（特殊）	0.140	人	27,900	3,906	RA070
軽油	13.000	L	148	1,924	TSX24
小計	1	時間		15,280	
A 規格	=10	ブーム式圧送能力 90～110 m ³ /h			
B Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）			
C C o 圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	C o 圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E 特殊運転手（人／h）標準＝省略	=0.14	特殊運転手（人／h）標準＝省略			
F 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
G 圧送管総延長 L（m）	=0	圧送管総延長 L（m）			
供用日当運転時間 t=運転時間/供用日数=950/160=5.9 小数1位止め					
機械損料補正(11欄) 11欄*豪雪割増=31,200*1.1=34,300円 有効数字3桁					
機械損料換算値計算 9欄+11欄/t=3,640+34,300/5.9=9,450円 有効数字3桁					
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=199.000*0.066=13L 有効数字2桁					

0-0023

SE639

施工 第0-0010号内訳表

100 m 当り

シングルストランドシステム 570kN型

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.650	人	41,900	27,235	RA120 9
橋りょう特殊工	2.000	人	37,600	75,200	RA110 9
普通作業員	1.200	人	24,300	29,160	RA010 9
P C鋼より線 1 S 2 1 . 8 (S W P R 1 9)	260.610	k g	552	143,856	TJA16
諸雑費	39.000	%	131,595	51,322	#09 (労) × 率
計	100	m		326,773	
小計	1	m		3,267	
A 桁形式 B P Cケーブル規格	=1 =3	プレテンション桁 シングルストランドシステム	5 7 0 k N型		
PCケーブル 設計数量*(1+K)*単位質量*より数=	100*1.05*2.482*	1=260.610kg			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.400	人	41,900	16,760	RA1209
橋りょう特殊工	1.200	人	37,600	45,120	RA1109
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA0109
P C用定着装置（緊張用）	10.000	組	8,060	80,600	TJG52 緊張側
P C用定着装置（緊張用）	10.000	組	8,060	80,600	TJG52 固定側
諸雑費	3.000	%	76,460	2,293	#09 (労) × 率
計	10	ケーブル		239,953	
小計	1	ケーブル		23,995	
A P Cケーブル規格 B 定着装置 C 緊張用定着装置単価（円／組）	=3 =1 =8060	シングルストランドシステム 570kN型 固定側（緊張用定着装置） 緊張用定着装置単価（円／組）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC緊張ジャッキ・ポンプ 損料 570kN型（1S21.8）	0.523	供用日	5,460	2,855	KG654
小計	1	工事		2,855	
A PCケーブル規格 B 1工事の径間数 K C 1径間片締め本数 n（本）	=3 =1 =12	シングルストランドシステム 570kN型 1工事の径間数 K 1径間片締め本数 n（本）			
1日当りの片締め本数 N=39本/日 緊張ジャッキ供用日数 H=n/N*K*1.7=12/39*1*1.7=0.523日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側部足場工（スラブ桁橋） 足場設置月数1箇月	20.300	m	9,329	189,378	SE671 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		189,378	
A 足場設置月数 X（月）標準＝省略 B 足場延長（m）	=0 =20.3	足場設置月数 X（月）標準＝省略 足場延長（m）			

側部足場工（スラブ桁橋）
足場設置月数 1 箇月

SE671

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
0-0027
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工	1.000	m	9,329	9,329	E0001
小計	1	m		9,329	
A 足場設置月数 X（月）標準＝省略	=0	足場設置月数 X（月）標準＝省略			
橋梁特殊工単価 y=37,600円 足場工 140+165*X+0.24*y=140+165*1.000+0.24*37,600=9,329円 整数止め					

橋梁用伸縮継手装置設置工
新設 普通型

SF449

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0028

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	1.000	m	50,300	50,300	RFQ15 50300*1
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m	113,000	113,000	TJT00
小計	1	m		163,300	
A 施工区分	=2	新設 普通型			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=1	橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			
D 伸縮継手装置本体単価（円／m） C = 1 時=113000		伸縮継手装置本体単価（円／m）	C = 1 時		
市場単価 補正なし					

排水管設置
足場あり

SZE781

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0029

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,244	
A 足場の有無 =2 足場あり		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力9 0～1 1 0 m3／h				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (2 4－1 2－2 5)				
高炉 (W／C 5 5 %以下)				
軽油				
積算単価				
小計			35, 570	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設		
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=12	2 4－1 2－2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (K m)	=4	2 0< L (k m) ≤ 2 5		
R 水セメント比	=3	水セメント比5 5 %以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0020号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0021号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA1259
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA0509
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

特単単価適用日：08年07月10日
0-0035

アンカーボルト設置工
M20

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

10 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人	32,600	9,780	RA125 1
特殊作業員	0.700	人	27,500	19,250	RA005 1
普通作業員	0.700	人	24,300	17,010	RA010 1
アンカーボルト M20 4本/組 ベースプレート含む	10	組	28,000	280,000	F0146
諸雑費	5.0	%	46,040	2,302	#01 (労) × 率
計	10	組		328,342	
小計	1	組		32,834	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
橋名板（橋歴板） 取付材料含む★		14,500 円／枚
積算単価		
小計	18,290	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5)				(W / C 指定なし)
軽油				
積算単価				
小計			34, 500	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設		
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離 L (K m)	=4	2 0 < L (k m) ≤ 2 5		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (13)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,897	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし	
E	材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	

施工内訳表

頁0-0039

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 新設	100.000		m 2	2,748	274,800	RJA06 2390*1.15
床版排水（ドレーン）材	24.255		m	864	20,956	TK043 23.1*1.05
目地材	48.615		m	440	21,390	TK099 46.3*1.05
計	100		m 2		317,146	
小計	1		m 2		3,171	
A 施工区分	=2	塗膜系防水				
B 作業区分	=1	新設				
C 床版排水材設計量（m／1 0 0 m 2）無=0	=23.1	床版排水材設計量（m／1 0 0 m 2）無=0				
D 目地材設計量（m／1 0 0 m 2）なし=0	=46.3	目地材設計量（m／1 0 0 m 2）なし=0				
E 施工規模（B=1時選択）	=2	施工規模 2 0 0 m 2 未満				
G 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし				
H 床版排水（ドレーン）材単価（円／m）	=864	床版排水（ドレーン）材単価（円／m）				
I 目地材単価（円／m）D>0時入力	=440	目地材単価（円／m）D>0時入力				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.15)*1.00*1.00=1.150						

特単単価適用日：08年07月10日
0-0041

施 工 内 訳 表

床版排水管設置工
外径60mm未満

V0210

施工 第0-0027号内訳表

R7橋梁架設工事の積算P3-298 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人	32,600	3,260	RA125 1
特殊作業員	0.1	人	27,500	2,750	RA005 1
普通作業員	0.3	人	24,300	7,290	RA010 1
諸雑費	15.0	%	13,300	1,995	#01 (労) × 率
小計	1	箇所		15,295	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA0101
諸雑費	5.0	%	12,150	607	#01 (労) × 率
計	10	m		12,757	
小計	1	m		1,275	

重建設機械分解組立輸送費（往復）
トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

0-0043

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.300	人	27,500	118,250	RA005 69
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス２０１４７０t吊	1.500	日	135,000	202,500	KQ4D1 69
運搬費等率	394.000	%	320,750	1,263,755	#06 (労＋機)×率
小計	1	回		1,584,505	
A 作業区分	=6	分解組立＋輸送（往復）			
B 機械質量区分	=9	トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下			
C クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			