総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00005-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	33 日光土木管内③(日光足尾)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	当初　舗装修繕工事　120号その15（道保全単）.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	01　旧日光市	
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	12,716,000
法定福利費概算額	440,000
労務費調査水準	4,283,150

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	11,560,000		
計	11,560,000	1,156,000	12,716,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		4,415,619	Y0RZZ
舗装工		1式		3,964,526	Y0R2Z
路面切削工		1式		1,222,295	Y0R2Z23H
路面切削		1式		609,708	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	894	ｍ２	682	609,708	S7032　0 A=3,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		434,587	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 47.0km以下 全ての費用	89	ｍ３	4,883	434,587	SZD305　0 A=1,C=1,D=1,E=44.1 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		1式		178,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		178,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	89	m３	2,000	178,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
オーバーレイ工		1式		2,742,231	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）		1式		2,742,231	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	894	m２	2,887	2,580,978	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=10,F=5,H=1,I=1,J=1,K=2 施工　第0-0006号内訳表
L型成形目地設置工 表層厚5cm用	123	m	1,311	161,253	V0400　0 施工　第0-0007号内訳表
区画線工		1式		171,093	Y0R63
区画線工		1式		171,093	Y0R63200
溶融式区画線		1式		171,093	Y0R6320043T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	246	m	435	107,010	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	123	m	521	64,083	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
仮設工		1式		280,000	Y0R81
交通管理工		1式		280,000	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		280,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	280,000	280,000	S0914　0 A=8,B=2,C=2 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				4,415,619	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		205,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離２７．３ｋｍ	1	台	205,000	205,000	SA001　0 A=5,B=27.3,C=2,D=1,F=155000,G=2 施工　第0-0012号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0013号内訳表
現場環境改善費		1式		78,000	Z0010
算定式……78819=4237619*0.0186 対象額……4,237,619 率……0.0186				78,819	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1045761=4370087*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……4,370,087 率……0.1709		1式		1,045,761	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,876,761	
＊＊純工事費＊＊				6,292,380	
現場管理費 算定式……3060955=6246848*0.4900 <<0.4900 =(0.4083*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,246,848 率……0.4083		1式		3,060,955	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				9,353,335	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2207810=9307803*0.2372 <<率の補正 0.2372 = 0.2372 ＊ 1.00 >> 対象額……9,307,803 率……0.2372		前払補正係数1.0000 1式		2,207,810	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……3723=9307803*0.0004 対象額……9,307,803 率……0.0004		1式		3,723	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,211,533	
＊＊工事価格＊＊				11,560,000	
＊＊工事価格計＊＊				11,560,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1156000=11560000*0.10 対象額……11,560,000 率……0.1000		1式		1,156,000	
＊＊請負工事費＊＊				12,716,000	