総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08061-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	33 日光土木管内③(日光足尾)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	舗装修繕工事_120号(第1いろは坂).ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	01　旧日光市	
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	18,623,000
法定福利費概算額	650,000
労務費調査水準	6,743,533

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	16,930,000		
計	16,930,000	1,693,000	18,623,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		6,952,096	Y0RZZ
舗装工		1式		6,660,046	Y0R2Z
路面切削工		1式		1,532,484	Y0R2Z23H
路面切削		1式		996,732	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,678	ｍ２	594	996,732	S7032　0 A=1,B=2 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		367,752	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 39.5km以下 全ての費用	84	ｍ３	4,378	367,752	SZD305　0 A=1,E=33.0 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		1式		168,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		168,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	84	ｍ３	2,000	168,000	S0020　　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
オーバーレイ工		１式		5,127,562	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）		１式		5,127,562	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,678	ｍ２	2,887	4,844,386	SZD023　　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=10,F=5,H=1 施工　第0-0006号内訳表
L型成形目地設置工 表層厚5cm用	216	ｍ	1,311	283,176	V0100　　0 施工　第0-0007号内訳表
区画線工		１式		187,050	Y0R63
区画線工		１式		187,050	Y0R63200
溶融式区画線		１式		187,050	Y0R6320043T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	430	m	435	187,050	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0008号内訳表
仮設工		1式		105,000	Y0R81
交通管理工		1式		105,000	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		105,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1 施工　第0-0009号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	70,000	70,000	S0914　0 A=4,B=1 施工　第0-0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,952,096	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		173,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離１７．５ｋｍ	1	台	173,000	173,000	SA001　0 A=5,B=17.5,C=2,D=1,F=155000,G=2 施工　第0-0012号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0013号内訳表
現場環境改善費		1式		114,000	Z0010
算定式……114651=6784096*0.0169 対象額……6,784,096 率……0.0169				114,651	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1613581=6952096*0.2321 <<0.2321 =(0.1658 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,952,096 率……0.1658		1式		1,613,581	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,448,581	
＊＊純工事費＊＊				9,400,677	
現場管理費 算定式……4380715=9400677*0.4660 <<0.4660 =(0.3883*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,400,677 率……0.3883		1式		4,380,715	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				13,781,392	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3146291=13781392*0.2283 <<率の補正 0.2283 = 0.2283 ＊ 1.00 >> 対象額……13,781,392 率……0.2283		前払補正係数1.0000 1式		3,146,291	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……5512=13781392*0.0004 対象額……13,781,392 率……0.0004		1式		5,512	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,151,803	
＊＊工事価格＊＊				16,930,000	
＊＊工事価格計＊＊				16,930,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1693000=16930000*0.10 対象額……16,930,000 率……0.1000		1式		1,693,000	
＊＊請負工事費＊＊				18,623,000	

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	572.4	57,240	SZD301　施工　第0-0002号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ２		59,455	
小計	1	ｍ２		594	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0002号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			572.4	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　　施工　第0-0004号内訳表

DID区間なし　39.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			4,378	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=33	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0006号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)（積雪寒冷地用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,887	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=10	密粒ギャップＡｓ⑧改質Ｉ型（１３）－５０		
F 瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

特単単価適用日：08年06月10日

0-0016

施 工 内 訳 表

L型成形目地設置工　V0100　施工　第0-0007号内訳表

表層厚5cm用　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
成型目地材	105	m	875	91,875	W0100 1
土木一般世話役	0.29	人	32,600	9,454	RA125
普通作業員	0.83	人	24,300	20,169	RA010
雑材料	10.5	%	91,875	9,646	#01
計	100	m		131,144	
小計	1	m		1,311	

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0008号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：有　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	253	253,000	T3A12 253*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		435,469	
小計	1	m		435	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0010号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063　施工　第0-0010号内訳表
小計	1	式		70,000	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0012号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離１７．５ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	155,000	31,000	KAX18 0.1*2
小計	1	台		173,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=17.5	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=155000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=17.500/(30*8)=0.1日			小数1位止め		

08-******08061-40　栃木県　県土整備部

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			