総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00807-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	33 日光土木管内③(日光足尾)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8舗装修繕工事　神子内.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	02　旧足尾町	
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	18,271,000
法定福利費概算額	640,000
労務費調査水準	6,562,907

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	16,610,000		
計	16,610,000	1,661,000	18,271,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		6,765,884	Y0RZZ
舗装工		1式		6,240,646	Y0R2Z
路面切削工		1式		1,423,024	Y0R2Z23H
路面切削		1式		921,024	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,599	ｍ２	576	921,024	S7032　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		342,000	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 39.5km以下 全ての費用	80	ｍ３	4,275	342,000	SZD305　0 A=1,E=38.6 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		1式		160,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		160,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	80	ｍ３	2,000	160,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
オーバーレイ工		１式		4,817,622	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）		１式		4,817,622	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,599	ｍ２	2,844	4,547,556	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=10,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0006号内訳表
L型成形目地設置工 表層厚5cm用	206.0	m	1,311	270,066	V0400　0 施工　第0-0007号内訳表
区画線工		１式		350,238	Y0R63
区画線工		１式		350,238	Y0R63200
溶融式区画線		１式		350,238	Y0R6320043T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	404	m	433	174,932	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	202	m	519	104,838	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ 全ての費用	38	m	1,002	38,076	S4600　0 A=1,B=4,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0010号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	39.6	m	818	32,392	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0011号内訳表
仮設工		１式		175,000	Y0R81
交通管理工		１式		175,000	Y0R81232
交通誘導警備員		１式		175,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1,C=2 施工　第0-0012号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	140,000	140,000	S0914　0 A=4,B=2,C=2 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,765,884	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		205,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離２０．４ｋｍ	1	台	205,000	205,000	SA001　0 A=5,B=20.4,C=2,D=1,F=155000,G=2 施工　第0-0015号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0016号内訳表
現場環境改善費		1式		112,000	Z0010
算定式……112300=6605884*0.0170 対象額……6,605,884 率……0.0170				112,300	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1579157=6765884*0.2334 <<0.2334 =(0.1667 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,765,884 率……0.1667		1式		1,579,157	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,444,157	
＊＊純工事費＊＊				9,210,041	
現場管理費 算定式……4306615=9210041*0.4676 <<0.4676 =(0.3897*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,210,041 率……0.3897		1式		4,306,615	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				13,516,656	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3091259=13516656*0.2287 <<率の補正 0.2287 = 0.2287 ＊ 1.00 >> 対象額……13,516,656 率……0.2287		1式	前払補正係数1.0000	3,091,259	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……5406=13516656*0.0004 対象額……13,516,656 率……0.0004		1式		5,406	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,096,665	
＊＊工事価格＊＊				16,610,000	
＊＊工事価格計＊＊				16,610,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1661000=16610000*0.10 対象額……16,610,000 率……0.1000		1式		1,661,000	
＊＊請負工事費＊＊				18,271,000	

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	553.9	55,390	SZD301　施工　第0-0002号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ２		57,605	
小計	1	ｍ２		576	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0002号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			553.9	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　　施工　第0-0004号内訳表

DID区間なし　39.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			4,275	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=38.6	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0006号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)（積雪寒冷地用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,844	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=10	密粒ギャップＡｓ⑧改質Ｉ型（１３）－５０		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

特単単価適用日：08年08月10日

0-0016

施 工 内 訳 表

L型成形目地設置工　　V0400　　施工　第0-0007号内訳表

表層厚5cm用　　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ピタッとL型止水テープ	105	m	875	91,875	W0100 1
土木一般世話役	0.29	人	32,600	9,454	RA125
普通作業員	0.83	人	24,300	20,169	RA010
雑材料	10.5	%	91,875	9,646	#01
計	100	m		131,144	
小計	1	m		1,311	

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0008号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0009号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=1	実線　１５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0010号内訳表
溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	465	465,000	T3A09 465*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	511,958	25,597	#01
計	1,000	ｍ		1,002,555	
小計	1	ｍ		1,002	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=4	実線　４５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	白			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	182,540	9,127	#01
計	1,000	ｍ		818,667	
小計	1	ｍ		818	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0013号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063　施工　第0-0013号内訳表
小計	1	式		140,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=4 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0015号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離２０．４ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	174,000	174,000	E0001 87000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	155,000	31,000	KAX18 0.1*2
小計	1	台		205,000	
A　運搬車規格 B　片道運搬距離（ｋｍ） C　その他諸料金の有無	=5 =20.4 =2	２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離（ｋｍ） その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無 F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） G　運搬区分	=1 =155000 =2	被運搬機械賃料（損料）あり 被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） 往復運搬			
基本運賃料金　A=87,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=20.400/(30*8)=0.1日			小数1位止め		

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施工内訳表

施工　第0-0016号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			