総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00729-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	31 日光土木管内②(藤原栗山)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	橋梁舗装工事　八汐大橋.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	03　旧栗山村	
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	34,738,000
法定福利費概算額	1,220,000
労務費調査水準	14,430,387

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	31,580,000		
計	31,580,000	3,158,000	34,738,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
橋梁保全工事		1式		14,876,688	Y17ZZ
舗装工		1式		13,736,682	Y172Z
路面切削工		1式		1,388,442	Y172Z23H
路面切削		1式		914,122	Y172Z23H484
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,597	m２	572.4	914,122	SZD301　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		314,320	Y172Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 32.0km以下 全ての費用	80	m３	3,929	314,320	SZD305　0 A=1,C=1,D=1,E=26.8 施工　第0-0002号内訳表
殻処分		1式		160,000	Y172Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		160,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	80	m３	2,000	160,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0003号内訳表
橋面防水工		1式		6,116,746	Y172Z201
橋面防水		1式		6,116,160	Y172Z2014DG
橋面防水工 塗膜系防水　補修	1,597	m２	3,618	5,777,946	SF681　0 A=2,B=2,C=35.5,D=34.8,G=1,H=1260,I=625 施工　第0-0004号内訳表
床板水抜きパイプ材料費	1	式	111,700	111,700	G0200 科目　第0001号内訳表
床版水抜きパイプ設置工	4	箇所	15,295	61,180	V0100　0 施工　第0-0005号内訳表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	4	孔	6,422	25,688	SZA805　0 A=5,B=1,C=1 施工　第0-0006号内訳表
コンクリート削孔（さく岩機） 100mm以上200mm未満 110mm	2	孔	868.2	1,736	SZA803　0 A=1,B=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート削孔（さく岩機） 100mm以上200mm未満 140mm	2	孔	868.2	1,736	SZA803　0 A=1,B=1 施工　第0-0007号内訳表
フレキシブルチューブ材料費	1	式	18,838	18,838	G0300 科目　第0002号内訳表
フレキシブルチューブ設置工	4.2	m	1,275	5,355	V0200　0 施工　第0-0008号内訳表
橋梁点検車運転 BT-110	1	日	111,981	111,981	V0400　0 施工　第0-0009号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		366	Y172Z23HA6U
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 28.4km以下 全ての費用	0.1	m３	3,667	366	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=26.8 施工　第0-0010号内訳表
殻処分		1式		220	Y172Z23HA0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		220	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	2,200	220	S0020　0 A=2 施工　第0-0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装打換え工		１式		6,231,494	Y172Z23I
表層		１式		6,231,494	Y172Z23I5I4
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,597	ｍ２	3,902	6,231,494	SZD023　　0 A=3,B=50,C=7,D=1,E=29,F=5 施工　第0-0012号内訳表
区画線工		１式		370,006	Y1763
区画線工		１式		370,006	Y1763200
溶融式区画線		１式		370,006	Y176320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	532	ｍ	435	231,420	S4600　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0013号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	266	ｍ	521	138,586	S4600　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0014号内訳表
仮設工		１式		770,000	Y1781

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		770,000	Y1781232
交通誘導警備員		1式		770,000	Y1781232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	140,000	140,000	S0914　0 A=4,B=2,C=2 施工　第0-0015号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	630,000	630,000	S0914　0 A=12,B=3,C=2 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				14,876,688	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		205,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離２９．９ｋｍ	1	台	205,000	205,000	SA001　0 A=5,B=29.9,C=2,D=1,F=155000,G=2 施工　第0-0018号内訳表
技術管理費		1式		129,255	Z0006
極小規模鉄筋探査工	1	式	129,255	129,255	V0300　0 施工　第0-0019号内訳表
現場環境改善費		1式		213,000	Z0010
算定式……213388=14716468*0.0145 対象額……14,716,468 率……0.0145				213,388	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……2948559=14876688*0.1982 <<0.1982 =(0.1416 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……14,876,688 率……0.1416		1式		2,948,559	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,495,814	
＊＊純工事費＊＊				18,372,502	
現場管理費 算定式……7637449=18372502*0.4157 <<0.4157 =(0.3464*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……18,372,502 率……0.3464		1式		7,637,449	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				26,009,951	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5563528=26009951*0.2139 <<率の補正 0.2139 = 0.2139 ＊ 1.00 >> 対象額……26,009,951 率……0.2139		前払補正係数1.0000 1式		5,563,528	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……10403=26009951*0.0004 対象額……26,009,951 率……0.0004		1式		10,403	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,573,931	
＊＊工事価格＊＊				31,580,000	
＊＊工事価格計＊＊				31,580,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3158000=31580000*0.10 対象額……31,580,000 率……0.1000		1式		3,158,000	
＊＊請負工事費＊＊				34,738,000	

床板水抜きパイプ材料費

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床版水抜きパイプ スラブドレーン同等品 床版厚160㎜用・190㎜用	4	本	27,000	108,000	F0100　0
エポキシ樹脂 アルテコEP-1200同等品	1	ｋｇ	3,700	3,700	F0200　0
計	1	式		111,700	

フレキシブルチューブ材料費

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フレキシブルチューブ φ25　樹脂用	4.2	m	4,390	18,438	F0250　0
固定金具 パイラック＋パイラッククリップ	4	組	100	400	F0300　0
計	1	式		18,838	

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0001号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			572.4	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0002号内訳表

DID区間なし　32.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,929	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=26.8	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

橋面防水工　　SF681　　施工　第0-0004号内訳表

塗膜系防水　補修　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋面防水工 　塗膜系防水　補修	100.000	ｍ２	2,920	292,000	RJA08 2920*1
床版排水（ドレーン）材	37.275	m	1,260	46,966	TK043 35.5*1.05
目地材	36.540	m	625	22,837	TK099 34.8*1.05
計	100	ｍ２		361,803	
小計	1	ｍ２		3,618	
A　施工区分	=2	塗膜系防水			
B　作業区分	=2	補修			
C　床版排水材設計量（m／１００ｍ２）無＝０	=35.5	床版排水材設計量（m／１００ｍ２）無＝０			
D　目地材設計量（m／１００ｍ２）なし＝０	=34.8	目地材設計量（m／１００ｍ２）なし＝０			
G　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
H　床版排水（ドレーン）材単価（円／m）	=1260	床版排水（ドレーン）材単価（円／m）			
I　目地材単価（円／m）Ｄ＞０時入力	=625	目地材単価（円／m）Ｄ＞０時入力			
市場単価　補正なし					

特単単価適用日：08年07月10日

0-0017

床版水抜きパイプ設置工　　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.1	人	32,600	3,260	RA125 1
特殊作業員	0.1	人	27,500	2,750	RA005 1
普通作業員	0.3	人	24,300	7,290	RA010 1
諸雑費	15	%	13,300	1,995	#01
小計	1	箇所		15,295	

08-******00729-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　SZA805　　施工　第0-0006号内訳表

100㎜以上110㎜未満　　50㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り

代表機労材規格			金額	備考
電動式コアボーリングマシン	簡易仕様型最大穿孔径２５ｃｍ			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料	３ｋＶＡ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
ダイヤモンドビット	１１０㎜			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			6,422	
A　削孔径	=5	100㎜以上110㎜未満		
B　削孔深さ	=1	50㎜以上200㎜未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（さく岩機）　SZA803　施工　第0-0007号内訳表

100mm以上200mm未満　110mm　1　孔　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
空気圧縮機［可搬スクリューエンジン］賃料	３．５～３．７ｍ３／分			
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	１５ｋｇ級			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			868.2	
A　削孔深さ	=1	100mm以上200mm未満		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

特単単価適用日：08年07月10日

0-0020

フレキシブルチューブ設置工　V0200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010　1
諸雑費	5	%	12,150	607	#01
計	10	m		12,757	
小計	1	m		1,275	

特単単価適用日：08年07月10日

0-0021

施 工 内 訳 表

橋梁点検車運転　　V0400　　施工　第0-0009号内訳表

BT-110　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（一般）	1	人	26,400	26,400	RA075
橋梁点検車賃料	1	台・日	78,500	78,500	F0400
軽油	48.5	L	146	7,081	TSX24
小計	1	日		111,981	

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0010号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　28.4km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,667	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=26.8	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0012号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	★			28,900 円／ｔ
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,902	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=7	各種(2.20以上2.30t/m3未満)		
D 瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=29	アスファルト混合物各種		
F 瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
Ｉ　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
Ｊ　費用の内訳	=1	全ての費用		
Ｋ　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0013号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：有　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	253	253,000	T3A12 253*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		435,469	
小計	1	m		435	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0014号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：有　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	253	253,000	T3A12 253*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		521,054	
小計	1	m		521	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		140,000	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	36.000	人・日	17,500	630,000	SA063　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		630,000	
A　必要日数	=12	必要日数			
B　配置人数	=3	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0018号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離２９．９ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	174,000	174,000	E0001 87000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	155,000	31,000	KAX18 0.1*2
小計	1	台		205,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=29.9	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=155000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=87,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=29.900/(30*8)=0.1日			小数1位止め		

08-******00729-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年07月10日

0-0034

極小規模鉄筋探査工　　V0300

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 外業	0.5	人	62,600	31,300	RA625　1
技師（B） 外業	1	人	49,300	49,300	RA630　1
技師（C） 外業	1	人	42,500	42,500	RA635　1
諸雑費	5	%	123,100	6,155	#01
小計	1	式		129,255	

08-******00729-40　　栃木県　県土整備部