総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00814-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	32 日　光土木管内①(今市市)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	(当初)道路台帳整備業務委託　平町東町線外その51(補助街路).ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	9,999,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	9,090,000		
計	9,090,000	909,000	9,999,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
基準点測量		1式		915,178	Y1A1000
基準点測量		1式		915,178	Y2A1100
基準点測量		1式		824,710	Y3A1110
３級基準点測量		1式		269,530	Y4A1113
３級基準点測量 永久標識設置あり　伐採なし 市街地乙／平　地	2	点	134,765	269,530	SH007　0 A=1,B=2,C=3,E=3 施工　第0-0001号内訳表
４級基準点測量		1式		555,180	Y4A1114
４級基準点測量 永久標識設置なし　伐採なし 市街地乙／平　地	15	点	37,012	555,180	SH010　0 A=2,B=3,D=3 施工　第0-0002号内訳表
基準点設置		1式		90,468	Y3A1120

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
屋上埋設		1式		90,468	Y4A1124
基準点設置 屋上埋設 市街地乙／平　地	2	点	45,234	90,468	SH013　0 A=3,B=4,C=3,E=3 施工　第0-0003号内訳表
作業計画		1式		103,850	Y1A4000
作業計画		1式		103,850	Y2A4100
作業計画（台帳整備）		1式		103,850	Y3A4110
作業計画（台帳整備）		1式		103,850	Y4A4111
道路台帳整備（作業計画）	1	業務	103,850	103,850	S2812　0 施工　第0-0004号内訳表
道路台帳整備		1式		3,622,770	Y1A5000
道路台帳整備		1式		3,622,770	Y2A5100

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
平面測量		1式		1,424,022	Y3A5120
平面測量		1式		1,424,022	Y4A5121
現地測量(道路現況平面図作成) 作業量０．０３７ｋｍ２ 縮尺　１／５００　市街地乙／平　地 数値基準：0.001km2	1	業務	1,424,022	1,424,022	SH421　0 A=0.037,B=3,C=3,E=3 施工　第0-0005号内訳表
道路台帳測定基図作成		1式		220,410	Y3A5130
道路台帳測定基図作成		1式		220,410	Y4A5131
道路台帳測定基図作成	0.62	ｋｍ	355,501	220,410	S2814　0 A=3,B=1,C=3 施工　第0-0006号内訳表
道路台帳調書作成		1式		118,320	Y3A5140
道路台帳調書作成		1式		118,320	Y4A5141
道路台帳調書作成	0.62	ｋｍ	190,840	118,320	S2810　0 A=3,B=1 施工　第0-0007号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
連続図作成		1式		862,276	Y3A5150
土地登記簿調査		1式		398,545	Y4A5151
用地測量（土地の登記記録調査） 市街地乙	3.7	万ｍ２	107,715	398,545	SH153　0 A=3 施工　第0-0008号内訳表
地図転写		1式		316,120	Y4A5152
用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 市街地乙	3.7	万ｍ２	85,438	316,120	SH147　0 A=3 施工　第0-0009号内訳表
連続図作成		1式		147,611	Y4A5153
用地測量（公図等転写連続図作成）	3.7	万ｍ２	39,895	147,611	SH162　0 施工　第0-0010号内訳表
道路敷地図作成		1式		649,844	Y3A5160
境界測量		1式		603,900	Y4A5162

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地測量（境界線測量） 市街地乙	1.2	万ｍ２	503,250	603,900	SH171　0 A=3,C=3 施工　第0-0011号内訳表
道路敷地図作成		１式		45,944	Y4A5163
道路敷地図作成	0.62	ｋｍ	74,104	45,944	S2816　0 施工　第0-0012号内訳表
地点標・境界標設置		１式		347,898	Y3A5180
地点標設置		１式		18,678	Y4A5181
地点標設置 Ｂ型（鋲）	3	本	6,226	18,678	S2822　0 A=2,B=3 施工　第0-0013号内訳表
境界標設置		１式		329,220	Y4A5182
境界鋲設置 アルミプレート 貼付式	30	本	10,974	329,220	S2824　0 A=2,B=2,C=3 施工　第0-0014号内訳表
打合せ		１式		216,000	Y1A6000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ		1式		216,000	Y2A6100
打合せ協議		1式		216,000	Y3A6110
打合せ		1式		216,000	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）	1	業務	216,000	216,000	SH591　0 A=1,B=2 施工　第0-0015号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				4,857,798	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		24,700	Z0006
算定式……24700=4410724*0.0056 対象額……4,410,724 率……0.0056		1式		24,700	
＊＊安全費＊＊		1式		105,324	Z0008
金額……　105324		1式		105,324	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		98,057	Z0018
算定式……92000=2.3*4410^0.44*1000 対象額……4,410		1式		92,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　８０枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=3 施工　第0-0016号内訳表
電子複写 Ａ２判、片面	10	枚	200	2,000	S2837　0 A=2,B=1 施工　第0-0017号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	20	枚	28	560	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0018号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	40	枚	30	1,200	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0019号内訳表
＊＊直接経費＊＊				228,081	
＊＊直接測量費＊＊				5,085,879	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……4012758=5085879*0.789 対象額……5,085,879 率……0.7890		1式		4,012,758	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務価格＊＊				9,090,000	
＊＊業務価格計＊＊				9,090,000	
消費税・地方消費税額 算定式……909000=9090000*0.10 対象額……9,090,000 率……0.1000		1式		909,000	
＊＊業務費＊＊				9,999,000	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

３級基準点測量　　SH007

永久標識設置あり　伐採なし　　市街地乙／平　地　　20　点　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 12 13-1.5 外業
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 12 13-1.5 外業
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 12 内業
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 12 内業
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 12 内業
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 （直接人件費）×率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			2,695,308	2,695,308	+00 2695308*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
安全費（交通整理等）	1.000	式	80,859	80,859	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3400 2359650*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3500 2359650*1 施工単価には含まれない
計	20	点		2,695,308	
小計	1	点		134,765	
A　永久標識設置の有無 B　伐採の有無 C　地域区分	=1 =2 =3	永久標識設置あり 伐採なし 市街地乙／平　地			
E　安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙　都市近郊（現道上）			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　3.00%					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝80,859円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

４級基準点測量　　SH010

永久標識設置なし　伐採なし　　市街地乙／平　地

35　点　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 12 6-0.5 外業
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 12 6-0.5 外業
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 12 内業
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 12 内業
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 12 内業
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
安全費（交通整理等）	1.000	式	38,863	38,863	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A　伐採の有無 B　地域区分 D　安全費（交通整理等）区分	=2 =3 =3	伐採なし 市街地乙／平　地 市街地乙　都市近郊（現道上）			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　3.00%					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝38,863円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

基準点設置　　SH013　　施工　第0-0003号内訳表

屋上埋設　　市街地乙／平　地　　10　点　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　12 外業
測量技師補 外業	4.500	人	41,300	185,850	RA735　12 外業
測量補助員 外業	4.500	人	29,600	133,200	RA744　12 外業
機械経費	2.000	%	371,750	7,435	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	1.500	%	371,750	5,576	#01 （直接人件費）×率
材料費	9.000	%	371,750	33,457	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	379,185	34,126	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			452,344	452,344	+00 452344*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	13,570	13,570	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		371,750	371,750	E3400 371750*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		371,750	371,750	E3500 371750*1 施工単価には含まれない
計	10	点		452,344	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	点		45,234	
A　測量区分 B　設置区分 C　地域区分	=3 =4 =3	３級基準点測量 崖上埋設 市街地乙／平　地			
E　安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙　都市近郊（現道上）			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　3.00％					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝13,570円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

道路台帳整備（作業計画）　S2812

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.500	人	61,000	30,500	RA727
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		103,850	

施 工 内 訳 表

現地測量(道路現況平面図作成)　SH421　施工　第0-0005号内訳表

作業量０．０３７ｋｍ２　縮尺　１／５００　市街地乙／平　地　数値基準：0.001km2　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730　12 外業
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735　12 外業
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740　12 外業
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727　12 内業
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732　12 内業
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737　12 内業
機械経費	5.000	%	1,530,900	76,545	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	5.000	%	1,607,445	80,372	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
作業量による補正			1,726,089	949,348	+00 1726089*0.55
変化率補正			949,348	1,424,022	+00 949348*1.5 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

数値基準：0.001km2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
安全費（交通整理等）	1.000	式	42,720	42,720	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,262,992	1,262,992	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,262,992	1,262,992	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		1,424,022	
A　作業量（ｋｍ２） B　縮尺 C　地域区分	=0.037 =3 =3	作業量（ｋｍ２） 縮尺　１／５００ 市街地乙／平　地			
E　安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙　都市近郊（現道上）			
作業量による補正　y/100=(718.95*作業量+28.105)/100=(718.95*0.037+28.105)/100=0.55　小数2位止め 変化率　1+地域･縮尺による変化率=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　｛（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費）｝×（作業量による補正） ；　安全費率　3.00％ ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝42,720円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）＝1,530,900×0.55×1.50＝1,262,992 ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）＝1,530,900×0.55×1.50＝1,262,992					

道路台帳測定基図作成　　S2814

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740　1
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1
測量助手 内業	1.400	人	37,700	52,780	RA742　1
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744　1
機械経費	12.000	%	233,730	28,047	#01 （直接人件費）×率
材料費	5.000	%	233,730	11,686	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			273,463	355,501	+00 273463*1.3
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	10,665	10,665	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		303,849	303,849	E3400 233730*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		303,849	303,849	E3500 233730*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		355,501	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域	=3	市街地乙			
B　地形	=1	平地			
C　安全費区分	=3	市街地乙都市近郊・現道			
変化率　1+(地域・地形による変化率)=1+(0.30)=1.30 安全費率　3.000 ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝10,665円					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

道路台帳調書作成　　S2810

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1
測量技師補 内業	2.000	人	41,300	82,600	RA737　1
機械経費	5.000	%	135,300	6,765	#01 （直接人件費）×率
材料費	3.500	%	135,300	4,735	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			146,800	190,840	+00 146800*1.3
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		175,890	175,890	E3400 135300*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		175,890	175,890	E3500 135300*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		190,840	
A　地域 B　地形	=3 =1	市街地乙 平地			
変化率　1+(地域・地形による変化率)=1+(0.30)=1.30 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地の登記記録調査）　SH153

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

市街地乙　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	RA742　1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			71,810	107,715	+00 71810*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3400 71100*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3500 71100*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		107,715	
A　地域区分	=3	市街地乙			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（地積測量図以外の公図等の転写）　SH147

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

市街地乙　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	55,300	553	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	55,300	1,106	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			56,959	85,438	+00 56959*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		82,950	82,950	E3400 55300*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		82,950	82,950	E3500 55300*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		85,438	
A　地域区分	=3	市街地乙			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（公図等転写連続図作成）　SH162

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　1 内業
材料費	1.000	%	39,500	395	#01 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		39,895	

用地測量（境界線測量）　SH171

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

市街地乙

1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740　1 外業
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744　1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742　1 内業
機械経費	3.500	%	318,010	11,130	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	318,010	6,360	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			335,500	503,250	+00 335500*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	15,097	15,097	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		477,015	477,015	E3400 318010*1.5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		477,015	477,015	E3500 318010*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		503,250	
A　地域区分 C　安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　3.000					
;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝15,097 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

道路敷地図作成　　S2816

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　1
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742　1
機械経費	25.000	%	58,350	14,587	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	58,350	1,167	#01 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		74,104	

地点標設置　　S2822

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

B型（鋲）　　10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地点標（真鍮製） 直径１０ｃｍ×厚１．５ｃｍ	10.000	本	4,510	45,100	T7885
測量技師補 外業	0.100	人	41,300	4,130	RA735　1 小運搬埋設共
測量補助員 外業	0.400	人	29,600	11,840	RA744　1
機械経費等	7.500	%	15,970	1,197	#01 （直接人件費）×率
計			62,267	62,267	+00 62267*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	1,868	1,868	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		15,970	15,970	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		15,970	15,970	E3500 施工単価には含まれない
計	10	本		62,267	
小計	1	本		6,226	
A　種別 B　安全費区分	=2 =3	B型（鋲） 市街地乙都市近郊・現道			
安全費率　3.000 ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝1,868円					

境界鋲設置　　S2824

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

アルミプレート　　貼付式　　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	0.500	人	41,300	20,650	RA735 1 外業
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 1 内業
測量助手 外業	0.500	人	37,700	18,850	RA740 1 外業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 1 内業
測量補助員 外業	0.500	人	29,600	14,800	RA744 1 外業
機械経費	3.000	%	93,800	2,814	#01 （直接人件費）×率
材料費	14.000	%	93,800	13,132	#01 （直接人件費）×率
計			109,746	109,746	+00 109746*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	3,292	3,292	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		93,800	93,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		93,800	93,800	E3500 施工単価には含まれない
計	10	本		109,746	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	本		10,974	
A　材料 B　施工方法 C　安全費区分	=2 =2 =3	アルミプレート 貼付式 市街地乙都市近郊・現道			
安全費率　　3.000 ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝3,292円					

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

着手・中間・納入（中間２回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0016号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　８０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　８０枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7674
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =3	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ８０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

Ａ２判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A2　材料費を含む　片面	1.000	枚	200	200	T7852 200*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		200	200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		200	
A　用紙の規格 B　複写種別	=2 =1	Ａ２判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			