総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07161-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	31 日光土木管内②(藤原栗山)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	区画線設置工事　１２１号その３　当初.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	04　旧藤原町	
前払率	40	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	5,302,000
法定福利費概算額	220,000
労務費調査水準	1,637,922

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	4,820,000		
計	4,820,000	482,000	5,302,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
舗装		1式		1,688,580	Y0IZZ
区画線工		1式		1,540,080	Y0I33
区画線工		1式		1,540,080	Y0I33200
区画線設置工		1式		1,540,080	Y0I3320043T
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ 全ての費用	8,280	m	186	1,540,080	S4600　　0 A=2,B=14,C=1,D=1,E=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0001号内訳表
仮設工		1式		148,500	Y0I36
交通管理工		1式		148,500	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		148,500	Y0I36232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ 準備工等	1	式	38,400	38,400	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ 区画線工	1	式	57,600	57,600	S0914　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 区画線工	1	式	52,500	52,500	S0914　0 A=3,B=1,C=2 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				1,688,580	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……566012=1688580*0.3352 <<0.3352 =(0.2394 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……1,688,580 率……0.2394		1式		566,012	
＊＊共通仮設費計＊＊				566,012	
＊＊純工事費＊＊				2,254,592	
現場管理費 算定式……1601436=2254592*0.7103 <<0.7103 =(0.5919*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,254,592 率……0.5919		1式		1,601,436	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,856,028	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……969019=3856028*0.2513　<<率の補正 0.2513 = 0.2513 ＊ 1.00 >> 対象額……3,856,028　　前払補正係数1.0000 率……0.2513		1式		969,019	
契約保証費 算定式……1542=3856028*0.0004 対象額……3,856,028 率……0.0004		1式		1,542	
＊＊一般管理費等計＊＊				970,561	
＊＊工事価格＊＊				4,820,000	
＊＊工事価格計＊＊				4,820,000	
消費税・地方消費税額 算定式……482000=4820000*0.10 対象額……4,820,000 率……0.1000		1式		482,000	
＊＊請負工事費＊＊				5,302,000	

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0001号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線　15cm 豪雪補正：有　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	112	112,000	T3A87 112*1
路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665 加熱型　白　比重１．７	70.000	L	805	56,350	T4A03　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０mm） 色－　比重－	59.000	ｋｇ	187	11,033	T4A13　1
軽油	33.000	L	146	4,818	TSX24　1
雑材料	3.000	%	72,201	2,166	#01
計	1,000	m		186,367	
小計	1	m		186	
A　施工区分	=2	ペイント式（車載式）			
B　規格・仕様	=14	溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	白			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0002号内訳表

交通誘導警備員Ａ　準備工等　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ	2.000	人・日	19,200	38,400	SA063　施工　第0-0003号内訳表
小計	1	式		38,400	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

交通誘導警備員Ａ　区画線工　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ	3.000	人・日	19,200	57,600	SA063　施工　第0-0003号内訳表
小計	1	式		57,600	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=3 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0005号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　区画線工　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	3.000	人・日	17,500	52,500	SA063　施工　第0-0006号内訳表
小計	1	式		52,500	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=3 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			