総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******04091-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	33 日光土木管内③(日光足尾)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R8当初】法面工事　122号その1(土砂災害).ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	02　旧足尾町	
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	14,641,000
法定福利費概算額	480,000
労務費調査水準	6,524,657

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	13,310,000		
計	13,310,000	1,331,000	14,641,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		6,649,267	Y0HZZ
道路土工		1式		136,965	Y0H1Y
法面整形工		1式		136,965	Y0H1Y258
法面整形（切土部）		1式		136,965	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	150	m２	913.1	136,965	SZA301　　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0001号内訳表
法面工		1式		6,284,802	Y0H1R
法枠工		1式		6,284,802	Y0H1R20L
現場打法枠		1式		6,284,802	Y0H1R20L41T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吹付枠工　ラス張工 施工規模　１００～２５０ｍ２未満	150	ｍ２	2,501	375,150	SF327　0 A=4,C=2 施工　第0-0002号内訳表
吹付枠工 梁断面サイズ２００×２００ 施工規模　２５０～５００ｍ未満	259.8	ｍ	17,160	4,458,168	SF323　0 A=2,B=2,D=0,E=0,F=0 施工　第0-0003号内訳表
法面工　モルタル吹付工 吹付厚１０ｃｍ 施工規模　１００ｍ２未満	98	ｍ２	10,908	1,068,984	SF295　0 A=6,B=5,C=3,D=2 施工　第0-0004号内訳表
間詰モルタル・コンクリート加算額	5	ｍ３	76,500	382,500	SF337　0 施工　第0-0005号内訳表
仮設工		１式		227,500	Y0H26
交通管理工		１式		227,500	Y0H26232
交通誘導警備員		１式		227,500	Y0H26232Y21
交通誘導警備員Ｂ	13	人・日	17,500	227,500	SA063　0 A=2 施工　第0-0006号内訳表
舗装		１式		77,184	Y0IZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工		１式		77,184	Y0I28
境界工		１式		77,184	Y0I2821B
境界杭		１式		77,184	Y0I2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本以上３０本未満	12	本	6,432	77,184	SF563　　0 A=2,B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,726,451	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		113,000	Z0010
算定式……113677=6726451*0.0169 対象額……6,726,451 率……0.0169				113,677	
共通仮設費（率分） 算定式……1020402=6726451*0.1517 <<0.1517 =(0.1264 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,726,451 率……0.1264		1式		1,020,402	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,133,402	
＊＊純工事費＊＊				7,859,853	
現場管理費 算定式……2930153=7859853*0.3728 <<0.3728 =(0.3389*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……7,859,853 率……0.3389		1式		2,930,153	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				10,790,006	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2522703=10790006*0.2338　<<率の補正 0.2338 = 0.2338 ＊ 1.00 >> 対象額……10,790,006　前払補正係数1.0000 率……0.2338		1式		2,522,703	
契約保証費 算定式……4316=10790006*0.0004 対象額……10,790,006 率……0.0004		1式		4,316	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,527,019	
＊＊工事価格＊＊				13,310,000	
＊＊工事価格計＊＊				13,310,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……1331000=13310000*0.10 対象額……13,310,000 率……0.1000		1式		1,331,000	
＊＊請負工事	費＊＊				14,641,000	

施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0001号内訳表

切土部　現場制約なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　9.24%　労務構成比：　81.28%　材料構成比：　9.48%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　918.97

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	9.24%	9,000	バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	8,800	KQ012
普通作業員	38.72%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（特殊）	22.32%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
土木一般世話役	20.24%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
軽油	9.48%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		913.1	積算単価	0	EP001
【補正式】913.1=918.97*{(9.24/100*9,000/8,800)*9.24/(9.24)+(38.72/100*24,300/25,400+22.32/100*27,900/28,900+20.24/100*32,600/31,000)*81.28/(38.72+22.32+20.24)+(9.48/100*146/138)*9.48/(9.48)+(100-9.24-81.28-9.48)/100}					

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　9.24%　労務構成比：　81.28%　材料構成比：　9.48%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　918.97

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		913.1			
A 整形箇所	=2	切土部			
C 現場制約の有無	=2	現場制約なし			
D 土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

吹付枠工　ラス張工　　SF327

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

施工規模　１００～２５０ｍ２未満　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吹付枠工 　ラス張工	100.000	ｍ２	2,501	250,100	RF562 2300*1.0875
計	100	ｍ２		250,100	
小計	1	ｍ２		2,501	
A　施工規模 C　法面清掃の有無	=4 =2	施工規模　１００～２５０ｍ２未満 法面清掃を必要としない			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.45)*1.00*0.75=1.087					

施 工 内 訳 表

吹付枠工　　SF323　　施工　第0-0003号内訳表

梁断面サイズ２００×２００　　施工規模　２５０～５００m未満　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面　２００×２００	100.000	m	17,160	1,716,000	RF534 14300*1.2
計	100	m		1,716,000	
小計	1	m		17,160	
A　梁断面サイズ B　施工規模 D　水切りコンクリート数量（m3／100m）	=2 =2 =0	梁断面サイズ２００×２００ 施工規模　２５０～５００m未満 水切りコンクリート数量（m3／100m）			
E　表面コテ仕上げ数量（m2／100m） F　間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額数量（m3／100m）	=0 =0	表面コテ仕上げ数量（m2／100m） 間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額数量（m3／100m）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00=1.200					

施 工 内 訳 表

法面工　モルタル吹付工　　SF295　　施工　第0-0004号内訳表

吹付厚１０ｃｍ　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　モルタル吹付工 厚１０ｃｍ	1.000	ｍ２	10,908	10,908	RF052 9090*1.2
小計	1	ｍ２		10,908	
A　吹付厚	=6	吹付厚１０ｃｍ			
B　施工規模	=5	施工規模　１００ｍ２未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　枠内吹付の有無	=2	枠内吹付あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K3=(1+0.50)*1.00*0.80=1.200					

間詰モルタル・コンクリート加算額　　SF337

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
吹付枠工（加算額） 　間詰モルタル・コンクリート	100.000	ｍ３	76,500	7,650,000	RF586
計	100	ｍ３		7,650,000	
小計	1	ｍ３		76,500	

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0007号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本以上３０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	4,872	4,872	RGJ08 4060*1.2
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,432	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =2 =3	コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本以上３０本未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無 E　境界杭計上の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200					