総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08202-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	32 日　光土木管内①(今市市)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	和田_ボーリング.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	7,876,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
地質調査業務費	3,820,000		
解析等調査業務費	3,340,000		
計	7,160,000	716,000	7,876,000

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務＊＊					X2000
一般調査		1式		1,218,160	Y1B8000
直接調査費		1式		1,218,160	Y2B8100
機械ボーリング		1式		698,000	Y3B8110
土質ボーリング		1式		698,000	Y4B8111
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ レキ混じり土砂	20	m	34,900	698,000	SH601　0 A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0001号内訳表
サウンディング及び原位置試験		1式		332,000	Y3B8130
標準貫入試験		1式		332,000	Y4B8131
標準貫入試験 レキ混じり土砂	20	回	16,600	332,000	SH621　0 A=3,B=6 施工　第0-0002号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
解析等調査		１式		188,160	Y3B8140
解析等調査		１式		188,160	Y4B8141
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング２本 岩盤ボーリング０本	1	業務	94,080	94,080	SH727　0 A=2,B=0 施工　第0-0003号内訳表
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング２本 岩盤ボーリング０本	1	業務	94,080	94,080	SH733　0 A=2,B=0 施工　第0-0004号内訳表
直接経費		１式		4,057	Y1BC000
直接経費		１式		4,057	Y2BC100
印刷製本費		１式		4,057	Y3BC110
印刷製本費		１式		4,057	Y4BC111
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　１００枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=4 施工　第0-0005号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 Ａ３判、片面	20	枚	28	560	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0006号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	80	枚	15	1,200	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0007号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				1,222,217	
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊		1式		69,000	Z0018
算定式……69000=4.7*1218^0.38*1000 対象額……1,218		1式		69,000	
＊＊直接調査費＊＊				1,291,217	
＊＊運搬費＊＊		1式		74,164	Z0001
資機材運搬 クレーン装置付トラック ３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊	4	日	18,541	74,164	S2840　0 A=2,B=1 施工　第0-0008号内訳表
＊＊仮設費＊＊		1式		408,000	Z0004

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場仮設 傾斜地足場　深度５０ｍ以下 地形傾斜　１５°以上～３０°未満	2	箇所	204,000	408,000	SH681　0 A=3,C=1,E=1 施工　第0-0009号内訳表
＊＊旅費交通費＊＊		1式		27,632	Z0006
算定式……27632=1291217*0.0214 対象額……1,291,217 率……0.0214		1式		27,632	
＊＊施工管理費＊＊		1式		9,038	Z0012
＊＊その他＊＊		1式		350,560	Z0014
準備及び跡片付け	1	業務	332,000	332,000	SH701　0 施工　第0-0010号内訳表
調査孔閉塞	2	箇所	9,280	18,560	SH710　0 施工　第0-0011号内訳表
＊＊その他(諸経費対象外)＊＊		1式		4,000	Z0016
地盤情報DB検定費	2	本	2,000	4,000	T7474　0

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊間接調査費＊＊				869,394	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊				2,160,611	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1663670=2160611*0.770 対象額……2,160,611 率……0.7700		1式		1,663,670	
＊＊一般調査業務費＊＊				3,820,000	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊解析業務＊＊					X3000
解析等調査		1式		1,216,244	Y1C9000
直接業務費		1式		1,216,244	Y2C9100
解析等調査		1式		1,216,244	Y3C9110
解析等調査		1式		1,216,244	Y4C9111
機械ボーリング（計画準備）	1	業務	471,100	471,100	SH718　0 施工　第0-0012号内訳表
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング２本 岩盤ボーリング０本	1	業務	106,640	106,640	SH721　0 A=2,B=0 施工　第0-0013号内訳表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング２本 岩盤ボーリング０本	1	業務	80,724	80,724	SH724　0 A=2,B=0 施工　第0-0014号内訳表
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング２本 岩盤ボーリング０本	1	業務	79,380	79,380	SH730　0 A=2,B=0 施工　第0-0015号内訳表

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
総合解析とりまとめ 試験種目　０～３種	1	業務	478,400	478,400	SH736　0 A=2,B=0,C=1 施工　第0-0016号内訳表
打合せ		1式		193,600	Y1CD000
打合せ		1式		193,600	Y2CD100
打合せ協議		1式		193,600	Y3CD110
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	193,600	193,600	SH991　0 A=1,B=1 施工　第0-0017号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				1,409,844	
＊＊直接原価＊＊				1,409,844	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……761315=1409844*0.54 対象額……1,409,844 率……0.5400		1式		761,315	
＊＊業務原価＊＊				2,171,159	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……1172425=2171159*0.54 対象額……2,171,159 率……0.5400		1式		1,172,425	
＊＊業務価格＊＊				3,340,000	
＊＊業務価格計＊＊				7,160,000	
消費税・地方消費税額 算定式……716000=7160000*0.10 対象額……7,160,000 率……0.1000		1式		716,000	
＊＊業務費＊＊				7,876,000	

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0001号内訳表

ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ　　レキ混じり土砂　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径６６ｍｍ　レキ混じり土砂	1.000	m	34,900	34,900	RP006 34900*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		34,900	34,900	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		34,900	34,900	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		34,900	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =1 =3	ノンコアボーリング φ６６ｍｍ レキ混じり土砂			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

08-******08202-40　　栃木県　県土整備部

標準貫入試験　　SH621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

レキ混じり土砂　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回	16,600	16,600	RP306
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		16,600	
A　土質区分 B　安全費（交通整理等）区分	=3 =6	レキ混じり土砂 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊					

資料整理とりまとめ（直接調査費分）　SH727

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

土質ボーリング２本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	94,080	94,080	RQ006 112000*0.84
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		94,080	94,080	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		94,080	94,080	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		94,080	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0		土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）		
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（直接調査費分）　SH733　施工　第0-0004号内訳表

土質ボーリング２本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	94,080	94,080	RQ014 112000*0.84
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		94,080	94,080	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		94,080	94,080	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		94,080	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0005号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　１００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　１００枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7675
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =4	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 １００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			

施 工 内 訳 表

資機材運搬　　S2840　　施工　第0-0008号内訳表

クレーン装置付トラック　　３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	10.600	L	146	1,547	TSX24 5.3*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック［クレーン装置付］ ３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊	2.000	時間	559	1,118	MA445 運転１時間当たり損料
トラック［クレーン装置付］ ３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	日	6,390	6,390	MA445 供用１日当たり損料
小計	1	日		18,541	
A　規格 B　片道運転時間	=2 =1	３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊 １時間			
;運転１時間当たり労務歩掛＝１／Ｔ＝１／	5.800＝0.170				

施 工 内 訳 表

足場仮設　　SH681　　施工　第0-0009号内訳表

傾斜地足場　深度５０ｍ以下　　地形傾斜　１５°以上～３０°未満　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
傾斜地足場 地形傾斜　１５度以上～３０度未満	1.000	箇所	204,000	204,000	RP522 204000*1
小計	1	箇所		204,000	
A　足場種別 C　地形傾斜 E　ボーリング深度	=3 =1 =1	傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上～３０°未満 深度５０ｍ以下			
市場単価補正なし					

準備及び跡片付け　　SH701

施 工 内 訳 表

0-0020

施工　第0-0010号内訳表

1　　業務　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

調査孔閉塞　　SH710

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

機械ボーリング（計画準備）　SH718

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	RA632
技師（C） 内業	2.000	人	42,500	85,000	RA637
小計	1	業務		471,100	

施 工 内 訳 表

既存資料の収集・現地調査　SH721　施工　第0-0013号内訳表

土質ボーリング２本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	106,640	106,640	RQ002 124000*0.86
小計	1	業務		106,640	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*2+0.79=0.860					

施 工 内 訳 表

資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）　SH724　　施工　第0-0014号内訳表

土質ボーリング２本　　岩盤ボーリング０本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	80,724	80,724	RQ004 96100*0.84
小計	1	業務		80,724	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（解析等調査業務費分）　SH730　　施工　第0-0015号内訳表

土質ボーリング２本　　岩盤ボーリング０本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	79,380	79,380	RQ012 94500*0.84
小計	1	業務		79,380	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=2 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*2+0.76=0.840					

総合解析とりまとめ　　SH736

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

試験種目　０～３種　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	478,400	478,400	RQ022 520000*0.92
小計	1	業務		478,400	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本） C　試験種目数	=2 =0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目　０～３種			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=2+(3*0)=2本 ボーリング本数による補正係数　Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88=0.020*2+0.88=0.920 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正=0.920*1.00=0.920					

打合せ　　SH991

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622 内業
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 内業
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 内業
小計	1	業務		193,600	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			