総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08201-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	32 日　光土木管内①(今市市)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	和田_橋梁BOX設計.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	7,700,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	1,210,000		
業務委託料	5,790,000		
計	7,000,000	700,000	7,700,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
基準点測量		1式		74,024	Y1A1000
基準点測量		1式		74,024	Y2A1100
基準点測量		1式		74,024	Y3A1110
４級基準点測量		1式		74,024	Y4A1114
４級基準点測量 永久標識設置なし　伐採なし 耕　　地／平　地	2	点	37,012	74,024	SH010　　0 A=2,B=7,D=6 施工　第0-0001号内訳表
応用測量		1式		513,658	Y1A4000
路線測量		1式		513,658	Y2A4100
路線測量		1式		513,658	Y3A4110

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業計画		1式		108,810	Y4A4111
路線測量（作業計画）	1	業務	108,810	108,810	SH041　0 施工　第0-0002号内訳表
線形決定		1式		28,053	Y4A4115
路線測量（線形決定） 耕　地／平　地	0.1	ｋｍ	280,532	28,053	SH053　0 A=7,C=6 施工　第0-0003号内訳表
中心線測量		1式		77,861	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 耕　地／平　地	0.1	ｋｍ	778,616	77,861	SH059　0 A=7,C=2,D=0,E=1,F=6 施工　第0-0004号内訳表
仮ＢＭ設置測量		1式		27,013	Y4A4118
路線測量（仮ＢＭ設置測量） 耕　地／平　地	0.1	ｋｍ	270,133	27,013	SH062　0 A=7,C=2,D=6 施工　第0-0005号内訳表
縦断測量		1式		43,828	Y4A4119

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量（縦断測量） 耕　　地／平　地	0.1	ｋｍ	438,288	43,828	SH065　　0 A=7,C=2,D=6 施工　第0-0006号内訳表
横断測量		１式		228,093	Y4A411A
路線測量（横断測量） 耕　　地／平　地 測量幅１５ｍ　測点間隔　１０ｍ	0.1	ｋｍ	2,280,932	228,093	SH068　　0 A=7,C=2,D=0,E=15,F=1,G=6 施工　第0-0007号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				587,682	
＊＊旅費交通費＊＊		１式		2,920	Z0006
算定式……2920=521571*0.0056 対象額……521,571 率……0.0056		１式		2,920	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		１式		36,000	Z0018
算定式……36000=2.3*521^0.44*1000 対象額……521		１式		36,000	
＊＊直接経費＊＊				38,920	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接測量費＊＊				626,602	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……589005=626602*0.940 対象額……626,602 率……0.9400		1式		589,005	
＊＊測量業務価格＊＊				1,210,000	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
道路構造物設計		1式		1,896,287	Y1DE000
一般構造物設計		1式		1,896,287	Y2DE100
一般構造物詳細設計		1式		1,896,287	Y3DE120
箱型函渠		1式		1,896,287	Y4DE122
箱型函渠詳細設計 標準設計を利用　断面数１ 予備設計なし１連１層	1	箇所	817,844	817,844	SJ186　0 A=1,B=1,C=3,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
箱型函渠詳細設計 標準設計を利用　断面数１ 予備設計なし１連１層	1	箇所	966,543	966,543	SJ186　0 A=1,B=1,C=3,D=3,E=1,F=1 施工　第0-0016号内訳表
現地踏査 箱型函渠詳細設計	2	箇所	55,950	111,900	SJ171　0 A=3 施工　第0-0024号内訳表
打合せ		1式		365,600	Y1DJ000

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ		１式		365,600	Y2DJ100
打合せ協議		１式		365,600	Y3DJ110
設計協議		１式		365,600	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）	1	業務	365,600	365,600	SJ791　0 A=1,B=2,C=1 施工　第0-0025号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				2,261,887	
＊＊事務用品費＊＊		１式		6,657	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２００枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=6 施工　第0-0026号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	20	枚	28	560	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0027号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	180	枚	15	2,700	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0028号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		1式		14,249	Z0006
算定式……14249=2261887*0.0063 対象額……2,261,887 率……0.0063		1式		14,249	
＊＊電子計算機使用料等＊＊		1式		37,918	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊		1式		222,000	Z0018
算定式……222000=6.9*2261^0.45*1000 対象額……2,261		1式		222,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊				222,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				280,824	
＊＊直接原価＊＊				2,542,711	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……1221418=2261887*0.54 対象額……2,261,887 率……0.5400		1式		1,221,418	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務原価＊＊				3,764,129	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……2032629=3764129*0.54 対象額……3,764,129 率……0.5400		1式		2,032,629	
＊＊業務価格＊＊				5,790,000	
＊＊業務価格計＊＊				7,000,000	
消費税・地方消費税額 算定式……700000=7000000*0.10 対象額……7,000,000 率……0.1000		1式		700,000	
＊＊業務費＊＊				7,700,000	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

４級基準点測量　　SH010

永久標識設置なし　伐採なし　　耕　　地／平　地　　35　　点　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730　12 6-0.5 外業
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735　12 6-0.5 外業
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740　12 外業
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727　12 内業
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732　12 内業
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737　12 内業
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A　伐採の有無 B　地域区分 D　安全費（交通整理等）区分	=2 =7 =6	伐採なし 耕　　地／平　地 計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（作業計画）　SH041

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

路線測量（線形決定）　SH053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727　12 内業
測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	RA732　12 内業
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737　12 内業
機械経費	0.500	%	248,150	1,240	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	248,150	6,203	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	249,390	24,939	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			280,532	280,532	+00 280532*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3400 248150*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3500 248150*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		280,532	
A　地域区分 C　安全費（交通整理等）区分	=7 =6	耕　地／平　地 計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（中心線測量）　SH059

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730　12 外業
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735　12 外業
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737　12 内業
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			598,936	778,616	+00 598936*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		649,389	649,389	E3400 499530*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		649,389	649,389	E3500 499530*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		778,616	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=7 =2 =0	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測点間隔 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =6	測点間隔　１０ｍ 計上しない			
変化率　1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.00+0.10+(-0.10)+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（仮ＢＭ設置測量）　SH062

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735　12 外業
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740　12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	270,133	+00 245576*1.1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		235,411	235,411	E3400 214010*1.1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		235,411	235,411	E3500 214010*1.1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		270,133	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =2 =6	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.10=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（縦断測量）　SH065

施工内訳表

施工　第0-0006号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 12 外業
測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	RA735 12 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 12 外業
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 12 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	344,230	8,605	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	344,230	10,326	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	352,835	35,283	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			398,444	438,288	+00 398444*1.1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		378,653	378,653	E3400 344230*1.1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		378,653	378,653	E3500 344230*1.1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		438,288	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =2 =6	耕　　地／平　地 １千台～３千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.10=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（横断測量）　SH068　施工　第0-0007号内訳表

耕　　地／平　地　測量幅１５ｍ　測点間隔　１０ｍ　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730　12 外業
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735　12 外業
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740　12 外業
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732　12 内業
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737　12 内業
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	2,280,932	+00 1425583*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,979,120	1,979,120	E3400 1236950*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,979,120	1,979,120	E3500 1236950*1.6 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		2,280,932	
A　地域区分	=7	耕　　地／平　地			
C　現道上の交通量区分	=2	１千台～３千台未満／１２時間			
D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=0	単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測量幅（m）	=15	測量幅（m）			
F　測点間隔	=1	測点間隔　１０ｍ			
G　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域+交通量+曲線数+測量幅･測点間隔=1+0.00+0.10+(-0.10)+(0.60)=1.60					
変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費）					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

箱型函渠詳細設計　　SJ186　　施工　第0-0008号内訳表

標準設計を利用　断面数１　　予備設計なし１連１層　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1.000	箇所	51,397	51,397	SJ187　施工　第0-0009号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	24,101	24,101	SJ187　施工　第0-0010号内訳表
設計計算	1.000	箇所	170,593	170,593	SJ187　施工　第0-0011号内訳表
設計図	1.000	箇所	228,381	228,381	SJ187　施工　第0-0012号内訳表
数量計算	1.000	箇所	60,984	60,984	SJ187　施工　第0-0013号内訳表
照査	1.000	箇所	194,686	194,686	SJ187　施工　第0-0014号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	87,702	87,702	SJ187　施工　第0-0015号内訳表
小計	1	箇所		817,844	
A　断面形状	=1	１連１層			
B　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
C　設計区分	=3	標準設計を利用			
D　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
E　ウイング設計の有無	=1	ウイングの設計なし			
F　断面数	=1	断面数			

設計計画　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.385	人	70,900	27,296	RA622 0.5*0.77
技師（A） 内業	0.385	人	62,600	24,101	RA627 0.5*0.77
直接人件費			51,397	51,397	+00　8 51397*1
電子計算機使用料	2.000	%	51,397	1,027	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		51,397	51,397	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		51,397	51,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		51,397	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=1 =1 =1	設計計画 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=3 =2 =1	標準設計を利用 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770					

設計条件の確認　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.385	人	62,600	24,101	RA627 0.5*0.77
直接人件費			24,101	24,101	+00　8 24101*1
電子計算機使用料	2.000	%	24,101	482	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		24,101	24,101	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		24,101	24,101	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		24,101	
A　作業区分	=2	設計条件の確認			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770					

設計計算　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.770	人	62,600	48,202	RA627 1*0.77
技師（B） 内業	1.155	人	49,300	56,941	RA632 1.5*0.77
技師（C） 内業	1.540	人	42,500	65,450	RA637 2*0.77
直接人件費			170,593	170,593	+00　8 170593*1
電子計算機使用料	2.000	%	170,593	3,411	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		170,593	170,593	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		170,593	170,593	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		170,593	
A　作業区分	=3	設計計算			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70
箇所数　n=1箇所
補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770

設計図　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	1.540	人	49,300	75,922	RA632 2*0.77
技師（C） 内業	1.925	人	42,500	81,812	RA637 2.5*0.77
技術員 内業	1.925	人	36,700	70,647	RA642 2.5*0.77
直接人件費			228,381	228,381	+00　8 228381*1
電子計算機使用料	2.000	%	228,381	4,567	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		228,381	228,381	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		228,381	228,381	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		228,381	
A　作業区分	=4	設計図			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770					

数量計算　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） 内業	0.770	人	42,500	32,725	RA637 1*0.77
技術員 内業	0.770	人	36,700	28,259	RA642 1*0.77
直接人件費			60,984	60,984	+00　8 60984*1
電子計算機使用料	2.000	%	60,984	1,219	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		60,984	60,984	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		60,984	60,984	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		60,984	
A　作業区分	=5	数量計算			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770					

照査　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.770	人	70,900	54,593	RA622 1*0.77
技師（A） 内業	0.770	人	62,600	48,202	RA627 1*0.77
技師（B） 内業	1.001	人	49,300	49,349	RA632 1.3*0.77
技師（C） 内業	1.001	人	42,500	42,542	RA637 1.3*0.77
直接人件費			194,686	194,686	+00　8 194686*1
電子計算機使用料	2.000	%	194,686	3,893	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		194,686	194,686	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		194,686	194,686	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		194,686	
A　作業区分	=6	照査			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｨﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770					

報告書作成　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.385	人	62,600	24,101	RA627 0.5*0.77
技師（B） 内業	0.385	人	49,300	18,980	RA632 0.5*0.77
技師（C） 内業	0.385	人	42,500	16,362	RA637 0.5*0.77
技術員 内業	0.770	人	36,700	28,259	RA642 1*0.77
直接人件費			87,702	87,702	+00　8 87702*1
電子計算機使用料	2.000	%	87,702	1,754	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		87,702	87,702	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		87,702	87,702	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		87,702	
A　作業区分	=7	報告書作成			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1箇所当り増減率 (1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｨﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.1+0.0=0.770					

施 工 内 訳 表

箱型函渠詳細設計　　SJ186　　施工　第0-0016号内訳表

標準設計を利用　断面数１　　予備設計なし１連１層　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1.000	箇所	60,742	60,742	SJ187　施工　第0-0017号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	28,483	28,483	SJ187　施工　第0-0018号内訳表
設計計算	1.000	箇所	201,610	201,610	SJ187　施工　第0-0019号内訳表
設計図	1.000	箇所	269,905	269,905	SJ187　施工　第0-0020号内訳表
数量計算	1.000	箇所	72,072	72,072	SJ187　施工　第0-0021号内訳表
照査	1.000	箇所	230,083	230,083	SJ187　施工　第0-0022号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	103,648	103,648	SJ187　施工　第0-0023号内訳表
小計	1	箇所		966,543	
A　断面形状	=1	１連１層			
B　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
C　設計区分	=3	標準設計を利用			
D　斜角	=3	斜角　７０°未満			
E　ウイング設計の有無	=1	ウイングの設計なし			
F　断面数	=1	断面数			

設計計画　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.455	人	70,900	32,259	RA622 0.5*0.91
技師（A） 内業	0.455	人	62,600	28,483	RA627 0.5*0.91
直接人件費			60,742	60,742	+00　8 60742*1
電子計算機使用料	2.000	%	60,742	1,214	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		60,742	60,742	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		60,742	60,742	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		60,742	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=1 =1 =1	設計計画 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=3 =3 =1	標準設計を利用 斜角　７０°未満 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

08-******08201-40　　栃木県　県土整備部

設計条件の確認　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.455	人	62,600	28,483	RA627 0.5*0.91
直接人件費			28,483	28,483	+00　8 28483*1
電子計算機使用料	2.000	%	28,483	569	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		28,483	28,483	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		28,483	28,483	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		28,483	
A　作業区分	=2	設計条件の確認			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=3	斜角　７０°未満			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

08-******08201-40　　栃木県　県土整備部

設計計算　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.910	人	62,600	56,966	RA627 1*0.91
技師（B） 内業	1.365	人	49,300	67,294	RA632 1.5*0.91
技師（C） 内業	1.820	人	42,500	77,350	RA637 2*0.91
直接人件費			201,610	201,610	+00　8 201610*1
電子計算機使用料	2.000	%	201,610	4,032	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		201,610	201,610	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		201,610	201,610	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		201,610	
A　作業区分	=3	設計計算			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=3	斜角　７０°未満			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

設計図　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	1.820	人	49,300	89,726	RA632 2*0.91
技師（C） 内業	2.275	人	42,500	96,687	RA637 2.5*0.91
技術員 内業	2.275	人	36,700	83,492	RA642 2.5*0.91
直接人件費			269,905	269,905	+00　8 269905*1
電子計算機使用料	2.000	%	269,905	5,398	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		269,905	269,905	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		269,905	269,905	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		269,905	
A　作業区分	=4	設計図			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=3	斜角　７０°未満			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

数量計算　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） 内業	0.910	人	42,500	38,675	RA637 1*0.91
技術員 内業	0.910	人	36,700	33,397	RA642 1*0.91
直接人件費			72,072	72,072	+00　8 72072*1
電子計算機使用料	2.000	%	72,072	1,441	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		72,072	72,072	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		72,072	72,072	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		72,072	
A　作業区分	=5	数量計算			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=3	斜角　７０°未満			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

08-******08201-40　　栃木県　県土整備部

照査　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.910	人	70,900	64,519	RA622 1*0.91
技師（A） 内業	0.910	人	62,600	56,966	RA627 1*0.91
技師（B） 内業	1.183	人	49,300	58,321	RA632 1.3*0.91
技師（C） 内業	1.183	人	42,500	50,277	RA637 1.3*0.91
直接人件費			230,083	230,083	+00　8 230083*1
電子計算機使用料	2.000	%	230,083	4,601	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		230,083	230,083	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		230,083	230,083	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		230,083	
A　作業区分	=6	照査			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=3	斜角　７０°未満			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1箇所当り増減率 (1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｨﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

報告書作成　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.455	人	62,600	28,483	RA627 0.5*0.91
技師（B） 内業	0.455	人	49,300	22,431	RA632 0.5*0.91
技師（C） 内業	0.455	人	42,500	19,337	RA637 0.5*0.91
技術員 内業	0.910	人	36,700	33,397	RA642 1*0.91
直接人件費			103,648	103,648	+00　8 103648*1
電子計算機使用料	2.000	%	103,648	2,072	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,648	103,648	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,648	103,648	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		103,648	
A　作業区分	=7	報告書作成			
B　断面形状	=1	１連１層			
C　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
D　設計区分	=3	標準設計を利用			
E　斜角	=3	斜角　７０°未満			
F　ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
1箇所当り増減率　(1+多連多層による増減率)*(1+標準設計利用による増減率)=(1+0.0)*(1+(-0.3))=0.70 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｨﾝｸﾞ設計による増減率=0.70*1.0+0.70*0.3+0.0=0.910					

現地踏査　　SJ171

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

箱型函渠詳細設計　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 外業	0.500	人	62,600	31,300	RA625
技師（B） 外業	0.500	人	49,300	24,650	RA630
直接人件費			55,950	55,950	+00　8 55950*1
電子計算機使用料	2.000	%	55,950	1,119	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		55,950	55,950	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		55,950	55,950	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		55,950	
A　設計区分	=3	箱型函渠詳細設計			

打合せ　　SJ791

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

着手・中間・納入（中間２回）　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	2.000	人	70,900	141,800	RA622
技師（A） 内業	2.000	人	62,600	125,200	RA627
技師（B） 内業	2.000	人	49,300	98,600	RA632
直接人件費			365,600	365,600	+00 365600*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		365,600	365,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		365,600	365,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		365,600	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回） C　成果品作成費設計種別	=1 =2 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） 概略・予備・詳細設計			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0026号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　２００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２００枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7677
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =6	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			