総 括 情 報 表

事務所	03 日　光　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08281-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	32 日　光土木管内①(今市市)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	当初　古大谷川地質.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	6,325,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
地質調査業務費	2,460,000		
解析等調査業務費	3,290,000		
計	5,750,000	575,000	6,325,000

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務＊＊					X2000
一般調査		1式		705,960	Y1B8000
直接調査費		1式		705,960	Y2B8100
機械ボーリング		1式		398,600	Y3B8110
土質ボーリング		1式		398,600	Y4B8111
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ 粘性土・シルト	1.0	m	15,200	15,200	SH601　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0001号内訳表
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ レキ混じり土砂	1.0	m	34,900	34,900	SH601　0 A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0002号内訳表
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ 玉石混じり土砂	5.0	m	69,700	348,500	SH601　0 A=1,B=1,C=4,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0003号内訳表
サウンディング及び原位置試験		1式		128,160	Y3B8130

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
標準貫入試験		１式		128,160	Y4B8131
標準貫入試験 粘性土・シルト	1	回	9,060	9,060	SH621　0 A=1,B=6 施工　第0-0004号内訳表
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1	回	16,600	16,600	SH621　0 A=3,B=6 施工　第0-0005号内訳表
標準貫入試験 玉石混じり土砂	5	回	20,500	102,500	SH621　0 A=4,B=6 施工　第0-0006号内訳表
解析等調査		１式		179,200	Y3B8140
解析等調査		１式		179,200	Y4B8141
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング１本 岩盤ボーリング０本	1	業務	89,600	89,600	SH727　0 A=1,B=0 施工　第0-0007号内訳表
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング１本 岩盤ボーリング０本	1	業務	89,600	89,600	SH733　0 A=1,B=0 施工　第0-0008号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				705,960	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊		1式		59,112	Z0018
算定式……56000=4.7*705^0.38*1000 対象額……705		1式		56,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　５０枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=2 施工　第0-0009号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	45	枚	15	675	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0010号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	5	枚	28	140	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0011号内訳表
＊＊直接調査費＊＊				765,072	
＊＊運搬費＊＊		1式		34,056	Z0001
資機材運搬 クレーン装置付トラック ２ｔ積　２．９ｔ吊	2	’日	17,028	34,056	S2840　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
＊＊準備費＊＊		1式		332,000	Z0002

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
準備及び跡片付け	1	業務	332,000	332,000	SH701　0 施工　第0-0013号内訳表
＊＊仮設費＊＊		1式		204,000	Z0004
足場仮設 傾斜地足場　深度５０ｍ以下 地形傾斜　１５°以上～３０°未満	1	箇所	204,000	204,000	SH681　0 A=3,C=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表
＊＊旅費交通費＊＊		1式		16,372	Z0006
算定式……16372=765072*0.0214 対象額……765,072 率……0.0214		1式		16,372	
＊＊施工管理費＊＊		1式		5,355	Z0012
＊＊その他＊＊		1式		11,280	Z0014
地盤情報DB検定費	1	本	2,000	2,000	T7474　0
調査孔閉塞	1	箇所	9,280	9,280	SH710　0 施工　第0-0015号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊間接調査費＊＊				603,063	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊				1,368,135	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1097244=1368135*0.802 対象額……1,368,135 率……0.8020		1式		1,097,244	
＊＊一般調査業務費＊＊				2,460,000	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊解析業務＊＊					X3000
解析等調査		1式		1,193,880	Y1C9000
直接業務費		1式		1,193,880	Y2C9100
解析等調査		1式		1,193,880	Y3C9110
解析等調査		1式		1,193,880	Y4C9111
機械ボーリング（計画準備）	1	業務	471,100	471,100	SH718　0 施工　第0-0016号内訳表
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング１本 岩盤ボーリング０本	1	業務	102,300	102,300	SH721　0 A=1,B=0 施工　第0-0017号内訳表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング１本 岩盤ボーリング０本	1	業務	76,880	76,880	SH724　0 A=1,B=0 施工　第0-0018号内訳表
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング１本 岩盤ボーリング０本	1	業務	75,600	75,600	SH730　0 A=1,B=0 施工　第0-0019号内訳表

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
総合解析とりまとめ 試験種目　０～３種	1	業務	468,000	468,000	SH736　0 A=1,B=0,C=1 施工　第0-0020号内訳表
打合せ		1式		193,600	Y1CD000
打合せ		1式		193,600	Y2CD100
打合せ協議		1式		193,600	Y3CD110
打合せ		1式		193,600	Y4CD111
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	193,600	193,600	SH991　0 A=1,B=1 施工　第0-0021号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				1,387,480	
＊＊直接原価＊＊				1,387,480	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……749239=1387480*0.54 対象額……1,387,480 率……0.5400		1式		749,239	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務原価＊＊				2,136,719	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……1153828=2136719*0.54 対象額……2,136,719 率……0.5400		1式		1,153,828	
＊＊業務価格＊＊				3,290,000	
＊＊業務価格計＊＊				5,750,000	
消費税・地方消費税額 算定式……575000=5750000*0.10 対象額……5,750,000 率……0.1000		1式		575,000	
＊＊業務費＊＊				6,325,000	

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0001号内訳表

ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ　　粘性土・シルト　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径６６ｍｍ　粘性土・シルト	1.000	m	15,200	15,200	RP002 15200*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		15,200	15,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15,200	15,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		15,200	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =1 =1	ノンコアボーリング φ６６ｍｍ 粘性土・シルト			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0002号内訳表

ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ　　レキ混じり土砂　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径６６ｍｍ　レキ混じり土砂	1.000	m	34,900	34,900	RP006 34900*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		34,900	34,900	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		34,900	34,900	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		34,900	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =1 =3	ノンコアボーリング φ６６ｍｍ レキ混じり土砂			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0003号内訳表

ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ　　玉石混じり土砂　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径６６ｍｍ　玉石混じり土砂	1.000	m	69,700	69,700	RP008 69700*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		69,700	69,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		69,700	69,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		69,700	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =1 =4	ノンコアボーリング φ６６ｍｍ 玉石混じり土砂			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

標準貫入試験　　SH621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

粘性土・シルト　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	9,060	9,060	RP302
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		9,060	9,060	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		9,060	9,060	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		9,060	
A　土質区分 B　安全費（交通整理等）区分	=1 =6	粘性土・シルト 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊					

標準貫入試験　　SH621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

レキ混じり土砂　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回	16,600	16,600	RP306
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		16,600	
A　土質区分 B　安全費（交通整理等）区分	=3 =6	レキ混じり土砂 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊					

標準貫入試験　　SH621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

玉石混じり土砂　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.000	回	20,500	20,500	RP308
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		20,500	
A　土質区分 B　安全費（交通整理等）区分	=4 =6	玉石混じり土砂 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊					

施 工 内 訳 表

資料整理とりまとめ（直接調査費分）　SH727　施工　第0-0007号内訳表
土質ボーリング１本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	89,600	89,600	RQ006 112000*0.8
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		89,600	89,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		89,600	89,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		89,600	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=1 =0		土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）		
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=1+(3*0)=1本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*1+0.76=0.800					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（直接調査費分）　SH733　施工　第0-0008号内訳表

土質ボーリング１本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	89,600	89,600	RQ014 112000*0.8
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		89,600	89,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		89,600	89,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		89,600	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=1 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=1+(3*0)=1本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*1+0.76=0.800					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0009号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　５０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　５０枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7673
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =2	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

Ａ４判、片面　　1　　枚　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

施 工 内 訳 表

資機材運搬　　S2840　　施工　第0-0012号内訳表

クレーン装置付トラック　　２ｔ積　２．９ｔ吊　　1　　’日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軽油	7.800	L	146	1,138	TSX24 3.9*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積　２．９ｔ吊	2.000	時間	477	954	MA444 運転１時間当たり損料
トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	日	5,450	5,450	MA444 供用１日当たり損料
小計	1	’日		17,028	
A　規格 B　片道運転時間	=1 =1	２ｔ積　２．９ｔ吊 １時間			
;運転１時間当たり労務歩掛＝１／Ｔ＝１／	5.800＝0.170				

準備及び跡片付け　　SH701

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

施 工 内 訳 表

足場仮設　　SH681　　施工　第0-0014号内訳表

傾斜地足場　深度５０m以下　　地形傾斜　１５°以上～３０°未満　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
傾斜地足場 地形傾斜　１５度以上～３０度未満	1.000	箇所	204,000	204,000	RP522 204000*1
小計	1	箇所		204,000	
A　足場種別 C　地形傾斜 E　ボーリング深度	=3 =1 =1	傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上～３０°未満 深度５０m以下			
市場単価補正なし					

調査孔閉塞　　SH710

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

機械ボーリング（計画準備）　SH718

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	RA632
技師（C） 内業	2.000	人	42,500	85,000	RA637
小計	1	業務		471,100	

施 工 内 訳 表

既存資料の収集・現地調査　SH721　施工　第0-0017号内訳表

土質ボーリング１本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	102,300	102,300	RQ002 124000*0.825
小計	1	業務		102,300	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=1 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=1+(3*0)=1本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*1+0.79=0.825					

施 工 内 訳 表

資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）　SH724　　施工　第0-0018号内訳表

土質ボーリング１本　　岩盤ボーリング０本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	76,880	76,880	RQ004 96100*0.8
小計	1	業務		76,880	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=1 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=1+(3*0)=1本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*1+0.76=0.800					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（解析等調査業務費分）　SH730　　施工　第0-0019号内訳表

土質ボーリング１本　　岩盤ボーリング０本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	75,600	75,600	RQ012 94500*0.8
小計	1	業務		75,600	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=1 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=1+(3*0)=1本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*1+0.76=0.800					

総合解析とりまとめ　　SH736

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

試験種目　０～３種　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	468,000	468,000	RQ022 520000*0.9
小計	1	業務		468,000	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本） C　試験種目数	=1 =0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目　０～３種			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=1+(3*0)=1本 ボーリング本数による補正係数　Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88=0.020*1+0.88=0.900 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正=0.900*1.00=0.900					

打合せ　　SH991

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622 内業
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 内業
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 内業
小計	1	業務		193,600	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			