

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07151-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装修繕工事 真岡那須烏山線その15（道保全単）. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	17,369,000	本工事費	15,790,000		
		計	15,790,000	1,579,000	17,369,000
法定福利費概算額	610,000				
労務費調査水準	6,646,741				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		6,852,311	Y0RZZ
舗装工				1 式		5,978,665	Y0R2Z
路面切削工				1 式		1,425,367	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		1,071,511	Y0R2Z23H484
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,931	m 2	554.9		1,071,511	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0001号内訳表	
殻運搬（路面切削）				1 式		159,856	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 9.0km以下 全ての費用	97	m 3	1,648		159,856	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=8.0 施工 第0-0002号内訳表	
殻処分				1 式		194,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など #処分費（直接工事費用）#	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
			1 式		194,000	#0042
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	97	m 3		2,000	194,000	施工 第0-0003号内訳表
オーバーレイ工			1 式		4,553,298	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）			1 式		4,553,298	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,931	m 2		2,358	4,553,298	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0004号内訳表
区画線工			1 式		453,646	Y0R63
区画線工			1 式		453,646	Y0R63200
溶融式区画線			1 式		360,819	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	462	m		430	198,660	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置工 溶融式 昼間施工・実線 1 5 c m・グリーン	149	m			923		137, 527	V0100	0	
	施工								第0-0006号内訳表		
	区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	3	m			1, 093		3, 279	S4600	0	A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1
	施工								第0-0007号内訳表		
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	23. 7	m			901		21, 353	S4600	0	A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1
	施工								第0-0008号内訳表		
高視認性区画線				1 式					Y0R632005RU		
	高視認性区画線設置工 非リブ式（溶融式） 実線 1 5 c m 全ての費用	149	m			623		92, 827	S4604	0	A=1, B=562, C=470, D=38, E=188, F=25, G=655, J=1, K=1, L=1, M=1, N=1
	施工								第0-0009号内訳表		
仮設工				1 式				420, 000	Y0R81		
交通管理工				1 式				420, 000	Y0R81232		
交通誘導警備員				1 式				420, 000	Y0R81232Y21		
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式			70. 000		70, 000	S0914	0	A=2, B=2, C=2
									施工	第0-0010号内訳表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					6,852,311	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		162,600	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離14.2 km	1		台	162,600	162,600	SA001 0 A=5, B=14.2, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0013号内訳表
現場環境改善費			1 式		113,000	Z0010
算定式……113191=6658311*0.0170 対象額……6,658,311 率……0.0170					113,191	
共通仮設費 (率分) 算定式……1595218=6852311*0.2328 <<0.2328 =(0.1663 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……6,852,311 率……0.1663			1 式		1,595,218	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,870,818	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					8,723,129	
現場管理費	算定式……4117316=8723129*0.4720 <<0.4720 =(0.3933*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,723,129 率……0.3933		1 式		4,117,316	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					12,840,445	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……2952018=12840445*0.2299 <<率の補正 0.2299 = 0.2299 * 1.00 >> 対象額……12,840,445 率……0.2299		1 式	前払補正係数1.0000	2,952,018	
契約保証費	算定式……5136=12840445*0.0004 対象額……12,840,445 率……0.0004		1 式		5,136	
＊＊一般管理費等計＊＊					2,957,154	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					15,790,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					15,790,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………1579000=15790000*0.10 対象額…………15,790,000 率……………0.1000			1 式		1,579,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					17,369,000	