

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****60713-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】舗装修繕工事 1 2 1 号その 1 3 (道保全単) .ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路修繕										Y0RZZ	
				1	式			9,983,222			
舗装工										Y0R2Z	
				1	式			8,820,760			
路面切削工										Y0R2Z23H	
				1	式			1,609,558			
路面切削										Y0R2Z23H484	
				1	式			1,254,051			
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用		430		m	2	642.6		276,318		SZD301 0 A=3, B=2	施工 第0-0001号内訳表
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用		1,762		m	2	554.9		977,733		SZD301 0 A=1, B=2	施工 第0-0002号内訳表
殻運搬（路面切削）										Y0R2Z23HA6U	
				1	式			93,507			
殻運搬（路面切削） DID区間なし 2.5km以下 全ての費用		43		m	3	713.8		30,693		SZD305 0 A=1, E=2.3	施工 第0-0003号内訳表

* 本工事費 * 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 2.5km以下 全ての費用	88	m	3	713.8	62,814	SZD305 0 A=1, E=2.3 施工 第0-0003号内訳表
殻処分			1 式		262,000	Y0R2Z23HA0L
# 処分費（直接工事費用） #	1	1 式		262,000	262,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	43	m	3	2,000	86,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0004号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	88	m	3	2,000	176,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0004号内訳表
舗装工			1 式		7,211,202	Y0R2Z23J
基層（車道・路肩部）			1 式		1,213,890	Y0R2Z23JA1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 50mm 全ての費用	430	m	2	2,823	1,213,890	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, E=12, H=1 施工 第0-0005号内訳表
表層（車道・路肩部）			m 2		5,997,312	Y0R2Z23JA1S

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	430		m	2	2,736		1,176,480		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=31, F=5, H=1 施工 第0-0006号内訳表	
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,762		m	2	2,736		4,820,832		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=31, F=5, H=1 施工 第0-0006号内訳表	
	区画線工									YOR63	
					1	式			730,562		
	区画線工									YOR63200	
					1	式			730,562		
	溶解式区画線									YOR6320043T	
					1	式			730,562		
	区画線設置工 溶解式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	418		m		430		179,740		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表	
	区画線設置工 溶解式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	138		m		515		71,070		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表	
	区画線設置工 溶解式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	263		m		1,093		287,459		S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0009号内訳表	
	区画線設置工 溶解式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	211.4		m		815		172,291		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0010号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	22.2	m	901		20,002		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1		施工	第0-0011号内訳表
仮設工				1	式	431,900		Y0R81			
交通誘導警備員				1	式	431,900		Y0R812ZZ			
交通誘導警備員				1	式	431,900		Y0R812ZZ001			
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員A		1	式	134,400		134,400		S0914 0 A=7, B=1, C=1		施工	第0-0012号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B		1	式	262,500		262,500		S0914 0 A=5, B=3		施工	第0-0014号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B		1	式	35,000		35,000		S0914 0 A=2, B=1		施工	第0-0016号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					9,983,222	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 2 0 t 車以上 3 0 t 車まで 片道運搬距離 5 k m	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=5. 0, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0017号内訳表
現場環境改善費			1 式		152,000	Z0010
算定式……152623=9721222*0.0157 対象額……9,721,222 率………0.0157					152,623	
共通仮設費 (率分) 算定式……2149387=9983222*0.2153 <<0.2153 =(0.1538 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……9,983,222 率………0.1538			1 式		2,149,387	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,443,387	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					12,426,609	
現場管理費	算定式……5522385=12426609*0.4444 <<0.4444 =(0.3703*1.2*1.0)*1.00>>					
	対象額……12,426,609					
	率……0.3703		1 式		5,522,385	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					17,948,994	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……3990061=17948994*0.2223 <<率の補正 0.2223 = 0.2223 * 1.00 >>					
	対象額……17,948,994			前払補正係数1.0000		
	率……0.2223		1 式		3,990,061	
契約保証費	算定式……7179=17948994*0.0004					
	対象額……17,948,994					
	率……0.0004		1 式		7,179	
＊＊一般管理費等計＊＊					3,997,240	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								21,940,000		
＊＊工事価格計＊＊								21,940,000		
消費税・地方消費税額 算定式……2194000=21940000*0.10 対象額……21,940,000 率……0.1000				1	式			2,194,000		
＊＊請負工事費＊＊								24,134,000		