

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	04 真岡土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07221-40 0 益子町塙 1 実施単価 41 真岡土木事務所管内 0-080710(0) 1 一般公共 舗装修繕工事 1 2 3 号その1 4. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	18,678,000	本工事費	16,980,000		
		計	16,980,000	1,698,000	18,678,000
法定福利費概算額	650,000				
労務費調査水準	7,197,768				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事							X1000
道路修繕							Y0RZZ
舗装工				1 式		7,420,380	Y0R2Z
路面切削工				1 式		6,820,880	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		1,559,552	Y0R2Z23H484
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用				1 式		1,067,072	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1
殻運搬（路面切削）		1,923	m 2	554.9		1,067,072	施工 第0-0001号内訳表
							Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 21.5km以下 全ての費用				1 式		300,480	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=19.7
殻処分		96	m 3	3,130		300,480	施工 第0-0002号内訳表
							Y0R2Z23HA0L
				1 式		192,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
#	処分費（直接工事費用） #			1 式		192,000	#0042
	処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
	グループコード内には使用しないこと。	96	m 3	2,000		192,000	施工 第0-0003号内訳表
	オーバーレイ工			1 式		5,261,328	Y0R2Z23J
	表層（車道・路肩部）			1 式		5,261,328	Y0R2Z23JA1S
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,923	m 2	2,736		5,261,328	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=31, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0004号内訳表
	区画線工			1 式		363,500	Y0R63
	区画線工			1 式		363,500	Y0R63200
	溶融式区画線			1 式		363,500	Y0R6320043T
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	510	m	430		219,300	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	280	m		515	144,200	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表
仮設工			1 式		236,000	Y0R81
交通管理工			1 式		236,000	Y0R81232
交通誘導警備員			1 式		236,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式		96,000	96,000	S0914 0 A=5, B=1, C=1 施工 第0-0007号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		35,000	35,000	S0914 0 A=2, B=1, C=2 施工 第0-0009号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		105,000	105,000	S0914 0 A=3, B=2, C=2 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,420,380	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		194,600	Z0004
貨物自動車運搬費 20t車以上30t車まで 片道運搬距離24.5km	1		台	194,600	194,600	SA001 0 A=5, B=24.5, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0012号内訳表
現場環境改善費			1 式		120,000	Z0010
算定式……120713=7228380*0.0167 対象額……7,228,380 率……0.0167					120,713	
共通仮設費 (率分) 算定式……1699267=7420380*0.2290 <<0.2290 =(0.1636 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……7,420,380 率……0.1636			1 式		1,699,267	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,013,867	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					9,434,247	
現場管理費	算定式……	4393528=9434247*0.4657	<<0.4657 =(0.3881*1.2*1.0)*1.00>>			
	対象額……	9,434,247				
	率……	0.3881	1 式		4,393,528	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					13,827,775	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……	3155498=13827775*0.2282	<<率の補正 0.2282 = 0.2282 * 1.00 >>			
	対象額……	13,827,775	前払補正係数1.0000			
	率……	0.2282	1 式		3,155,498	
契約保証費	算定式……	5531=13827775*0.0004				
	対象額……	13,827,775				
	率……	0.0004	1 式		5,531	
＊＊一般管理費等計＊＊					3,161,029	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								16,980,000		
＊＊工事価格計＊＊								16,980,000		
消費税・地方消費税額 算定式……1698000=16980000*0.10 対象額……16,980,000 率……0.1000				1	式			1,698,000		
＊＊請負工事費＊＊								18,678,000		