

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07078-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8【当初】道路改良工事 2 9 4号その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	58,135,000	本工事費	52,850,000		
		計	52,850,000	5,285,000	58,135,000
法定福利費概算額	1,910,000				
労務費調査水準	27,016,139				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		19,066,100	Y0HZZ
道路土工				1 式		8,785,111	Y0H1Y
掘削工				1 式		3,414,951	Y0H1Y200
掘削				1 式		3,098,036	Y0H1Y200A00
	掘削（ICT・1000m3未満） オープンカット（バックホウ掘削）	245	m 3	369	90,405	S7000 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0049号内訳表	
	掘削（ICT・1000m3未満） 片切掘削（人力併用機械掘削）	226	m 3	1,328	300,128	S7000 0 A=1, B=2, D=1 施工 第0-0051号内訳表	
	掘削 軟岩 オープンカット	552	m 3	1,536	847,872	SZA101 0 A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0052号内訳表	
	掘削 軟岩 片切掘削	537	m 3	3,463	1,859,631	SZA101 0 A=3, B=2, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0053号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込	(ルーズ)			1 式		316,915	Y0H1Y200A05
	積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 土砂 片切	226	m 3	241	54,466	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0054号内訳表	
	積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 軟岩 オープンカット	552	m 3	241	133,032	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0054号内訳表	
	積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 軟岩 片切	537	m 3	241	129,417	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0054号内訳表	
歩道盛土				1 式		104,720	Y0H1Y257
	歩道盛土			1 式		104,720	Y0H1Y257A07
	路床盛土 2.5m未満	16	m 3	6,545	104,720	SZA117 0 A=1 施工 第0-0044号内訳表	
	法面整形工			1 式		458,141	Y0H1Y258
法面整形	(切土部)			1 式		458,141	Y0H1Y258408
				1 式		458,141	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（ I C T ・ 1000m3未満） 切土整形	101	m 2		856	86, 456	S7010 0 A=2, B=3, C=1, D=1 施工 第0-0055号内訳表
法面整形（ I C T ・ 1000m3未満） 切土整形	355	m 2		1, 047	371, 685	S7010 0 A=2, B=3, C=2, D=1 施工 第0-0056号内訳表
残土処理工			1 式		4, 807, 299	Y0H1Y205
整地			1 式		59, 299	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	464	m 3		127. 8	59, 299	SZA109 0 A=1 施工 第0-0057号内訳表
土砂等運搬			1 式		4, 748, 000	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11. 5km以下	464	m 3		1, 918	889, 952	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=11. 3 施工 第0-0058号内訳表
土砂等運搬 標準 軟岩 22. 5km以下	1, 088	m 3		3, 546	3, 858, 048	SZA105 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=17. 0 施工 第0-0059号内訳表
地盤改良工			1 式		421. 330	Y0H01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
置換工			1 式		421,330	Y0H0125A
置換			1 式		421,330	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	4	m 3		8,499	33,996	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0060号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	21	m 3		2,794	58,674	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0062号内訳表
路床置換工（有効層）	11	m 3		9,212	101,332	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0043号内訳表
路床置換工（有効層）	64	m 3		3,552	227,328	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0064号内訳表
法面工			1 式		3,996,182	Y0H1R
植生工			1 式		921,816	Y0H1R200
植生基材吹付			1 式		921,816	Y0H1R2004AP

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚 5 c m 施工規模 1 0 0 ～ 2 5 0 m 2 未満	118	m 2	7, 812	921, 816	SF303 0 A=3, B=4, D=1, E=1 施工 第0-0066号内訳表
法面吹付工		1 式		2, 738, 904	Y0H1R25C
モルタル吹付		1 式		2, 738, 904	Y0H1R25C427
法面工 モルタル吹付工 吹付厚 8 c m 施工規模 2 5 0 ～ 5 0 0 m 2 未満	274	m 2	9, 996	2, 738, 904	SF295 0 A=4, B=3, C=3, D=1 施工 第0-0067号内訳表
防草コンクリート工		1 式		335, 462	Y0H1R2M1
防草コンクリート		1 式		335, 462	Y0H1R2M158M
防草コンクリート モルタル吹付部	44. 9	m	1, 209	54, 284	G0100 0 科目 第0001号内訳表
防草コンクリート 盛土部 平均法長 0. 37m	12. 3	m	6, 702	82, 434	G0120 0 科目 第0002号内訳表
防草コンクリート 切土部 平均法長 0. 40m	2. 2	m	4, 942	10, 872	G0130 0 科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草コンクリート 切土部 平均法長 0.64m	28.5	m		6,592	187,872	G0140 0 科目 第0004号内訳表
カルバート工		1 式			69,249	Y0H20
プレキャストカルバート工		1 式			69,249	Y0H2025G
プレキャストボックス		1 式			69,249	Y0H2025G674
ボックスカルバート 300×300	1.9	m		36,447	69,249	G0300 0 科目 第0005号内訳表
排水構造物工		1 式			4,546,828	Y0H25
作業土工（ICT）		1 式			2,292	Y0H252MW
床掘り（ICT）		1 式			2,292	Y0H252MW6YM
作業土工(床掘工(平均施工幅2m未満))(ICT) 平均施工幅1m以上2m未満	6	m 3		382	2,292	S7041 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0068号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工			1 式		786,916	Y0H25200
埋戻し			1 式		786,916	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6	m 3		3,236	19,416	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0069号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	25	m 3		30,700	767,500	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
側溝工			1 式		3,117,318	Y0H25201
プレキャストU型側溝			1 式		531,865	Y0H2520143G
小段排水 240×240 (切土部)	26.7	m		12,894	344,269	G0250 0 科目 第0006号内訳表
法面排水 240×240 (切土部)	8.7	m		21,110	183,657	G0260 0 科目 第0007号内訳表
蓋版据付 40kg／枚以下	3	枚		1,313	3,939	S4622 0 A=1, B=910, C=1, D=1, E=1, F=2 施工 第0-0070号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管（函）渠型側溝				1 式			2, 585, 453		Y4519360000	
函渠型側溝 300×300 タイプ1 土砂部 標準部 防草タイプ	39. 2		m		18, 210		713, 832		G0200 0	科目 第0008号内訳表
函渠型側溝 300×300 タイプ1 土砂部 集水部 防草タイプ	10. 0		m		36, 190		361, 900		G0205 0	科目 第0009号内訳表
函渠型側溝 300×300 タイプ1 岩着部 標準部 防草タイプ	28. 6		m		19, 006		543, 571		G0210 0	科目 第0010号内訳表
函渠型側溝 300×300 タイプ1 岩着部 集水部 防草タイプ	6. 0		m		36, 936		221, 616		G0215 0	科目 第0011号内訳表
函渠型側溝 300×300 タイプ1 横断部 標準部 防草タイプ	4. 2		m		21, 224		89, 140		G0220 0	科目 第0012号内訳表
函渠型側溝 300×300 タイプ2 岩着部 標準部 防草タイプ	22. 1		m		19, 429		429, 380		G0230 0	科目 第0013号内訳表
函渠型側溝 300×300 タイプ2 岩着部 集水部 防草タイプ	6. 0		m		37, 669		226, 014		G0235 0	科目 第0014号内訳表
管渠工				1 式			339, 333		Y0H25202	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管			1 式		339,333	Y0H25202B1Y
暗渠排水管 200 塩ビ有孔管	26.5	m		12,524	331,886	G0350 0 科目 第0015号内訳表
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用 塩ビ管 100	7.1	m		1,049	7,447	SZA589 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0071号内訳表
集水桝・マンホール工			1 式		300,969	Y0H25203
現場打ち集水桝			1 式		60,810	Y0H25203B1R
集水桝(タイプ4) 桝-12	1	箇所		60,810	60,810	G0420 0 科目 第0016号内訳表
プレキャスト集水桝			1 式		240,159	Y0H252035NJ
集水桝(タイプ1) 桝-14, -33 300×300 防草タイプ	2	箇所		79,083	158,166	G0400 0 科目 第0017号内訳表
集水桝(タイプ2) 桝-13 300×300 防草タイプ	1	箇所		81,993	81,993	G0410 0 科目 第0018号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		1,247,400	Y0H09
運搬処理工			1 式		1,247,400	Y0H092H0
殻処分			1 式		1,247,400	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		1,247,400	#0042
残土等処分 軟岩	1,088	m 3	1,000	1,088,000	SZA133 0 A=2	施工 第0-0072号内訳表
処分費 アスファルト	4	m 3	2,000	8,000	S0020 0 A=3	施工 第0-0073号内訳表
グループコード内には使用しないこと。	0.2	m 3	44,000	8,800	S0020 0 A=5	施工 第0-0074号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	6.0	t	19,000	114,000	S0022 0 A=4, B=19000	施工 第0-0075号内訳表
処分費 その他 木材	13	m 3	2,200	28,600	S0020 0 A=2	施工 第0-0076号内訳表
グループコード内には使用しないこと。						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装				1 式		8,785,590	Y0IZZ
舗装工				1 式		2,353,835	Y0I24
アスファルト舗装工（ I C T）				1 式		180,409	Y0I242MF
下層路盤（車道・路肩部）（ I C T）				1 式		80,857	Y0I242MFC87
下層路盤（車道・路肩部）（ I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	107	m 2	650.7		69,624	SZD007 0 A=150, B=1, D=4 施工 第0-0077号内訳表	
下層路盤（車道・路肩部）（ I C T） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	22	m 2	510.6		11,233	SZD007 0 A=100, B=1, D=4 施工 第0-0078号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部）（ I C T）				1 式		99,552	Y0I242MFC88
上層路盤（車道・路肩部）（ I C T） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	107	m 2	930.4		99,552	SZD011 0 A=150, B=1, D=6 施工 第0-0079号内訳表	
アスファルト舗装工				1 式		2,173,426	Y0I24212

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部）				1 式		190,804	Y0I24212A1K
	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	171	m 2	974	166,554	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0080号内訳表	
下層路盤（歩道部）							SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1
	全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用	10	m 2	2,425	24,250	施工 第0-0081号内訳表	
コンクリート				1 式		747,760	Y0I24212A1M
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	26	m 3	28,760	747,760	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0082号内訳表	
基層（車道・路肩部）				1 式		864,496	Y0I24212A1N
	基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	107	m 2	2,408	257,656	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0083号内訳表	
基層（車道・路肩部）							SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=22, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1
	3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	260	m 2	2,334	606,840	施工 第0-0084号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式		55,726	Y0I24212A1S

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	22	m ²		2,533	55,726	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0085号内訳表
表層（歩道部）			1 式		314,640	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	180	m ²		1,748	314,640	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0086号内訳表
縁石工			1 式		516,076	Y0I31
縁石工			1 式		516,076	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		516,076	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	85.8	m		5,720	490,776	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0087号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) H=100	4.2	m		6,024	25,300	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0088号内訳表
道路附属施設工			1 式		116,376	Y0I28

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界工			1 式		90,048	Y0I2821B
境界杭			1 式		90,048	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本以上30本未満	14	本		6,432	90,048	SF563 0 A=2, B=2, D=1, E=1 施工 第0-0089号内訳表
道路付属物工			1 式		26,328	Y0I2821C
道路鋳			1 式		26,328	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋳設置 小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 10個以上30個未満	12	個		2,194	26,328	SF567 0 A=1, B=6, C=2, D=3, E=1 施工 第0-0090号内訳表
仮設工			1 式		5,799,303	Y0I36
防護施設工			1 式		2,697,989	Y0I36217
切土及び発破防護柵			1 式		2,602,762	Y0I362175GB

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設防護柵設置工 H=4.0m L=52.4m	1		式	1,591,123	1,591,123	G0700 0 科目 第0019号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 杭用H型鋼 （一部撤去または一部埋設）	1		式	117,786	117,786	S0396 0 A=3, B=95, C=87, D=104000, E=3650, F=1, G=94, H=6.7, I=1 施工 第0-0091号内訳表
仮設防護柵撤去工 H=4.0m L=52.4m	1		式	893,853	893,853	G0710 0 科目 第0020号内訳表
殻運搬			1 式		95,227	Y0I362175GC
殻運搬 舗装版破碎 22.0km以下 全ての費用	4	m 3		5,138	20,552	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=15.8 施工 第0-0092号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道25kmまで	0.2	m 3		16,100	3,220	T8232 0
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道25kmまで						T2782 0
木材	6.0	t		6,200	37,200	
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 18.5km以下 全ての費用	13	m 3		2,635	34,255	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=15.8 施工 第0-0093号内訳表
路側防護柵工			1 式		275,414	Y0I26219

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール			1 式		130,500	Y0I262195I9
仮設防護柵設置工 独立基礎ブロック	50.0	m		2,610	130,500	F0500 0
現場発生品運搬			1 式		144,914	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	10.8	t		9,335	100,818	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0094号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	10.8	t		4,083	44,096	SZA082 0 A=1, B=1, C=8, D=1 施工 第0-0095号内訳表
交通管理工			1 式		2,825,900	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		2,825,900	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		1,347,500	1,347,500	S0914 0 A=77, B=1, C=2 施工 第0-0096号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式		1,478,400	1,478,400	S0914 0 A=77, B=1, C=1 施工 第0-0098号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					27,851,690	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		87,100	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2 5. 3 k m (×往復) H形鋼	6. 7	t		13,000	87,100	SA005 0 A=1, B=25. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0100号内訳表
準備費			1 式		37,400	Z0005
運搬費 (準備費配下用)	1		式	7,400	7,400	SA053 0 A=7. 4 施工 第0-0101号内訳表
処分費 (準備費配下用) 根 1. 2 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	30,000	30,000	S0024 0 A=1. 2, B=1, C=1 施工 第0-0102号内訳表
技術管理費			1 式		705,850	Z0006

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0103号内訳表
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個	1		件	6,990	6,990	T7481 0
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1		件	1,620	1,620	T7482 0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料 0. 5 k g 未満 1 試料につき 1 個	2		件	8,300	16,600	T7484 0
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個	1		件	8,840	8,840	T7488 0
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個	1		件	4,260	4,260	T7489 0
土の突固め試験（乾燥法） モールド 1 0 c m ランマー 2. 5 k g	1		件	25,400	25,400	T7495 0
締め固めた土のコーン指数試験	2		件	9,570	19,140	T7515 0
現場環境改善費			1 式		340,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
算定式……340534=26604290*0.0128 対象額……26,604,290 率……0.0128								340,534		
共通仮設費（率分） 算定式……3638642=27440740*0.1326 <<0.1326 =(0.1105 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……27,440,740 率……0.1105			1	式				3,638,642		
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）				1	式			225,000		Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1			箇所		35,000		35,000		T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1			式		190,000		190,000		T9302 0
＊＊共通仮設費計＊＊								5,033,992		
＊＊純工事費＊＊								32,885,682		
現場管理費 算定式……11173803=32219732*0.3468 <<0.3468 =(0.3153*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……32,219,732 率……0.3153				1	式			11,173,803		
うち法定福利費事業主分 算定式……				1	式					

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					44,059,485	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $8778512=43393535*0.2023$ <<率の補正 0.2023 = $0.2023 * 1.00$ >> 対象額……43,393,535 率……0.2023 前払補正係数1.0000			1 式		8,778,512	
契約保証費 算定式…… $17357=43393535*0.0004$ 対象額……43,393,535 率……0.0004			1 式		17,357	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					8,795,869	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					52,850,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					52,850,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $5285000=52850000*0.10$ 対象額……52,850,000 率……0.1000			1 式		5,285,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0023

[illegible]

防草コンクリート

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0024

モルタル吹付部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網（防草コンクリート）					S0126 0
	3.0	m 2	1,203	3,609	施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.21	m 3	35,560	7,467	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0002号内訳表
養生（防草コンクリート）					S1824 0
	0.21	m 3	4,872	1,023	施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		12,099	
計	1	m		1,209	

科目内訳表

G0120
盛土部
平均法長 0.37m

科目 第0002号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	3.2	m 2	727.7	2,328	SZA301 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0005号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	7.7	m 2	1,364	10,502	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0006号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.7	m 2	9,492	6,644	S1823 0 施工 第0-0007号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	8.7	m 2	1,203	10,466	S0126 0 施工 第0-0001号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.01	t	373,501	3,735	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0008号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.61	m 3	35,560	21,691	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0002号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.61	m 3	4,872	2,971	S1824 0 施工 第0-0003号内訳表
コテ仕上げ	3.7	m 2	1,758	6,504	S1822 0 施工 第0-0011号内訳表

防草コンクリート

科目内訳表

頁0-0026

G0120
盛土部

平均法長 0.37m

科目 第0002号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	10.0	m		67,028	
計	1	m		6,702	

防草コンクリート

科目内訳表

頁0-0027

切土部 G0130 平均法長 0.40m 科目 第0003号内訳表 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	3.3	m 2	486	1,603	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	3.3	m 2	1,364	4,501	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0006号内訳表
吸出し防止材設置	7.7	m 2	1,047	8,061	SZA831 0 施工 第0-0012号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	7.0	m 2	1,203	8,421	S0126 0 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.49	m 3	35,560	17,424	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0002号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.49	m 3	4,872	2,387	S1824 0 施工 第0-0003号内訳表
コテ仕上げ	4.0	m 2	1,758	7,032	S1822 0 施工 第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		49,429	
計	1	m		4,942	

防草コンクリート

科目内訳表

頁0-0028

切土部

G0140

科目 第0004号内訳表

平均法長 0.64m

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	3.3	m 2	486	1,603	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	3.3	m 2	1,364	4,501	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0006号内訳表
吸出し防止材設置	10.1	m 2	1,047	10,574	SZA831 0 施工 第0-0012号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	9.4	m 2	1,203	11,308	S0126 0 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.66	m 3	35,560	23,469	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0002号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.66	m 3	4,872	3,215	S1824 0 施工 第0-0003号内訳表
コテ仕上げ	6.4	m 2	1,758	11,251	S1822 0 施工 第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		65,921	
計	1	m		6,592	

ボックスカルバート

G0300

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0029

300×300						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用		10.0	m	36,030	360,300	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0013号内訳表		
基面整正		8.6	m 2	486	4,179	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表		
小計		10.0	m		364,479			
計		1	m		36,447			

小段排水 240×240 (切土部)

G0250

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0030

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 (張りコンクリート工) 小段排水溝 ラフテレーンクレーン	10.6	m 2	5,401	57,250	SB489 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=1, F=5.0, G=2, I=1, J=1 施工 第0-0014号内訳表
養生工 (張りコンクリート工) 縦排水溝・小段排水溝	10.6	m 2	208	2,204	SB493 0 A=1 施工 第0-0016号内訳表
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 2 4 0 (J I S A 5 3 7 2)	10.0	m	6,949	69,490	S4624 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, G=2 施工 第0-0017号内訳表
小計	10.0	m		128,944	
計	1	m		12,894	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	2.5	m ³	27,800	69,500	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=1, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0018号内訳表
U型側溝据付 (側溝材料別途) L = 6 0 0 mm 2 4 0 (J I S A 5 3 7 2)	10.0	m	5,498	54,980	S4624 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=2 施工 第0-0019号内訳表
鉄筋コンクリートU型側溝 240×240×600 ソケット付	13.2	個	4,900	64,680	F0100 0
鉄筋コンクリートU型側溝 240×240×600 ソケット付 滑止付	3.3	個	6,650	21,945	F0110 0
小計	10.0	m		211,105	
計	1	m		21,110	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0032

300×300 タイプ1

G0200
土砂部 標準部 防草タイプ

科目 第0008号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用		10.0	m	18,210	182,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0020号内訳表
小計		10.0	m		182,100	
計		1	m		18,210	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0033

G0205

科目 第0009号内訳表

300×300 タイプ1

土砂部 集水部 防草タイプ

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	36,190	361,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0021号内訳表
小計	10.0	m		361,900	
計	1	m		36,190	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0034

300×300 タイプ1

G0210
岩着部 標準部 防草タイプ

科目 第0010号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m		17,410	174,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2 施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.52	m ³		30,700	15,964	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0	m			190,064	
計	1	m			19,006	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0035

300×300 タイプ1

G0215
岩着部 集水部 防草タイプ

科目 第0011号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0		m	35,340	353,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2 施工 第0-0024号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.52		m 3	30,700	15,964	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0		m		369,364	
計	1		m		36,936	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0036

300×300 タイプ1

G0220
横断部 標準部 防草タイプ

科目 第0012号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m		18,210	182,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0020号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.52	m ³		37,650	19,578	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0025号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m ²		5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0026号内訳表
小計	10.0	m			212,248	
計	1	m			21,224	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0037

300×300 タイプ2 G0230 岩着部 標準部 防草タイプ 科目 第0013号内訳表 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	17,710	177,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2 施工 第0-0027号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.56	m 3	30,700	17,192	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		194,292	
計	1	m		19,429	

函渠型側溝

科目内訳表

頁0-0038

300×300 タイプ2

G0235
岩着部 集水部 防草タイプ

科目 第0014号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	35,950	359,500	SZA597 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2 施工 第0-0028号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.56	m 3	30,700	17,192	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		376,692	
計	1	m		37,669	

暗渠排水管

200 G0350 塩ビ有孔管

科目内訳表

科目 第0015号内訳表 10.0 m 当り 頁0-0039

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用	10.0	m	4,224	42,240	SZA589 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1 施工 第0-0029号内訳表
フィルター材（単粒5号碎石） 碎石各種 全ての費用	6.8	m 3	11,920	81,056	SZA593 0 B=7, C=1, D=1 施工 第0-0030号内訳表
基面整正	4.0	m 2	486	1,944	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表
小計	10.0	m		125,240	
計	1	m		12,524	

科目内訳表

桧-12

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.12	m 3	30,700	3,684	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所	45,890	45,890	SZA633 0 B=2, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0031号内訳表
コンクリート(コンクリート蓋) 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.06	m 3	37,650	2,259	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0032号内訳表
型枠(コンクリート蓋) 一般型枠 小型構造物	0.96	m 2	9,352	8,977	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0033号内訳表
計	1	箇所		60,810	

集水桧(タイプ1)

科目内訳表

頁0-0041

G0400
300×300 防草タイプ

科目 第0017号内訳表

1

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	76,320	76,320	SZA597 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2 施工 第0-0034号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.09	m 3	30,700	2,763	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0023号内訳表
計	1	箇所		79,083	

枰-13

 300×300 防草タイプ^o

科目内訳表

科目 第0018号内訳表

頁0-0042

1

箇所

当り

[illegible]

仮設防護柵設置工

G0700

科目内訳表

科目 第0019号内訳表

頁0-0043

H=4.0m

L=52.4m

1

式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土及び発破防護柵設置	210	m 2	3,003	630,630	SB749 0 A=1, B=1 施工 第0-0036号内訳表
松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	8	m3	48,500	388,000	F0600 0
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	13	m 3	35,560	462,280	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0002号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	107.6	m	704.5	75,804	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	37	m 2	218.1	8,069	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0039号内訳表
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	12	m 3	2,195	26,340	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0040号内訳表
計	1	式		1,591,123	

仮設防護柵撤去工

G0710

科目内訳表

科目 第0020号内訳表

頁0-0044

H=4.0m

L=52.4m

1

式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土及び発破防護柵撤去	210	m 2	1,948	409,080	SB749 0 A=2, B=1 施工 第0-0041号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	13	m 3	8,600	111,800	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0042号内訳表
路床置換工（有効層）	8	m 3	9,212	73,696	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0043号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚150mm	13	m 2	1,554	20,202	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=150 施工 第0-0045号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚150mm	13	m 2	1,900	24,700	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0046号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	37	m 2	3,462	128,094	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0047号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	37	m 2	3,413	126,281	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0048号内訳表
計	1	式		893,853	