

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07150-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8京泉Ⅱ_橋梁下部その1. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 02 河川・道路構造物工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	117,843,000	本工事費	107,130,000		
		計	107,130,000	10,713,000	117,843,000
法定福利費概算額	3,740,000				
労務費調査水準	58,707,701				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
築堤・護岸										Y00ZZ	
					1 式			25, 219, 218			
法覆護岸工										Y0004	
					1 式			17, 893, 226			
作業土工										Y000420B	
					1 式			218, 607			
床掘り										Y000420BA5R	
					1 式			130, 883			
床掘り 土砂 標準		534		m 3		245. 1		130, 883		SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	
埋戻し										施工 第0-0019号内訳表	
					1 式			87, 724		Y000420BA6M	
埋戻し 土砂 土量50, 000m3未満		364		m 3		241		87, 724		SZA125 0 A=1, B=1, C=1	
不足土										施工 第0-0020号内訳表	
					1 式			0		Y0H1Y205	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土			1 式		0	Y0H1Y205A01
不足土 他工区より運搬（受入れ）	176	m 3		0	0	F0800 0
コンクリートブロック工（平ブロック張）			1 式		17,674,619	Y00042M2
現場打基礎コンクリート			1 式		815,799	Y00042M2B22
基礎コンクリート工 18-8-40	43.6	m		18,711	815,799	G0110 0
現場打小口止コンクリート			1 式		1,498,470	Y00042M2C9G
小口止めコンクリート工① 18-8-40	4	基		308,730	1,234,920	G0140 0
小口止めコンクリート工② 18-8-40	1	基		263,550	263,550	G0150 0
平ブロック張			1 式		15,010,110	Y00042M2B2M

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型ブロック張工 t=200mm 水密タイプ 明度・輝度適合品	639		m 2	23,490	15,010,110	G0125 科目 第0004号内訳表
平場コンクリート			1 式		350,240	Y00042M2A67
平場コンクリート工 18-8-40	44		m 2	7,960	350,240	G0130 0 科目 第0005号内訳表
付帯道路工			1 式		3,059,787	Y0008
アスファルト舗装工			1 式		379,011	Y0008212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		98,511	Y0008212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	132		m 2	746.3	98,511	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0021号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		280,500	Y0008212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm 全ての費用	132		m 2	2,125	280,500	SZD023 0 A=3, B=40, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工			1 式		94,611	Y0008215
仮設水路			1 式		94,611	Y0008215B1Y
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	4.7	m		20,130	94,611	SZA589 0 A=1, B=3, C=3, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0023号内訳表
プレキャストカルバート工			1 式		2,504,455	Y0H2025G
プレキャストボックス			1 式		2,504,455	Y0H2025G674
横断暗渠 600×600	35.1	m		71,352	2,504,455	G0200 0 科目 第0006号内訳表
集水桝工			1 式		81,710	Y0008216
現場打ち集水桝			1 式		81,710	Y0008216B1R
集水桝工⑤ 800×800×800	1	基		81,710	81,710	G0210 0 科目 第0007号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯道路施設工(管理用道路)			1 式		1,215,575	Y0013
盛土工			1 式		125,558	Y0000201
路体（築堤）盛土			1 式		125,558	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	528	m 3	237.8	125,558	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0017号内訳表	
作業土工			1 式		33,290	Y000420B
床掘り			1 式		4,166	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準	17	m 3	245.1	4,166	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表	
埋戻し			1 式		29,124	Y000420BA6M
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	9	m 3	3.236	29,124	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0024号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工（C oブロック積）			1 式		1, 056, 727	Y00042M0
現場打基礎コンクリート			1 式		96, 360	Y00042M0B22
基礎コンクリート工 H=300 裏コン厚100用 18-8-40	10. 0	m		9, 636	96, 360	G0160 0 科目 第0008号内訳表
現場打小口止コンクリート			1 式		34, 638	Y00042M0C9G
小口止めコンクリート工③ 18-8-40	1	基		34, 638	34, 638	G0170 0 科目 第0009号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積			1 式		557, 569	Y00042M0B0W
ブロック積工 J I S滑面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量1 5 0 k g／個未満	17	m 2		30, 397	516, 749	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, G=0. 22, H=0. 1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0025号内訳表
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC－8 0	5	m 3		8, 164	40, 820	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0027号内訳表
シール材			1 式		9, 210	Y00042M0C9L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.3	m 3	30,700	9,210	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0028号内訳表
現場打天端コンクリート		1 式		358,950	Y00042MOA67
Gr基礎兼用天端コンクリート工 18-8-40	10.0	m	35,895	358,950	G0190 0 科目 第0010号内訳表
構造物撤去工		1 式		3,050,630	Y0009
作業土工		1 式		503,362	Y000920B
床掘り		1 式		78,922	Y000920B40R
床掘り 土砂 標準	322	m 3	245.1	78,922	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表
埋戻し		1 式		424,440	Y000920B5F2
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	393	m 3	1,080	424,440	SZA181 0 A=2, D=1 施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工			1 式		1, 876, 400	Y000921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		1, 876, 400	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	60	m 3		17, 800	1, 068, 000	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0030号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	94	m 3		8, 600	808, 400	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0031号内訳表
運搬処理工			1 式		670, 868	Y00092H0
殻運搬			1 式		236, 068	Y00092H0A0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5. 7km以下 全ての費用	60	m 3		1, 738	104, 280	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=3. 6 施工 第0-0032号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5. 7km以下 全ての費用	94	m 3		1, 402	131, 788	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=3. 6 施工 第0-0033号内訳表
殻処分			1 式		434, 800	Y00092H0A0L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など #処分費（直接工事費用）#	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1 式		434,800	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	60	m 3	3,800	228,000	S0020 0 A=1 施工 第0-0034号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	94	m 3	2,200	206,800	S0020 0 A=2 施工 第0-0035号内訳表
道路改良					Y0HZZ
		1 式		2,250,390	
カルバート工					Y0H20
		1 式		2,134,758	
作業土工					Y0H2020B
		1 式		365,229	
床掘り					Y0H2020B40R
		1 式		72,549	
床掘り 土砂 標準	296	m 3	245.1	72,549	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表
埋戻し					Y0H2020B5F2
		1 式		292,680	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	271	m 3	1,080	292,680	SZA181 0 A=2, D=1 施工 第0-0029号内訳表
プレキャストカルバート工		1 式		1,769,529	Y0H2025G
プレキャストボックス		1 式		1,769,529	Y0H2025G674
横断管渠 600×600	24.8	m	71,352	1,769,529	G0240 0 科目 第0011号内訳表
排水構造物工		1 式		115,632	Y0H25
作業土工		1 式		16,072	Y0H25200
床掘り		1 式		2,205	Y0H2520040R
床掘り 土砂 標準	9	m 3	245.1	2,205	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表
埋戻し		1 式		13,867	Y0H252005F2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	7	m 3		1,981	13,867	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0036号内訳表
集水桝・マンホール工			1 式		99,560	Y0H25203
現場打ち集水桝			1 式		99,560	Y0H25203B1R
集水桝工（5） 800×800×1000	1	基		99,560	99,560	G0220 0 科目 第0012号内訳表
橋梁下部			1 式		33,053,796	Y0LZZ
橋台工【A1】			1 式		15,492,870	Y0L2I
作業土工			1 式		1,304,206	Y0L2I20B
床掘り			1 式		289,708	Y0L2I20B40R
床掘り 土砂 標準	1,182	m 3		245.1	289,708	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式		964,440	Y0L2I20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	893	m 3	1,080		964,440	SZA181 0 A=2, D=1 施工 第0-0029号内訳表
基面整正			1 式		50,058	Y0L2I20BB09
基面整正	103	m 2	486		50,058	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
橋台躯体工（構造物単位）			1 式		14,188,664	Y0L2I2HL
逆T式橋台			1 式		11,419,888	Y0L2I2HL5DL
逆T式橋台 5 ≤ H < 7 1 6 0 ≤ V < 3 1 0 2 4 - 1 2 - 2 5 水セメント比5 5 %以下	272	m 3	41,970		11,415,840	S0434 0 A=5, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0, H=1, I=1, J=1, K=3, L=1 施工 第0-0037号内訳表
円形型枠 φ 150	9.2	m	440		4,048	F0100 0
鉄筋			1 式		2,768,776	Y0L2I2HL42L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	1.640	t		368,351	604,095	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0013号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 6～2 5	6.871	t		315,046	2,164,681	SB501 0 A=3, B=1, C=6 施工 第0-0040号内訳表
仮設工						Y0L2Q
工事用道路工			1 式		17,560,926	
			1 式		5,330,921	Y0L2Q200
工事用道路盛土			1 式		91,609	Y0L2Q2005EP
工事用道路盛土設置撤去工	161	m 3		569	91,609	G0300 0 科目 第0013号内訳表
敷鉄板			1 式		519,567	Y0L2Q2005ES
敷鉄板設置・撤去	197	m 2		425	83,725	SB763 0 A=3 施工 第0-0043号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm 供用日数 2 4 3 日	22	枚		19,811	435,842	SB765 0 A=4, C=243, D=1, F=1 施工 第0-0045号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう		1 式		4,719,745	Y0L2Q2005EV
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	210	袋	1,812	380,520	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0046号内訳表
大型土のう撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	300	袋	804	241,200	SB746 0 A=5, B=3, C=1 施工 第0-0048号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	262.5	t	937.1	245,988	SZA082 0 A=1, B=1, C=2, D=1 施工 第0-0050号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	375.0	t	937.1	351,412	SZA082 0 A=1, B=1, C=2, D=1 施工 第0-0050号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	375.0	t	9,335	3,500,625	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0051号内訳表
仮橋・仮栈橋工		1 式		8,326,800	Y0L2Q201
仮橋上部		1 式		4,075,920	Y0L2Q2015FU
上部部材(賃料) PG部材同等品以上 全体1080日 当該供用日数270日	51.0	t	79,920	4,075,920	F0210 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板設置・撤去 [仮橋・仮栈橋]			1 式		4,250,880	Y0L2Q201B0U
軽量床板(賃料) PLDS-2.0×2.0同等品以上 全体1080日 当該供用日数270日	384	m2	11,070		4,250,880	F0200 0
水替工			1 式		1,253,605	Y0L2Q205
ポンプ排水			1 式		1,253,605	Y0L2Q2055G0
締切排水工(常時排水) 0～120m3/h未満	1	式	1,253,605		1,253,605	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=41, E=1, F=1 施工 第0-0052号内訳表
交通管理工			1 式		2,649,600	Y0L2Q232
交通誘導警備員			1 式		2,649,600	Y0L2Q232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式	2,649,600		2,649,600	S0914 0 A=138, B=1, C=1 施工 第0-0058号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					60,523,404	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		413,010	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 5. 7 k m (×往復) 敷鉄板	35.3	t		11,700	413,010	SA005 0 A=1, B=5. 7, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0060号内訳表
技術管理費			1 式		393,980	Z0006
平板載荷試験 100kN以内	1	箇所		258,000	258,000	F0140 0
土質試験	1	式		135,980	135,980	G0350 0 科目 第0014号内訳表
現場環境改善費			1 式		654,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
算定式……654965=60088604*0.0109 対象額……60,088,604 率……0.0109								654,965		
共通仮設費（率分） 算定式……6869406=60523404*0.1135 <<0.1135 =(0.1135 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……60,523,404 率……0.1135			1	式				6,869,406		
＊＊共通仮設費計＊＊								8,330,396		
＊＊純工事費＊＊								68,853,800		
現場管理費 算定式……21468614=68853800*0.3118 <<0.3118 =(0.3118*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……68,853,800 率……0.3118			1	式				21,468,614		
うち法定福利費事業主分 算定式……			1	式						
うち建退共制度の掛金 算定式……			1	式						
＊＊工事原価＊＊								90,322,414		
うち安全衛生経費 算定式……			1	式						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等 算定式……16772872=90322414*0.1857 <<率の補正 0.1857 = 0.1857 * 1.00 >> 対象額……90,322,414 率……0.1857										
契約保証費 算定式……36128=90322414*0.0004 対象額……90,322,414 率……0.0004										
＊＊一般管理費等計＊＊										
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										
消費税・地方消費税額 算定式……10713000=107130000*0.10 対象額……107,130,000 率……0.1000										
＊＊請負工事費＊＊										

基礎コンクリート工

G0110

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

18-8-40				10.0		m		当り			
施 工 名 称 な ど		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石なし		2.5		m 3		73,680		184,200		SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, H=1, I=1 施 工 第0-0001号内訳表	
基面整正		6.0		m 2		486		2,916		SZA169 0 施 工 第0-0002号内訳表	
小計		10.0		m				187,116			
計		1		m				18,711			

小口止めコンクリート工①

G0140

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0022

18-8-40

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	4. 1	m 3	75, 300	308, 730	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
計	1	基		308, 730	

小口止めコンクリート工②

G0150

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0023

18-8-40

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	3. 5	m 3	75, 300	263, 550	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
計	1	基		263, 550	

大型ブロック張工

科目内訳表

頁0-0024

t=200mm水密タイプ

G0125
明度・輝度適合品

科目第0004号内訳表

10.0m2

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平ブロック張 150kg/個以上 平ブロック 各種	10.0	m 2	23,490	234,900	SZA423 0 A=2, C=1, D=2, E=2, F=2, G=1, H=2, I=3, J=5 施工 第0-0004号内訳表
小計	10.0	m 2		234,900	
計	1	m 2		23,490	

平場コンクリート工

G0130

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0025

18-8-40

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	2.0	m 3	31,660	63,320	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0005号内訳表
	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 碎石各種 全ての費用	10.0	m 2	1,628	16,280	SZA391 0 A=4, C=7, D=1 施工 第0-0006号内訳表
	小計	10.0	m 2		79,600	
	計	1	m 2		7,960	

横断暗渠

G0200

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0026

600×600		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m		70,740	707,400	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	12.6	m 2		486	6,123	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m			713,523	
計	1	m			71,352	

$$800 \times 800 \times 800$$

G0210

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0027

1

基

当り

[illegible]

基礎コンクリート工

G0160

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0028

H=300 裏コン厚100用 18-8-40

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40 高炉 基礎碎石あり	1.1	m 3	84,420	92,862	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0009号内訳表
基面整正	7.2	m 2	486	3,499	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		96,361	
計	1	m		9,636	

小口止めコンクリート工③

G0170

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0029

18-8-40

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0. 46	m 3	75, 300	34, 638	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
計	1	基		34, 638	

Gr基礎兼用天端コンクリート工

G0190

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0030

18-8-40		10.0		m		当り					
施 工 名 称 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用		4.7	m 3	37,650	176,955	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0010号内訳表					
型枠 一般型枠 小型構造物		14.8	m 2	9,352	138,409	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0011号内訳表					
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用		0.27	m 3	105,500	28,485	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0012号内訳表					
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD 3 4 5 D 1 3		0.041	t	368,351	15,102	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0013号内訳表					
小計		10.0	m		358,951						
計		1	m		35,895						

横断管渠

G0240

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0031

600×600					10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用		10.0	m	70,740	707,400	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0007号内訳表	
基面整正		12.6	m 2	486	6,123	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表	
小計		10.0	m		713,523		
計		1	m		71,352		

集水桝工（5）

G0220

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0032

800×800×1000

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 61m3を超え0. 65m3以下	1	箇所	92, 940	92, 940	SZA633 0 B=18, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0016号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾3 0 0 mm	2	本	2, 970	5, 940	T5341 0
基面整正	1. 4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		99, 560	

科目内訳表

100 m 3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100	m 3	237.8	23,780	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0017号内訳表
掘削 土砂 オープンカット	100	m 3	331.9	33,190	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0018号内訳表
小計	100	m 3		56,970	
計	1	m 3		569	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個	1	件	6,990	6,990	T7481 0
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1	件	1,620	1,620	T7482 0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料 0. 5 k g 未満 1 試料につき 1 個	1	件	8,300	8,300	T7484 0
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個	1	件	8,840	8,840	T7488 0
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個	1	件	4,260	4,260	T7489 0
土の突固め試験（乾燥法） モールド 1 0 c m ランマー 2. 5 k g	1	件	25,400	25,400	T7495 0
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	9,570	9,570	T7515 0
三軸圧縮試験（C D 試験） 1 試料につき 3 供試体	1	件	71,000	71,000	T7508 0
計	1	式		135,980	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W／C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	73,680	
B 基礎碎石の有無 =2 基礎碎石なし		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 1 8 - 8 - 4 0		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (K m) =1 $0 < L \text{ (k m)} \leq 10$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小 計			75, 300	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
平ブロック ★		15,500 円/m2
再生クラッシュラン RC-80		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	23,490	
A ブロックの質量 =2 150kg/個以上		
C 裏込材の有無 =1 裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量 =2 1.0m3を超え3.0m3以下		
E 遮水シートの有無 =2 遮水シート不要		
F 吸出し防止材の有無 =2 吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無 =1 連結金具あり		
H 連結金具10m2当り使用量 =2 5.0個を超え15.0個以下		
I 平ブロック規格 =3 平ブロック 各種		
J 裏込材規格 =5 再生クラッシュラン RC-80		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W／C指定なし)				
積算単価				
小計			31,660	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
砕石 ★		2,200 円／m 3
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,628	
A 砕石の厚さ	=4	17.5cmを超え20.0cm以下
C 砕石の種類	=7	砕石各種
D 費用の内訳	=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				105,400 円／個
積算単価				
小計			70,740	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				
山積0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				
(W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			81, 030	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=15	0. 52m3を超え0. 55m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (18-8-40) (W/C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	84,420	
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 18-8-40		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (Km) =1 $0 < L \text{ (km)} \leq 10$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント (普通ポルトランド)	袋物 (2 5 k g)	2 t 未満		
砂 (コンクリート用)	0 ～ 5 m m			
積算単価				
小計			105, 500	
B セメント種類	=3	セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D13

施 工 内 訳 表

0-0047
施工 第0-0013号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	218,330	218,330	SB502 施工 第0-0014号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0015号内訳表
小計	1	t		368,351	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	119,000	122,570	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		218,330	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			92,940	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=18	0.61m3を超え0.65m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	237.8	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

SZA101

オープンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備	考
---	---

331.9

床掘り			SZA161		施 工 内 訳 表		施工 第0-0019号内訳表		頁0-0053	
土砂			標準				1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料										
山積0. 8 m 3										
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計							245. 1			
A 土質 =1 土砂										
B 施工方法 =1 標準										
C 土留方式の種類 =1 土留なし										
D 障害の有無 =1 障害なし										
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ										

施工 第0-0020号内訳表

1 m 3 当り

施 工 内 訳 表

SZA125

土量50,000m³未満

埋戻し
土砂

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			746.3	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン （ 1 3 ）				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 125	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0057

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管 ★				19,300 円／m
積算単価				
小計			20,130	
A 作業区分	=1	据付		
B 管種別	=3	波状管		
C 呼び径	=3	450～600mm		
D 継手材料費	=2	継手材料費不要		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0059

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,236	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 滑面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK102
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.358	m 3	21,500	7,697	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0.32*1.12
小計	1	m 2		30,397	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=1	JIS滑面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.1	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=1	0 < L（km） ≤ 10			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K 1 : - 標準単価補正係数K 2 : -					
K 1 × K 2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K 1 × K 2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.10 = 0.32					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	21,500	21,500	T1101
小計	1	m3		21,500	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=1	0<L（km）≤10			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離0.000<L（km）≤10.000 運搬割増なし					

1 m 3 当り

再生クラッシュラン RC-80

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			30,700	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=4	人力打設		
E 養生工の種類	=1	養生無し		
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0064

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 080	
A 施工方法	=2	最大埋戻幅4m以上		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

5. 7km以下

全ての費用

[illegible]

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下

全ての費用

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0071

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 981	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人	32,600	19,560	RA125 69
特殊作業員	0.200	人	27,500	5,500	RA005 69
型わく工	2.000	人	31,800	63,600	RA165 69
とび工	0.400	人	29,800	11,920	RA030 69
普通作業員	1.700	人	24,300	41,310	RA010 69
生コン（高炉セメントB種） 2 4 - 8 - 2 5 水セメント比 5 5 % 以下 普通車運搬	10.200	m 3	22,500	229,500	S0336 施工 第0-0038号内訳表
コンクリートポンプ車運転（機-20） ブーム式圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	0.060	日	92,580	5,554	SX638 施工 第0-0039号内訳表 69
雑工種	8.000	%	147,444	11,795	#06 (労+機) × 率
諸雑費	21.000	%	147,444	30,963	#09 (労+機) × 率
計	10	m 3		419,702	
小計	1	m 3		41,970	
A 施工区分（構造物高H，打設量V） B 設計基準強度 C 雑工種（基礎材敷設転圧）の有無	=5 =2 =1	5 ≦ H < 7 1 6 0 ≦ V < 3 1 0 2 4 - 8 - 2 5 雑工種（基礎材敷設転圧）あり			

施 工 内 訳 表

0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D 雑工種（均しコンクリート）の有無	=1	雑工種（均しコンクリート）あり			
E 養生工	=1	一般養生			
F 圧送管組立の有無	=1	圧送管組立なし			
G 圧送管総延長 L（m）	=0	圧送管総延長 L（m）			
H 運搬車規格	=1	普通車運搬			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コン運搬距離 L（k m）	=1	$0 < L（k m） \leq 10$			
K 水セメント比	=3	水セメント比 55%以下			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
雑工種率 基礎材敷設転圧+均しコンクリート=2.0+6.0=8.0%					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（24-8-25） 高炉（W/C 55%以下）	1.000	m3	22,500	22,500	T1232
小計	1	m3		22,500	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=11	24-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=1	0<L（km）≤10			
E 水セメント比	=3	水セメント比55%以下			
生コン運搬距離0.000<L（km）≤10.000 運搬割増なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	1.040	供用日	52,800	54,912	MC316
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	66.000	L	148	9,768	TSX24
小計	1	日		92,580	
A 規格	=10	ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ			
B Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）			
C C○圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	C○圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E コンクリートポンプ車（供用日／日）	=1.04	コンクリートポンプ車（供用日／日）			
F 圧送管総延長 L（m）	=0	圧送管総延長 L（m）			
G コンクリート圧送管（供用日／日）	=1.04	コンクリート圧送管（供用日／日）			
H 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
I 軽油（L／日）	=66	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 52,800円					

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D16～25

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表
0-0076
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	191,518	191,518	SB502 施工 第0-0041号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502 施工 第0-0042号内訳表
小計	1	t		315,046	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D16★	1.030	t	117,000	120,510	TA206
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		191,518	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =6 =0	加工 SD345 D16 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表 0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 (労)×率
小計	1	t		123,528	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表 0-0079

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0044号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	18,711	18,711	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		19,811	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=243	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 77*243=18,711円 整数止め [比較1]賃料+整備費=18,711+1,100=19,811円 [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

大型土のう設置（再設置含む）
作業半径 6 m以下

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

0-0082

設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機-28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0047号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分	=3	設置（再設置含む）			
B 作業半径	=3	作業半径 6 m以下			
C 設置面高さ H	=1	設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$			
日当り施工量 D=77袋/日					
土木一般世話役 $1*10/D=1*10/77=0.130$ 人					
特殊作業員 $1*10/D=1*10/77=0.130$ 人					
普通作業員 $1*10/D=1*10/77=0.130$ 人					
バックホウ運転 $10/D=10/77=0.130$ 日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	148	14,652	TSX24
小計	1	日		54,852	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.068	人	32,600	2,216	RA125 9
特殊作業員	0.068	人	27,500	1,870	RA005 9
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.068	日	57,980	3,942	SX060 施工 第0-0049号内訳表
諸雑費	0.500	%	4,086	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		8,048	
小計	1	袋		804	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=5 =3 =1	撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≤ H ≤ 2 m			
日当り施工量 D=147袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/147=0.068人 特殊作業員 1*10/D=1*10/147=0.068人 バックホウ運転 10/D=10/147=0.068日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.380		供用日	10,000	13,800	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	110.000		L	148	16,280	TSX24
小計	1		日		57,980	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.38	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=110	軽油（L／日）				

現場発生品及び支給品運搬

SZA082

施工内訳表

施工 第0-0050号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

頁0-0087

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

SZA084

施工内訳表

施工 第0-0051号内訳表

1 t 当り

[illegible]

締切排水工（常時排水）
 0～120m³/h未満

S0390

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表
 1 式 当り
 0-0088

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	41.000	日	28,325	1,161,325	SB705 施工 第0-0053号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,280	92,280	SB709 施工 第0-0056号内訳表
小計	1	式		1,253,605	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（/h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=41	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0054号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,322	22,322	SX805 施工 第0-0055号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,500	825	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,325	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－３０）
口径２００mm 全揚程１０m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表 0-0090
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径２００mm全揚程１０m １１kW	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径２００mm 全揚程１０m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（kWh／日）	=0	電力量（kWh／日）			
E 電力料（円／kWh）	=0	電力料（円／kWh）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	148	20,276	TSX24
小計	1		日		22,322	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

0-0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,260	24,630	SX060 施工 第0-0057号内訳表
小計	1	箇所		92,280	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	148	6,660	TSX24
小計	1		日		49,260	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	138.000	人・日	19,200	2,649,600	SA063 施工 第0-0059号内訳表
小計	1	式		2,649,600	
A 必要日数	=138	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

0-0095

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 5. 7 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表
0-0096
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=5. 7	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					