

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07282-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【子】堆積土除去工事 桜川外その5（緊減災川）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事 小貝川 市貝町杉山						X1000
河川修繕				1 式		4,999,270	Y07ZZ
河川土工				1 式		4,802,547	Y0700
掘削工				1 式		847,386	Y0700200
掘削				1 式		490,873	Y0700200A00
掘削 土砂 オープンカット		1,483	m 3	331	490,873	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表	
積込 (ルーズ)				1 式		356,513	Y0700200A05
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満		1,483	m 3	240.4	356,513	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0003号内訳表	
残土処理工				1 式		3,955,161	Y0700205

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		2,472,161	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下	1,483	m 3		1,667	2,472,161	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=8.3 施工 第0-0004号内訳表
残土等処分			1 式		1,483,000	Y0700205A0F
#処分費（直接工事費用）#			1 式		1,483,000	#0042
残土等処分	1,483	m 3		1,000	1,483,000	SZA133 0 A=2 施工 第0-0005号内訳表
仮設工			1 式		196,723	Y0711
工事用道路工			1 式		109,223	Y070Z2G0
工事用道路盛土			1 式		109,223	Y070Z2G05EP
進入路盛土 現地発生材利用	239	m 3		457	109,223	G0100 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		87,500	Y070Z232
交通誘導警備員			1 式		87,500	Y070Z232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	87,500	87,500	S0914 0 A=5, B=1, C=2 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					4,999,270	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		21,150	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	5,150	5,150	SA053 0 A=5.15 施工 第0-0008号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 0.8 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	16,000	16,000	S0024 0 A=0.8, B=3, C=1, D=20000 施工 第0-0009号内訳表
現場環境改善費			1 式		67,000	Z0010
算定式……67864=3516270*0.0193 対象額……3,516,270 率……0.0193					67,864	
共通仮設費（率分） 算定式……551475=3666728*0.1504 <<0.1504 =(0.1253 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……3,666,728 率……0.1253			1 式		551,475	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)			1 式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費(報告書作成を含む)	1		式	210,000	210,000	T9302 0
＊＊共通仮設費計＊＊					888,325	
＊＊純工事費＊＊					5,887,595	
現場管理費 算定式……2079105=4290353*0.4846 <<0.4846=(0.4405*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……4,290,353 率……0.4405			1 式		2,079,105	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					7,966,700	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
うち安全衛生経費 算定式……				1 式						

進入路盛土

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0009

現地発生材利用

10 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	10	m 3	331	3,310	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	10	m 3	126.9	1,269	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m 3		4,579	
計	1	m 3		457	