

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00009-40 0 坂井川 坂井 1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0) 1 一般公共 堆積土除去工事 逆川外その3(緊減災川)_【坂井川】(当初).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
	坂井川						
河川修繕				1 式		2, 166, 133	Y07ZZ
河川土工				1 式		2, 109, 922	Y0700
掘削工				1 式		2, 109, 922	Y0700200
掘削				1 式		2, 109, 922	Y0700200A00
	掘削 土砂 オープンカット			1 式		352, 289	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=3, I=1
	積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満 不整地運搬車→ダンプトラック	344	m 3	543. 3	186, 895	施工 第0-0003号内訳表	
	積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満 不整地運搬車→ダンプトラック	344	m 3	240. 4	82, 697	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表	
	積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満 積替箇所	344	m 3	240. 4	82, 697	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表	
土砂等運搬				1 式		1, 757, 633	Y0700200A01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5 0 0 0 m 3 未満 運搬距離 7 1. 7 m バックホウ山積 0. 8 m 3 河川内運搬	344	m 3		406	139, 664	SA351 0 A=1, B=1, C=71. 7 施工 第0-0005号内訳表
土砂等運搬（施工箇所→積替箇所） 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 3. 0km以下	344	m 3		802. 4	276, 025	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=2. 7 施工 第0-0007号内訳表
土砂等運搬（積替箇所→処分箇所） 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 22. 5km以下	344	m 3		2, 901	997, 944	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=21. 1 施工 第0-0008号内訳表
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		344, 000	#0042
残土等処分	344	m 3		1, 000	344, 000	SZA133 0 A=2 施工 第0-0009号内訳表
仮設工			1 式		56, 211	Y0711
工事用道路工			1 式		56, 211	Y070Z2G0
工事用道路盛土			1 式		56, 211	Y070Z2G05EP
工事用道路	123	m 3		457	56, 211	G0100 0 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,166,133	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		33,500	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	13,500	13,500	SA053 0 A=13.5 施工 第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 1 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	20,000	20,000	S0024 0 A=1.0, B=3, C=1, D=20000 施工 第0-0011号内訳表
現場環境改善費			1 式		40,000	Z0010
算定式……40086=1822133*0.0220 対象額……1,822,133 率……0.0220					40,086	
共通仮設費（率分） 算定式……236530=1887716*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,887,716 率……0.1253			1 式		236,530	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)			1 式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費(報告書作成を含む)	1		式	210,000	210,000	T9302 0
＊＊共通仮設費計＊＊					558,730	
＊＊純工事費＊＊					2,724,863	
現場管理費 算定式..... $959297=2177746 \times 0.4405$ << $0.4405=(0.4405 \times 1.0 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額.....2,177,746 率.....0.4405			1 式		959,297	
うち法定福利費事業主分 算定式.....			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式.....			1 式			
＊＊工事原価＊＊					3,684,160	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
うち安全衛生経費 算定式……				1 式						

科目内訳表

10 m 3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	10	m 3	331	3,310	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	10	m 3	126.9	1,269	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m 3		4,579	
計	1	m 3		457	