

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08191-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 黒田市塙真岡線SON01. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	17,369,000	本工事費	15,790,000		
		計	15,790,000	1,579,000	17,369,000
法定福利費概算額	570,000				
労務費調査水準	7,330,571				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		6,820,869	Y0HZZ
道路土工				1 式		602,864	Y0H1Y
掘削工				1 式		37,882	Y0H1Y200
掘削				1 式		37,882	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 小規模(標準)		31	m 3	1,222		37,882	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1
路床盛土工				1 式		451,605	施工 第0-0005号内訳表 Y0H1Y257
路床盛土				1 式		451,605	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満		69	m 3	6,545		451,605	SZA117 0 A=1
							施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工			1 式		54,474	Y0H1Y258
法面整形（盛土部）			1 式		54,474	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	121	m 2		450.2	54,474	SZA301 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表
残土処理工			1 式		58,903	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		58,903	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 19.0km以下	13	m 3		4,531	58,903	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=13.8 施工 第0-0008号内訳表
石・ブロック積（張）工			1 式		4,812,825	Y0H1Z
作業土工			1 式		208,884	Y0H1Z20B
床掘り			1 式		34,248	Y0H1Z20B40R

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	119	m 3	287.8	34,248	SZA161 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0009号内訳表	
埋戻し		1 式		174,636	Y0H1Z20B5F2	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	54	m 3	3,234	174,636	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表	
コンクリートブロック工（C oブロック積）		1 式		4,603,941	Y0H1Z2M0	
現場打小口止コンクリート		1 式		65,501	Y0H1Z2M0C9G	
小口止めコンクリート工（1）	1	基	32,374	32,374	G0300 0 科目 第0001号内訳表	
小口止めコンクリート（2）	1	基	33,127	33,127	G0400 0 科目 第0002号内訳表	
基礎材		1 式		741,895	Y0H1Z2M0B6X	
基礎コンクリート工	77.0	m	9.635	741,895	G0100 0 科目 第0003号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積		1 式		3,374,067	Y0H1Z2M0B0W
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満	111	m 2	30,397	3,374,067	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0011号内訳表
胴込・裏込材（砕石）		1 式		204,000	Y0H1Z2M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-80	25	m 3	8,160	204,000	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0013号内訳表
コンクリートシール		1 式		61,400	Y0H1Z2M0C9L
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	2	m 3	30,700	61,400	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0014号内訳表
現場打天端コンクリート		1 式		157,078	Y0H1Z2M0A67
天端コンクリート工	76.4	m	2,056	157,078	G0200 0 科目 第0004号内訳表
構造物撤去工		1 式		81,459	Y0H09

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工			1 式		63,569	Y0H0921D
舗装版切断			1 式		54,200	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	77.0	m		703.9	54,200	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表
舗装版破碎			1 式		9,369	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	43	m 2		217.9	9,369	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0016号内訳表
運搬処理工			1 式		17,890	Y0H092H0
殻運搬			1 式		9,320	Y0H092H0A0K
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1	m 3		16,700	1,670	T8232 0
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	2	m 3		3,825	7,650	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=7.5 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分		1 式		8,570	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式	8,570	8,570	#0042
処分費 アスファルト					S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	2	m 3	2,000	4,000	施工 第0-0018号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥					S0020 0 A=5
グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3	45,700	4,570	施工 第0-0019号内訳表
仮設工		1 式		1,323,721	Y0H26
工事用道路工		1 式		273,721	Y0H26200
工事用道路盛土		1 式		4,981	Y0H262005EP
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	21	m 3	237.2	4,981	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0020号内訳表
敷鉄板		1 式		268,740	Y0H262005ES

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	敷鉄板設置・撤去	270	m 2	424	114,480	SB763 0 A=3 施工 第0-0021号内訳表					
	敷鉄板賃料 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm 供用日数 4 7 日	30	枚	5,142	154,260	SB765 0 A=4, B=0, C=47, D=1, F=1 施工 第0-0023号内訳表					
交通管理工			1 式		1,050,000	Y0H26232					
交通誘導警備員			1 式		1,050,000	Y0H26232Y21					
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	1,050,000	1,050,000	S0914 0 A=30, B=2 施工 第0-0024号内訳表					
舗装			1 式		736,421	Y0IZZ					
舗装工			1 式		703,080	Y0I24					
アスファルト舗装工			1 式		703,080	Y0I24212					
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		315,216	Y0I24212A1J					

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 3 5 0 m m	72		m	2	4, 378		315, 216		S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=350 施工 第0-0026号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部）				1 式			136, 800		Y0I24212A1L	
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 m m	72		m	2	1, 900		136, 800		S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0027号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式			251, 064		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 m m 全ての費用	72		m	2	3, 487		251, 064		SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1 施工 第0-0028号内訳表	
区画線工				1 式			33, 341		Y0I33	
区画線工				1 式			33, 341		Y0I33200	
溶融式区画線				1 式			33, 341		Y0I3320043T	
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	77. 0		m		433		33, 341		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0029号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,557,290	
うち材料費 算定式…………			1 式			
うち労務費 算定式…………			1 式			
運搬費			1 式		562,770	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 8. 8 k m （×往復）	48. 1	t		11,700	562,770	SA005 0 A=1, B=8. 8, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4
現場環境改善費			1 式		124,000	施工 第0-0030号内訳表 Z0010
算定式…………124553=7548720*0.0165 対象額…………7,548,720 率…………0.0165					124,553	
共通仮設費（率分） 算定式…………1133593=7557290*0.1500 <<0.1500 =(0.1250 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額…………7,557,290 率…………0.1250			1 式		1,133,593	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,820,363	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					9,377,653	
現場管理費	算定式……3464105=9377653*0.3694 <<0.3694 =(0.3358*1.1*1.0)*1.00>>					
	対象額……9,377,653					
	率……0.3358		1 式		3,464,105	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					12,841,758	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……2952320=12841758*0.2299 <<率の補正 0.2299 = 0.2299 * 1.00 >>					
	対象額……12,841,758			前払補正係数1.0000		
	率……0.2299		1 式		2,952,320	
契約保証費	算定式……5136=12841758*0.0004					
	対象額……12,841,758					
	率……0.0004		1 式		5,136	
＊＊一般管理費等計＊＊					2,957,456	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								15,790,000		
＊＊工事価格計＊＊								15,790,000		
消費税・地方消費税額 算定式…………1579000=15790000*0.10 対象額…………15,790,000 率…………0.1000				1	式			1,579,000		
＊＊請負工事費＊＊								17,369,000		

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 一般養生	0.43	m 3	75,290	32,374	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0001号内訳表
計	1	基		32,374	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.44	m 3	75,290	33,127	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0001号内訳表
計	1	基		33,127	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石あり	1. 1	m 3	84, 410	92, 851	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0002号内訳表
基面整正	7. 2	m 2	486	3, 499	SZA169 0 施工 第0-0003号内訳表
小計	10	m		96, 350	
計	1	m		9, 635	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.3	m 3	68,550	20,565	SZA415 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0004号内訳表
小計	10	m		20,565	
計	1	m		2,056	