

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****10001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 [親]堆積土除去ぐみ川外その1（緊減災川）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	25,300,000	本工事費	23,000,000		
		計	23,000,000	2,300,000	25,300,000
法定福利費概算額	900,000				
労務費調査水準	10,867,803				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
河川修繕				1 式		5,457,653	Y07ZZ
河川土工				1 式		4,823,397	Y0700
掘削工				1 式		557,848	Y0700200
掘削				1 式		557,848	Y0700200A00
掘削 土砂 オープンカット		1,342	m 3	331		444,202	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表
掘削 土砂 小規模(標準)		93	m 3	1,222		113,646	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1 施工 第0-0002号内訳表
残土処理工				1 式		4,265,549	Y0700205
土砂等運搬				1 式		2,543,549	Y0700205A01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下	1,342	m ³		1,667	2,237,114	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=7.9 施工 第0-0003号内訳表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.0km以下	93	m ³		3,295	306,435	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=1, G=7.9 施工 第0-0004号内訳表
残土等処分			1 式		1,722,000	Y0700205A0F
#処分費（直接工事費用）#			1 式		1,722,000	#0042
残土等処分	1,435	m ³		1,200	1,722,000	SZA133 0 A=2 施工 第0-0005号内訳表
管理用通路工			1 式		131,920	Y070Y
防護柵工			1 式		131,920	Y070Y23L
ガードレール			1 式		131,920	Y070Y23L43R
ガードレール部材撤去工（レール） 路側用 A～C種（歩車用旧A p～C p 種）	85	m		679	57,715	SF279 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール部材設置工（レール） 路側用 A・B・C種	85	m		873	74,205	SF271 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0007号内訳表
仮設工			1 式		502,336	Y0711
工事用道路工			1 式		432,336	Y070Z2G0
敷鉄板			1 式		432,336	Y070Z2G05ES
敷鉄板設置・撤去	670	m 2		424	284,080	SB763 0 A=3 施工 第0-0008号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1219×2438mm 供用日数8日	226	枚		656	148,256	SB765 0 A=2, B=0, C=8, D=1, F=1 施工 第0-0010号内訳表
交通管理工			1 式		70,000	Y070Z232
交通誘導警備員			1 式		70,000	Y070Z232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		70,000	70,000	S0914 0 A=2, B=2 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,457,653	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		1,357,200	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 9 k m (×往復)	116	t		11,700	1,357,200	SA005 0 A=1, B=9. 0, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0013号内訳表
準備費			1 式		37,080	Z0005
処分費 (準備費配下用) その他 1. 3 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	26,000	26,000	S0024 0 A=1. 3, B=3, C=1, D=20000 施工 第0-0014号内訳表
運搬費 (準備費配下用)	1		式	11,080	11,080	SA053 0 A=11. 08 施工 第0-0015号内訳表
現場環境改善費			1 式		71,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……71350=3735653*0.0191 対象額……3,735,653 率……0.0191					71,350	
共通仮設費（率分） 算定式……586584=3900162*0.1504 <<0.1504 =(0.1253 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……3,900,162 率……0.1253			1 式		586,584	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	210,000	210,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					2,300,564	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					7,758,217	
現場管理費 算定式……2871752=5926026*0.4846 <<0.4846 =(0.4405*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……5,926,026 率……0.4405			1 式		2,871,752	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					10,629,969	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価算定式…… 計 ＊ ＊			1 式		19,455,862	
一般管理費等 算定式…… $3547427=15745352*0.2253$ <<率の補正 0.2253 = $0.2253 * 1.00$ >> 対象額……15,745,352 率……0.2253 前払補正係数1.0000			1 式		3,547,427	
契約保証費 算定式…… $6298=15745352*0.0004$ 対象額……15,745,352 率……0.0004			1 式		6,298	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					3,553,725	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					23,000,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					23,000,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……2300000=23000000*0.10 対象額……23,000,000 率……0.1000				1 式			2,300,000			
＊＊請負工事費＊＊							25,300,000			