

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07240-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8二宮拡張_改良その4. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			54,876,904			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			4,072,116			
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式			1,905,098			
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式			1,905,098			
掘削	土砂									SZA101 0	
オープンカット		1,802	m 3	331.9				598,083		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
										施工 第0-0026号内訳表	
掘削	土砂									SZA101 0	
片切掘削		865	m 3	1,270				1,098,550		A=1, B=2, I=1	
										施工 第0-0027号内訳表	
積込（ルーズ）	土砂									SZA125 0	
土量50,000m3未満		865	m 3	241				208,465		A=1, B=1, C=1	
										施工 第0-0028号内訳表	
路床盛土工										Y0H1Y257	
					1 式			71,995			

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土			1 式		71,995	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満						SZA117 0 A=1
歩道盛土	5	m 3		6,545	32,725	施工 第0-0029号内訳表
路床盛土 2.5m未満						SZA117 0 A=1
路肩盛土	6	m 3		6,545	39,270	施工 第0-0029号内訳表
法面整形工			1 式		245,973	Y0H1Y258
法面整形（切土部）			1 式		245,973	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	269	m 2		914.4	245,973	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0030号内訳表
残土処理工			1 式		1,849,050	Y0H1Y205
整地			1 式		330,363	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理						SZA109 0 A=1
	2,585	m 3		127.8	330,363	施工 第0-0031号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		1, 518, 687	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下	2, 585	m 3		587. 5	1, 518, 687	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1. 4 施工 第0-0032号内訳表
地盤改良工			1 式		3, 891, 240	Y0H01
置換工			1 式		3, 891, 240	Y0H0125A
置換			1 式		3, 891, 240	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	8	m 3		8, 499	67, 992	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0033号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	65	m 3		2, 794	181, 610	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0035号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	166	m 3		2, 794	463, 804	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0035号内訳表
路床置換工（有効層）	30	m 3		9. 212	276. 360	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0037号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（有効層）	255	m 3	3, 552	905, 760	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0038号内訳表	
路床置換工（有効層）	658	m 3	3, 033	1, 995, 714	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0040号内訳表	
法面工		1 式		903, 840	Y0H1R	
植生工		1 式		903, 840	Y0H1R200	
植生マット		1 式		903, 840	Y0H1R2005DC	
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付 施工規模 2 5 0 ～ 5 0 0 m 2 未満	269	m 2	3, 360	903, 840	SF316 0 A=1, B=3 施工 第0-0042号内訳表	
石・ブロック積（張）工		1 式		29, 054, 600	Y0H1Z	
作業土工		1 式		246, 742	Y0H1Z20B	
床掘り		1 式		33, 166	Y0H1Z20B40R	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	115	m 3	288. 4	33, 166	SZA161 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0043号内訳表	
埋戻し		1 式		213, 576	YOH1Z20B5F2	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	66	m 3	3, 236	213, 576	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表	
コンクリートブロック工（C oブロック積）		1 式		28, 807, 858	YOH1Z2M0	
現場打基礎コンクリート		1 式		1, 502, 163	YOH1Z2M0B22	
基礎コンクリート工 18-8-40 H=350	123. 3	m	12, 183	1, 502, 163	G0300 0 科目 第0001号内訳表	
コンクリート（間知）ブロック積		1 式		21, 646, 685	YOH1Z2M0B0W	
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量1 5 0 k g／個未満	685	m 2	31, 601	21, 646, 685	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0. 22, H=0. 15, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0044号内訳表	
胴込・裏込材（碎石）		1 式		1, 510, 340	YOH1Z2M0B0Y	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-80	185	m ³	8,164	1,510,340	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0046号内訳表
シーリング材		1 式		92,100	YOH1Z2MOC9L
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	3	m ³	30,700	92,100	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0047号内訳表
現場打天端コンクリート		1 式		1,085,725	YOH1Z2M0A67
天端コンクリート工 18-8-25	121.8	m	8,914	1,085,725	G0310 0 科目 第0002号内訳表
足場		1 式		2,970,845	YOH1Z2M0A67
足場工 単管傾斜足場	1	式	2,970,845	2,970,845	S0384 0 A=685, B=3, C=2 施工 第0-0048号内訳表
排水構造物工		1 式		8,983,370	YOH25
作業土工		1 式		224,310	YOH25200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り			1 式		13,970	Y0H2520040R
床掘り 土砂 標準	57	m 3		245.1	13,970	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0050号内訳表
埋戻し			1 式		210,340	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	57	m 3		3,236	184,452	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表
埋戻工 RC100 最大埋戻幅1m未満	8	m 3		3,236	25,888	G0340 0 科目 第0003号内訳表
側溝工			1 式		8,199,724	Y0H25201
プレキャストU型側溝			1 式		969,794	Y0H2520143G
横断側溝工 U型側溝300×500	8.0	m		56,090	448,720	G0350 0 科目 第0004号内訳表
横断側溝工 U型側溝300×600	8.6	m		60,590	521,074	G0360 0 科目 第0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管（函）渠型側溝									Y4519360000	
				1 式				7, 229, 930		
管（函）渠型側溝 300×300 一般部 据付 200mm以上300mm以下 防草タイプ 全ての費用	142. 3		m		18, 210		2, 591, 283		SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0051号内訳表	
管（函）渠型側溝 300×300 集水部 据付 200mm以上300mm以下 防草タイプ 全ての費用	14. 0		m		36, 190		506, 660		SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0052号内訳表	
管（函）渠型側溝 300×400 一般部 据付 200mm以上300mm以下 防草タイプ 全ての費用	52. 8		m		19, 820		1, 046, 496		SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0053号内訳表	
管（函）渠型側溝 300×400 集水部 据付 200mm以上300mm以下 防草タイプ 全ての費用	6. 0		m		37, 600		225, 600		SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0054号内訳表	
管（函）渠型側溝 400×400 一般部 据付 300mmを超え400mm以下 防草タイプ 全ての費用	34. 9		m		28, 120		981, 388		SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0055号内訳表	
管（函）渠型側溝 400×400 集水部 据付 300mmを超え400mm以下 防草タイプ 全ての費用	4. 0		m		53, 000		212, 000		SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0056号内訳表	
管（函）渠型側溝 400×500 一般部 据付 300mmを超え400mm以下 防草タイプ 全ての費用	12. 5		m		30, 330		379, 125		SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0057号内訳表	
管（函）渠型側溝 400×500 集水部 据付 300mmを超え400mm以下 防草タイプ 全ての費用	2. 0		m		56, 720		113, 440		SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0058号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠型側溝工 500×800 蓋別体 一般部 固定スリット 縁石加工無	6.8	m		62,885	427,618	G0400 0 科目 第0006号内訳表
管渠型側溝工 500×900 蓋別体 一般部 固定スリット 縁石加工無	4.0	m		69,545	278,180	G0410 0 科目 第0007号内訳表
管(函)渠型側溝工 300×400 柵部 固定スリット 縁石加工有 泥溜有 防草タイプ	1	基		81,490	81,490	G0420 0 科目 第0008号内訳表
管(函)渠型側溝工 400×400 柵部 固定スリット 縁石加工有 泥溜有 防草タイプ	1	基		112,600	112,600	G0430 0 科目 第0009号内訳表
管(函)渠型側溝工 400×500 柵部 固定スリット 縁石加工有 泥溜有 防草タイプ	1	基		116,700	116,700	G0440 0 科目 第0010号内訳表
管(函)渠型側溝工 400×600 柵部 固定スリット 縁石加工有 泥溜有 防草タイプ	1	基		119,700	119,700	G0450 0 科目 第0011号内訳表
敷調整コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用 敷調整コンクリート	1	m 3		37,650	37,650	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0059号内訳表
管渠工			1 式		256,024	Y0H25202
ヒューム管 (B形管)			1 式		256,024	Y0H25202B1T

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管工 φ 300 90° 巻き						G0370 0
	1.9	m		21,120	40,128	科目 第0012号内訳表
鉄筋コンクリート台付管 方形型 φ 400 T-25						G0390 0
	6.2	m		34,822	215,896	科目 第0013号内訳表
集水桝・マンホール工						Y0H25203
			1 式		303,312	
現場打ち集水桝						Y0H25203B1R
			1 式		303,312	
集水桝工(6) 500×500×600 18-8-25						G0460 0
	1	基		73,096	73,096	科目 第0014号内訳表
集水桝工(7) 500×500×600 18-8-25						G0470 0
	1	基		73,096	73,096	科目 第0015号内訳表
集水桝工(8) 700×700×1050 18-8-40						G0480 0
	1	基		157,120	157,120	科目 第0016号内訳表
構造物撤去工						Y0H09
			1 式		7,971,738	
作業土工						Y0H0920B
			1 式		271,824	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式		271,824	Y0H0920B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	72	m 3		3,236	232,992	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表
埋戻工 RC100 最大埋戻幅1m未満	12	m 3		3,236	38,832	G0340 0 科目 第0003号内訳表
構造物取壊し工			1 式		5,561,314	Y0H0921D
コンク リート構造物取壊し			1 式		5,321,000	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	360	m 3		8,600	3,096,000	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0060号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	125	m 3		17,800	2,225,000	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0061号内訳表
舗装版切断			1 式		45,197	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	27.4	m		1,503	41,182	SZD321 0 A=1, B=2, E=1, F=1 施工 第0-0062号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	5.7		m		704.5		4,015		SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0063号内訳表	
舗装版破碎				1 式			195,117		YOH0921DA6G	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	22		m	2	601		13,222		SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0064号内訳表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	834		m	2	218.1		181,895		SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0065号内訳表	
運搬処理工				1 式			2,138,600		YOH092HO	
殻運搬				1 式			798,600		YOH092HOA0K	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	361		m	3	1,402		506,122		SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=3.4 施工 第0-0066号内訳表	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	125		m	3	1,738		217,250		SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=3.4 施工 第0-0067号内訳表	
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	6		m	3	1,468		8,808		SZA961 0 A=3, B=2, C=1, E=1, F=1, G=3.4 施工 第0-0068号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	25		m	3	2,528		63,200		SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=3. 4 施工 第0-0069号内訳表	
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.2		m	3	16,100		3,220		T8232 0	
殻処分				1 式			1,340,000		Y0H092H0A0L	
# 処分費（直接工事費用） #				1 式			1,340,000		#0042	
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	361		m	3	2,200		794,200		S0020 0 A=2 施工 第0-0070号内訳表	
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	125		m	3	3,800		475,000		S0020 0 A=1 施工 第0-0071号内訳表	
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	6		m	3	2,000		12,000		S0020 0 A=3 施工 第0-0072号内訳表	
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	25		m	3	2,000		50,000		S0020 0 A=3 施工 第0-0072号内訳表	
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.2		m	3	44,000		8,800		S0020 0 A=5 施工 第0-0073号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装				1 式		22,777,964	Y0IZZ
舗装工				1 式		13,610,583	Y0I24
アスファルト舗装工				1 式		13,610,583	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）				1 式		1,099,479	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 全ての費用	1,030	m 2	886.5		913,095	SZD005 0 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0074号内訳表	
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 2 0 0 mm	66	m 2	2,824		186,384	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=200 施工 第0-0075号内訳表	
下層路盤（歩道部）				1 式		705,711	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	618	m 2	974		601,932	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0076号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用	18	m 2	2,425		43,650	SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0077号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 5 2 0 mm 3層施工 全ての費用	17	m 2		3, 537	60, 129	SZD006 0 A=520, B=3, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0078号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		1, 185, 270	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	1, 030	m 2		1, 029	1, 059, 870	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0079号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	66	m 2		1, 900	125, 400	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0080号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式		3, 154, 249	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	57	m 2		3, 878	221, 046	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0081号内訳表
基層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	29	m 2		2, 924	84, 796	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0082号内訳表
基層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1, 009	m 2		2, 823	2, 848, 407	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0083号内訳表
中間層（車道・路肩部）			1 式		6, 148, 342	Y0I24212A1Q

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
中間層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	57		m	2	3,803		216,771		SZD022 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0084号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	57		m	2	3,803		216,771		SZD022 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0084号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	29		m	2	2,850		82,650		SZD022 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0085号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	29		m	2	2,850		82,650		SZD022 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0085号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,009		m	2	2,750		2,774,750		SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0086号内訳表	
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,009		m	2	2,750		2,774,750		SZD022 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0086号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式			176,088		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	46		m	2	3,828		176,088		SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0087号内訳表	
表層（歩道部）				1 式			1,141,444		Y0I24212A1T	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縁石工	表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	653	m	2		1,748		1,141,444		SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0088号内訳表	
				1	式			3,268,734		Y0I31	
作業土工				1	式			59,178		Y0I31200	
				1	式			4,166		Y0I3120040R	
床掘り				1	式			4,166		SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0050号内訳表	
				1	式			55,012		Y0I312005F2	
埋戻し				1	式			55,012		SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表	
				1	式			3,209,556		Y0I31201	
縁石工				1	式			2,200,380		Y0I3120143N	
				1	式						

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 防草タイプ 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 標準部	245.4	m	7,540	1,850,316	SZD241 0 A=1, B=7, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0089号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 乗入部	16.2	m	6,024	97,588	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0023号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 低部(横断歩道)	10.8	m	6,024	65,059	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0023号内訳表
縁石工 歩車道境界ブロック H=200 標準部	5.8	m	11,823	68,573	G0500 0 科目 第0017号内訳表
縁石工 歩車道境界ブロック H=20 低部	9.8	m	12,127	118,844	G0510 0 科目 第0018号内訳表
地先境界ブロック		1 式		1,009,176	Y0I31201430
地先境界ブロック工 W=120 H=120	128.0	m	6,927	886,656	G0520 0 科目 第0019号内訳表
地先境界ブロック工 W=150 H=150	16.2	m	7,563	122,520	G0530 0 科目 第0020号内訳表
標識工		1 式		159,339	Y0I27

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型標識工			1 式		159,339	Y0I272F8
標識基礎			1 式		77,700	Y0I272F8555
道路標識撤去工 標識基礎撤去 コンクリート基礎	1	m 3		77,700	77,700	SF545 0 A=1, B=1 施工 第0-0090号内訳表
片持標識柱			1 式		57,000	Y0I272F84DR
道路標識撤去工 標識柱撤去 片持式 400kg未満 施工規模 1基	1	基		57,000	57,000	SF533 0 A=1, B=3, C=3, D=1 施工 第0-0091号内訳表
標識板			1 式		30,940	Y0I272F8551
道路標識撤去工 標識板（案内標識） 標識板 2.0m2未満 施工規模 10m2未満	2	m 2		15,470	30,940	SF539 0 A=1, B=2, D=1 施工 第0-0092号内訳表
現場発生品運搬			1 式		-6,301	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり 有価物運搬	0.17	t		1,607	273	SZA082 0 A=1, B=2, C=3, D=1 施工 第0-0093号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.17	t		9,335	1,586	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0094号内訳表
諸経費対象外(共× 現× 一×)		1 式			-8,160	#0046 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 その他 Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.17	t		-48,000	-8,160	S0025 0 A=1, B=6, C=48000 施工 第0-0095号内訳表
道路付属施設工		1 式			124,208	Y0I28
境界工		1 式			42,698	Y0I2821B
境界杭		1 式			13,676	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 1 0 本未満	2	本		6,838	13,676	SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0096号内訳表
境界鋳		1 式			29,022	Y0I2821B4DZ
道路付属物設置工 境界鋳設置 金属製 施工規模 1 0 枚以上 3 0 枚未満	14	枚		2,073	29,022	SF571 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0097号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物工			1 式		81,510	Y0I2821C
道路鋸			1 式		81,510	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 3 0 個以上	39		個	2,090	81,510	SF567 0 A=1, B=6, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0098号内訳表
仮設工			1 式		5,615,100	Y0I36
交通管理工			1 式		5,615,100	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		5,615,100	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	2,937,600	2,937,600	S0914 0 A=153, B=1, C=1 施工 第0-0099号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	2,677,500	2,677,500	S0914 0 A=153, B=1, C=2 施工 第0-0101号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					77,654,868	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		5,800	Z0005
運搬費（準備費配下用） 根	1		式	800	800	SA053 0 A=0.8 施工 第0-0103号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 0.2 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	5,000	5,000	S0024 0 A=0.2, B=1, C=1 施工 第0-0104号内訳表
現場環境改善費			1 式		793,000	Z0010
算定式……793759=76323028*0.0104 対象額……76,323,028 率……0.0104					793,759	
共通仮設費（率分） 算定式……10096843=77668028*0.1300 <<0.1300 =(0.1000 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……77,668,028 率……0.1000			1 式		10,096,843	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					10,895,643	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					88,550,511	
現場管理費	算定式……29162370=88558671*0.3293 <<0.3293 =(0.2994*1.1*1.0)*1.00>>					
	対象額……88,558,671					
	率……0.2994		1 式		29,162,370	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					117,712,881	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……21154471=117721041*0.1797 <<率の補正 0.1797 = 0.1797 * 1.00 >>					
	対象額……117,721,041			前払補正係数1.0000		
	率……0.1797		1 式		21,154,471	
契約保証費	算定式……47088=117721041*0.0004					
	対象額……117,721,041					
	率……0.0004		1 式		47,088	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊一般管理費等計＊＊					21,201,559	
＊＊工事価格＊＊					138,910,000	
＊＊工事価格計＊＊					138,910,000	
消費税・地方消費税額 算定式……………13891000=138910000*0.10 対象額……………138,910,000 率……………0.1000			1 式		13,891,000	
＊＊請負工事費＊＊					152,801,000	

基礎コンクリート工

G0300

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0027

18-8-40 H=350		10.0		m		当り					
施 工 名 称 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打基礎コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 基礎碎石あり		1.4	m 3	84,420	118,188	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0001号内訳表					
基面整正		7.5	m 2	486	3,645	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表					
小計		10.0	m		121,833						
計		1	m		12,183						

科目内訳表

18-8-25

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	1.3	m 3	68,570	89,141	SZA415 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=1, H=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		89,141	
計	1	m		8,914	

埋戻工

科目内訳表

頁0-0029

RC100

G0340
最大埋戻幅1m未満

科目 第0003号内訳表

100

m 3

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	m 3	3, 236	323, 600	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表
再生クラッシャーラン RC-100 発生材 割増率1. 27	127	m 3	0	0	F0140 0
小計	100	m 3		323, 600	
計	1	m 3		3, 236	

横断側溝工

G0350

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0030

U型側溝300×500

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版据付 4 0 k g ／枚以下	10	枚	30,603	306,030	S4622 0 A=1, B=30200, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0005号内訳表
U型側溝据付 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g ／個以下 車道用U 5 型 3 0 0 × 5 0 0	10.0	m	21,406	214,060	S4628 0 A=1, B=12, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1. 2, J =2, K=2 施工 第0-0006号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.70	m 3	37,650	26,355	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	8.0	m 2	486	3,888	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		560,903	
計	1	m		56,090	

横断側溝工

G0360

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0031

U型側溝300×600

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版据付 4 0 k g ／枚以下	10	枚	30,603	306,030	S4622 0 A=1, B=30200, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0005号内訳表
U型側溝据付 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g ／個以下 車道用U 5 型 3 0 0 × 6 0 0	10.0	m	25,906	259,060	S4628 0 A=1, B=33, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1. 2, J =2, K=2 施工 第0-0009号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.70	m 3	37,650	26,355	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	8.0	m 2	486	3,888	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		605,903	
計	1	m		60,590	

管渠型側溝工 500×800 蓋別体
G0400
一般部 固定スリット 縁石加工無

科目内訳表

科目 第0006号内訳表
10.0 m 当り
頁0-0032

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用 500×800 一般部	10.0	m	62,540	625,400	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0010号内訳表
基面整正	7.1	m 2	486	3,450	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		628,850	
計	1	m		62,885	

管渠型側溝工 500×900 蓋別体
一般部 固定スリット

G0410

縁石加工無

科目内訳表

科目 第0007号内訳表
10.0 m 当り
頁0-0033

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用 500×900 一般部	10.0	m	69,200	692,000	SZA597 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	7.1	m 2	486	3,450	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		695,450	
計	1	m		69,545	

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

基

G0420

縁石加工有

泥溜有

防草タイプ

[illegible]

管(函)渠型側溝工

頁0-0035

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

1

基 当 り

400×400 桤部 固定スリット 縁石加工有

縁石加工有 泥溜有 防草タイプ^o

[illegible]

管(函)渠型側溝工

頁0-0036

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

1

基 当り

400×500 桧部 固定スリット 縁石加工有

縁石加工有 泥溜有 防草タイプ^o

[illegible]

管(函)渠型側溝工

頁0-0037

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

1

基　　　当り

400×600 桤部 固定スリット 縁石加工有

縁石加工有 泥溜有 防草タイプ^o[illegible]

ヒューム管工

G0370

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0038

φ 300 90° 巻き 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管（B形管） 据付 300mm 全ての費用	10.0	m	20,780	207,800	SZA581 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=1, J=1, K=4, L=1, N=1, O=1, P=1 施工 第0-0016号内訳表
基面整正	7.0	m 2	486	3,402	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		211,202	
計	1	m		21,120	

鉄筋コンクリート台付管

G0390

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0039

方形型 φ400 T-25 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径 400mm 方形型 全ての費用	10.0	m	30,620	306,200	SZA605 0 A=1, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0017号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.74	m 3	37,650	27,861	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	7.4	m 2	486	3,596	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		348,227	
計	1	m		34,822	

集水桝工(6)

500×500×600
G0460
18-8-25

科目内訳表

科目 第0014号内訳表
1
基 当り
頁0-0040

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 28m3を超え0. 30m3以下	1	箇所	52, 800	52, 800	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0018号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表
基面整正	0. 81	m 2	486	393	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		73, 096	

集水桝工(7)

500×500×600
G0470
18-8-25

科目内訳表

科目 第0015号内訳表
1
基 当り
頁0-0041

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 28m3を超え0. 30m3以下	1	箇所	52, 800	52, 800	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0018号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表
基面整正	0. 81	m 2	486	393	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		73, 096	

集水桝工(8)

G0480
700×700×1050 18-8-40

科目内訳表

科目 第0016号内訳表 1 基 当り
頁0-0042

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－4 0 高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所	112,300	112,300	SZA633 0 B=22, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0020号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 7 0 0×7 0 0	1	枚	38,200	38,200	S4620 0 A=1, B=3, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0021号内訳表
基面整正	1.4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾3 0 0 mm	2	本	2,970	5,940	T5341 0
計	1	基		157,120	

縁石工

G0500

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

頁0-0043

歩車道境界ブロック H=200 標準部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,720	57,200	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m 3	37,650	45,180	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.0	m 2	5,285	15,855	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		118,235	
計	1	m		11,823	

縁石工

G0510

科目内訳表

科目 第0018号内訳表

頁0-0044

歩車道境界ブロック H=20 低部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0023号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m 3	37,650	45,180	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.0	m 2	5,285	15,855	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		121,275	
計	1	m		12,127	

地先境界ブロック工

G0520

科目内訳表

科目 第0019号内訳表

頁0-0045

W=120 H=120 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10.0	m	6,821	68,210	SZD245 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 施工 第0-0024号内訳表
基面整正	2.2	m 2	486	1,069	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		69,279	
計	1	m		6,927	

地先境界ブロック工

G0530

科目内訳表

科目 第0020号内訳表

頁0-0046

W=150 H=150		10.0		m		当り			
施 工 名 称 な ど		数	量	単	価	金	額	備	考
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)		10.0	m	7,442	74,420	SZD245 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, H=4, I=1, K=1, L=1 施工 第0-0025号内訳表			
基面整正		2.5	m 2	486	1,215	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表			
小計		10.0	m		75,635				
計		1	m		7,563				

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (18-8-40) (W/C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	84,420	
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 18-8-40		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (Km) =1 $0 < L \text{ (km)} \leq 10$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W／C指定なし)		
軽油		
積算単価		
小計	68,570	
B 養生工の種類 =1 一般養生		
C 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
D 生コンクリート規格 =4 1 8 - 8 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
G 生コン運搬距離L (Km) =1 0 < L (k m) ≤ 1 0		
H 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0050

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,236	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
蓋版材料	1.000	枚	30,200	30,200	
小計	1	枚		30,603	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=30200	蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 403.000					
；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝	1.00				
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

0-0052

U型側溝据付

S4628

施工 第0-0006号内訳表

1000を超え2000kg／個以下

車道用U5型 300×500

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000		m	6,790	67,900	T3F03
長尺U型側溝 U5-W300mm×H500mm	10.000		m	14,300	143,000	T1607
再生クラッシャラン RC-40	1.440		m ³	2,200	3,168	TCF04 基礎碎石 1.2*1.2
計	10		m		214,068	
小計	1		m		21,406	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）				
B 側溝規格（W×h）	=12	車道用U5型 300×500				
C 2m換算個当り質量	=2	1000を超え2000kg／個以下				
D 時間的制約の有無	=1	無し				
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし				
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない				
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない				
H 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する				
I 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=1.2	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）				
J 基礎碎石規格	=2	RC-40				
K 側溝本体の長さ	=2	L=2000使用				
;設計単価＝標準単価×K1×K2×K3×K4×K5×K6						
;標準単価＝6,790.00						
;L=1000を使用する K1＝			1.00			
;L=4000を使用する K2＝			1.00			
;法面小段面補正係数 K3＝			1.00			
;法面縦排水補正係数 K4＝			1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K5＝			1.00			
;再利用撤去補正係数 K6＝			1.00			
標準単価 補正なし						

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

0-0055

U型側溝据付

S4628

施工 第0-0009号内訳表

10 m 当り

1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g／個以下

車道用U 5 型 3 0 0 × 6 0 0

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,790	67,900	T3F03
長尺U型側溝 U 5－W 3 0 0 mm×H 6 0 0 mm	10.000	m	18,800	188,000	T1613
再生クラッシュラン R C－4 0	1.440	m 3	2,200	3,168	TCF04 基礎碎石 1.2*1.2
計	10	m		259,068	
小計	1	m		25,906	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（W×h）	=33	車道用U 5 型 3 0 0 × 6 0 0			
C 2 m換算個当り質量	=2	1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
I 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=1.2	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
J 基礎碎石規格	=2	R C－4 0			
K 側溝本体の長さ	=2	L＝2 0 0 0 使用			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6					
;標準単価 ＝ 6,790.00					
;L=1000を使用する K 1 ＝ 1.00					
;L=4000を使用する K 2 ＝ 1.00					
;法面小段面補正係数 K 3 ＝ 1.00					
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝ 1.00					
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝ 1.00					
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝ 1.00					
標準単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付）山積0. 5 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
側溝★				53,200 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			62,540	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3	400mmを超え600mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付）				山積0. 5 m 3
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
側溝				★ 59,850 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			69,200	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=3	400mmを超え600mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		76,500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	81,490	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		106,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	112,600	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		110,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	116,700	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		113,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	119,700	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 4 5 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
型わく工		
運転手（特殊）		
その他(労務)		
ヒューム管（外圧管1種）B形 3 0 0 × 3 0 × 2 0 0 0		
生コンクリート（1 8－8－2 5） (W／C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	20,780	
A 作業区分 =1 据付		
B 管径 =3 300mm		
C 固定基礎 =1 90° 巻き		
D 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
I 規格 =1 外圧管1種		
J 生コンクリートセメント種類 =1 高炉セメント		
K 生コンクリート規格 =4 1 8－8－2 5		
L 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
N 費用の内訳 =1 全ての費用		
O 生コン運搬距離L（K m） =1 0 < L（k m） ≤ 1 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

全ての費用

当り

[illegible]

鉄筋コンクリート台付管据付			SZA605 管径 400mm 方形型	施工 第0-0017号内訳表	頁0-0064
			全ての費用	1	m 当り
代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考	
バックホウ（クローラ型） [標準型]			クレーン付・排ガス1次山積0. 4 5 m 3		
その他(機械)					
普通作業員					
運転手（特殊）					
土木一般世話役					
特殊作業員					
その他(労務)					
鉄筋コンクリート台付管			★	24,000 円／m	
軽油					
その他(材料)					
積算単価					
小計				30,620	
A 作業区分	=1	据付			
B 管径	=2	350～500mm			
D 管径	=4	管径 400mm 方形型			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				
山積0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				
(W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52, 800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=5	0. 28m3を超え0. 30m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

0-0066

S4620

施工 第0-0019号内訳表

1 枚 当り

步道用T-2 500×500

栃木県 県土整備部

現場打ち集水桷・街渠桷（本体）

SZA633

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0067

1 8 - 8 - 4 0 高炉

0.77m3を超え0.82m3以下

1

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0.8m3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0.8m3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（18-8-40）			高炉（W/C 60%以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			112,300	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=22	0.77m3を超え0.82m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=2	18-8-40	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0<L（km）≤10	
J	水セメント比	=2	水セメント比60%以下	

0-0068

S4620

施工 第0-0021号内訳表

1 枚 当り

步道用T-2 700×700

08-*****07240-40

栃木県 県土整備部

SZD241

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック★				2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				
山積0. 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック				
A 120×120×600				
生コンクリート(18-8-25)				
(W/C指定なし)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
積算単価				
小計			6,821	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=1	A種(120×120×600)		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無	=1	均し基礎コンクリートあり		
E 養生工の有無	=2	養生工あり		
F 基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン RC-40		
G 均し基礎コンクリート種類	=1	高炉		
H 均し基礎コンクリート規格	=4	18-8-25		
I 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10		
L 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積0. 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック				
C 150×150×600				
生コンクリート (18-8-25)				
(W/C指定なし)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
積算単価				
小計			7,442	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=3	C種(150×150×600)		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無	=1	均し基礎コンクリートあり		
E 養生工の有無	=2	養生工あり		
F 基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン RC-40		
G 均し基礎コンクリート種類	=1	高炉		
H 均し基礎コンクリート規格	=4	18-8-25		
I 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10		
L 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

331.9

掘削
土砂

SZA101

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

1	m 3	当り
---	-----	----

[illegible]

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0028号内訳表		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス 2 0 1 4 山積 0. 8 m 3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小 計				241. 0			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0076

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

法面整形			SZA301	施 工 内 訳 表		施工 第0-0030号内訳表		頁0-0077	
切土部			現場制約なし		全ての費用		1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
普通作業員									
運転手 (特殊)									
土木一般世話役									
軽油									
積算単価									
小計					914. 4				
A 整形箇所			=2	切土部					
C 現場制約の有無			=2	現場制約なし					
D 土質			=2	は質土、砂及び砂質土、粘性土					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0031号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

SZA105

1.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m 3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0034号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		849,900	
小計	1	m 3		8,499	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

SZA181

現場制約あり

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備	考
---	---

5,832

小計

A	施工方法	=6	現場制約あり
B	土質	=1	土砂
C	締固めの有無	=2	締固めなし
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m ³	127.4	12,740	SZA109 施工 第0-0036号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m ³	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m ³		279,440	
小計	1	m ³		2,794	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地			SZA109	施 工 内 訳 表		施工 第0-0036号内訳表		頁0-0083	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					127.4				
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)					
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)					
C 障害の有無			=1	障害なし					

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

0-0084

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0029号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		921,200	
小計	1	m 3		9,212	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	m 3	885.7	88,570	SZA117 施工 第0-0039号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		355,270	
小計	1	m 3		3,552	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランR C 1 0 0 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0086

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	366.2	36,620	SZA117 施工 第0-0041号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		303,320	
小計	1	m 3		3,033	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーランR C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	366.2	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	1.000	m ²	3,360	3,360	RF164 2800*1.2 6
小計	1	m ²		3,360	
A 工種 B 施工規模（A＝1～3時選択）	=1 =3	植生マット工 肥料袋付 施工規模 250～500m ² 未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.20)*1.00=1.200					

床掘り			SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0043号内訳表		頁0-0090	
土砂			平均施工幅1m以上2m未満				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料					山積0. 4 5 m 3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					288. 4				
A	土質	=1	土砂						
B	施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満						
C	土留方式の種類	=1	土留なし						
D	障害の有無	=1	障害なし						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

1 m 2 当り

ブロック積工

S4636

J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 粗面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.414	m 3	21,500	8,901	S0336 施工 第0-0045号内訳表 0.37*1.12
小計	1	m 2		31,601	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=2	J I S粗面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.15	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=1	0 < L（km） ≤ 10			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K 1 : - 標準単価補正係数K 2 : -					
K 1 × K 2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K 1 × K 2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.15 = 0.37					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	21,500	21,500	T1101
小計	1	m3		21,500	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=1	0<L（km）≤10			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離0.000<L（km）≤10.000 運搬割増なし					

1 m 3 当り

再生クラッシュラン RC-80

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			30,700	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工（内訳） 単管傾斜足場 安全ネットあり	685.000	掛m 2	4,337	2,970,845	SB685 施工 第0-0049号内訳表
小計	1	式		2,970,845	
A 足場工数量（掛m 2）	=685	足場工数量（掛m 2）			
B 足場種別	=3	単管傾斜足場			
C 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人	32,600	48,900	RA125 9
とび工	6.100	人	29,800	181,780	RA030 9
普通作業員	2.700	人	24,300	65,610	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次25t吊	0.800	日	53,200	42,560	KQ4A5 9
諸雑費	28.000	%	338,850	94,878	#09 (労+機)×率
計	100	掛m 2		433,728	
小計	1	掛m 2		4,337	
A 足場種別	=3	単管傾斜足場			
B 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
C R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

床掘り 土砂		SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0050号内訳表	頁0-0097	
標準			1	m 3	当り		
代 表 機 労 材 規 格			金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積0. 8 m 3				
運転手 (特殊)							
軽油							
積算単価							
小計			245. 1				
A	土質	=1	土砂				
B	施工方法	=1	標準				
C	土留方式の種類	=1	土留なし				
D	障害の有無	=1	障害なし				
E	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		13, 500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小 計	18, 210	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		31,400 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	36,190	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		15, 100 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小 計	19, 820	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		32,800 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	37,600	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		21,800 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	28,120	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		46,600 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	53,000	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		24,000 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	30,330	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		50,300 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	56,720	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =2 300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,650	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0062号内訳表	頁0-0109	
アスファルト舗装版			15cmを超え30cm以下	全ての費用			1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深3 0 c m級		B径7 5 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径3 0 インチ (7 5 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径2 2 インチ (5 6 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 4 インチ (3 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小 計						1, 503			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	アスファルト舗装版厚	=2	15cmを超え30cm以下						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****07240-40

栃木県 県土整備部

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0063号内訳表	頁0-0110	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 8インチ (4 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****07240-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎

アスファルト舗装版

SZD311

騒音振動対策不要

施工内訳表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0111

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント) バケット容量0. 4 m 3				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			601.0	
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版	
B	障害等の有無	=1	障害等なし	
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要	
D	舗装版厚	=2	15cmを超え40cm以下	
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり	
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
H	費用の内訳	=1	全ての費用	

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工 第0-0065号内訳表		頁0-0112	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要	全ての費用		1		m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計						218. 1			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=1	15cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****07240-40

栃木県 県土整備部

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,402

A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=3.4	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
----	--

備	考
---	---

運轉手 (一般)

輕油

積算単価

小計

1,738

A 殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---------	----	--------------------

B	積込工法区分	=1	機械積込
---	--------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F 費用の内訳	=1	全ての費用
---------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=3.4	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

SZA961

3.5km以下

1	m 3	当り
---	-----	----

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備	考
---	---

--	--

--	--

--	--

--	--

1, 468

--	--

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			2, 528	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=3. 4	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C - 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886. 5	
A 全仕上り厚 (mm)				
=200 全仕上り厚 (mm)				
B 施工区分				
=1 1層施工				
D 材料				
=4 再生クラッシュラン R C - 4 0				
E 豪雪割増				
=1 豪雪割増 工種条件と同じ				
F 費用の内訳				
=1 全ての費用				

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

S1808
仕上り厚 2 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表
0-0122
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25.800	m 3	2,200	56,760	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	m 2		282,458	
小計	1	m 2		2,824	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=200	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=200.000／1 5 0 =2層					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	974.0	
A 全仕上り厚(mm) =100 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回				
超低騒音・排ガス3次山積0. 0 9 m 3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				
質量3～4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC－4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 425	
A 全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC－4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0. 0 9 m 3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン R C - 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 537	
A 全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=3	3層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 029	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

路盤工（人力施工）
車道部上層路盤

S1808
仕上り厚 1 5 0 m m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表
0-0127
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3. 900	人	24, 300	94, 770	RA010 3. 9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M－ 4 0	19. 350	m 3	3, 650	70, 627	TCD20 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26. 000	%	94, 770	24, 640	#01
計	100	m 2		190, 037	
小計	1	m 2		1, 900	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M 4 0 ～ 0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150. 000／ 1 5 0 =1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン			改質Ⅱ型（2 0）（耐流動用）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 878	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度 A s 改質Ⅱ型（2 0）－7 5	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型（20）（耐流動用）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,924	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型（20）-75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0131

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,823	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0133

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				
運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t				
振動コンパクタ〔前進型〕				
機械質量 4 0 ～ 6 0 k g				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン				
改質Ⅱ型（2 0）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤				
P KM－T				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 803	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度 A s 改質Ⅱ型（2 0）－7 5	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施 工 内 訳 表

頁0-0135

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型（20）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,850	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型（20）－75		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0137

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,750	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0139

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン			改質Ⅱ型（1 3）（耐流動用）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P KM－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 828	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（1 3）	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0141

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,748	
A 平均幅員	=3	1.4m以上		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0143

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック ★				4,705 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,540	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=7	各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

道路標識撤去工 標識基礎撤去
コンクリート基礎

SF545

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表 0-0145

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識C o 基礎	1.000	m 3	77,700	77,700	RGD72 77700*1
小計	1	m 3		77,700	
A 時間的制約の有無 B 夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400kg未満	1.000		基	57,000	57,000	RGD12 28500*2
小計	1		基		57,000	
A 施工区分	=1		片持式	400kg未満		
B 施工規模	=3		施工規模	1基		
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+1.00)*1.00*1.00=2.000						

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2. 0 m 2 未満	1. 000		m 2	15, 470	15, 470	RGD44 11900*1. 3
小計	1		m 2		15, 470	
A 標識板規格	=1	標識板 2. 0 m 2 未満				
B 施工規模	=2	施工規模 1 0 m 2 未満				
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》				
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 30)*1. 00*1. 00=1. 300						

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			1,607	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
C	片道運搬距離 (km)	=3	3.0km以下	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物	1.000	t	48,000	48,000	
			48,000	-48,000	+00 48000*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-48,000	
A 有価物種類	=1	鉄			
B 鉄スクラップ分類	=6	その他（C条件で単価入力）			
C 控除単価（円／t）A=02～04時、B=06時入力	力=48000	控除単価（円／t）A=02～04時、B=06時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

道路付属物設置工 境界鋳設置
金属製

SF571
施工規模 10枚以上30枚未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表 0-0152
1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界鋳設置工 設置手間 金属製	1.000		枚	1,380	1,380	RGJ64 1150*1.2
境界鋳（真鍮製） 3.5cm×3.5cm（3文字入り）	1.000		個	693	693	T7889
小計	1		枚		2,073	
A 施工規模	=2	施工規模 10枚以上30枚未満				
B 時間的制約の有無	=3	《条件不要》				
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし				
D 境界鋳計上の有無	=1	境界鋳計上あり				
E 使用境界鋳種別	=2	3.5×3.5cm（3文字入り）				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200						

道路付属物設置工 道路鋳設置

SF567

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表 0-0153

小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m 施工規模 3 0 個以上 1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 090	2, 090	RGJ48 2090*1
小 計	1	個		2, 090	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=1	施工規模 3 0 個以上			
D 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	153.000	人・日	19,200	2,937,600	SA063 施工 第0-0100号内訳表
小計	1	式		2,937,600	
A 必要日数	=153	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表 0-0155
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	153.000	人・日	17,500	2,677,500	SA063 施工 第0-0102号内訳表
小計	1	式		2,677,500	
A 必要日数	=153	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

0-0157

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	800	800	TTA02
小計	1	式		800	
A 運搬費用（千円／式）	=0.8	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 根	0.200	t	25,000	5,000	T2769 Sコードを使用すること
小計	1	式		5,000	
A 数量	=0.2	数量			
B 廃材種別	=1	根			
C 単位	=1	t			