総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09080-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8二宮拡幅_改良その8V2.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	97,031,000
法定福利費概算額	3,200,000
労務費調査水準	46,663,628

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	88,210,000		
計	88,210,000	8,821,000	97,031,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		36,329,154	Y0HZZ
道路土工		1式		1,463,496	Y0H1Y
掘削工		1式		403,489	Y0H1Y200
掘削		1式		403,489	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,219	m３	331	403,489	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0028号内訳表
路床盛土工		1式		19,635	Y0H1Y257
路床盛土		1式		19,635	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満 路肩盛土	3	m３	6,545	19,635	SZA117　　0 A=1 施工　第0-0029号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形工		1式		17,785	Y0H1Y258
法面整形（切土部）		1式		16,435	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	18	m２	913.1	16,435	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0030号内訳表
法面整形（盛土部）		1式		1,350	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	3	m２	450.2	1,350	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
残土処理工		1式		1,022,587	Y0H1Y205
整地		1式		182,420	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,433	m３	127.3	182,420	SZA109　0 A=1 施工　第0-0032号内訳表
土砂等運搬		1式		840,167	Y0H1Y205A01

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.5km以下	1,433	ｍ３	586.3	840,167	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1.3 施工　第0-0033号内訳表
地盤改良工		１式		2,226,205	Y0H01
置換工		１式		2,226,205	Y0H0125A
置換		１式		2,226,205	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ W＜2.5	3	ｍ３	8,499	25,497	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0034号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ W≧2.5	154	ｍ３	2,793	430,122	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0036号内訳表
路床置換工（有効層） W＜2.5	13	ｍ３	9,212	119,756	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0038号内訳表
路床置換工（有効層） 2.5≦W＜4.0	178	ｍ３	3,551	632,078	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0039号内訳表
路床置換工（有効層） W≧4.0	336	ｍ３	3,032	1,018,752	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0041号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工		1式		68,040	Y0H1R
植生工		1式		68,040	Y0H1R200
植生マット		1式		68,040	Y0H1R2005DC
法面工　人力施工による植生工 植生マット工　肥料袋付 施工規模　２５０ｍ２未満	18	m２	3,780	68,040	SF316　0 A=1,B=4 施工　第0-0043号内訳表
擁壁工		1式		4,810,378	Y0H1S
作業土工		1式		378,311	Y0H1S20B
床掘り		1式		89,377	Y0H1S20BB08
床掘り 土砂 標準	366	m３	244.2	89,377	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0044号内訳表
埋戻し		1式		288,934	Y0H1S20B5F2

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	146	ｍ３	1,979	288,934	SZA181　0 A=3,D=1 施工　第0-0045号内訳表
プレキャスト擁壁工		１式		4,432,067	Y0H1S20S
プレキャスト擁壁		１式		4,432,067	Y0H1S20SA1C
L型擁壁工 H=1500	2.0	m	36,624	73,248	G0140　0 科目　第0001号内訳表
逆L型擁壁工 H=1700	2.8	m	66,781	186,986	G0200　0 科目　第0002号内訳表
逆L型擁壁工 H=1800	12.0	m	83,024	996,288	G0210　0 科目　第0003号内訳表
逆L型擁壁工 H=1900	5.8	m	89,181	517,249	G0220　0 科目　第0004号内訳表
逆L型擁壁工 H=2000	4.0	m	68,971	275,884	G0230　0 科目　第0005号内訳表
逆L型擁壁工 H=2100	2.0	m	93,611	187,222	G0240　0 科目　第0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
逆L型擁壁工 H=2200	4.0	m	111,799	447,196	G0250　0 科目　第0007号内訳表
逆L型擁壁工 H=2300	4.0	m	117,872	471,488	G0260　0 科目　第0008号内訳表
逆L型擁壁工 H=2400	6.0	m	118,372	710,232	G0270　0 科目　第0009号内訳表
逆L型擁壁工 H=2500	6.0	m	94,379	566,274	G0280　0 科目　第0010号内訳表
カルバート工		1式		2,026,235	Y0H20
作業土工		1式		58,025	Y0H2020B
床掘り 夜間施工		1式		11,685	Y0H2020BB08 A=1
床掘り 土砂 標準	38	m３	307.5	11,685	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0046号内訳表
埋戻し 夜間施工		1式		46,340	Y0H2020B5F2 A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻工 RC100 最大埋戻幅1m未満	10	m３	4,634	46,340	G0340　0 科目　第0011号内訳表
プレキャストカルバート工		1式		1,968,210	Y0H2025G
プレキャストボックス 夜間施工		1式		1,968,210	Y0H2025G674 A=1
ボックスカルバート工 700×700	19.0	m	103,590	1,968,210	G0350　0 科目　第0012号内訳表
排水構造物工		1式		23,051,398	Y0H25
作業土工		1式		293,145	Y0H25200
床掘り		1式		21,489	Y0H25200B08
床掘り 土砂 標準	88	m３	244.2	21,489	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0044号内訳表
埋戻し		1式		271,656	Y0H252005F2

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	84	m３	3,234	271,656	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0047号内訳表
側溝工		1式		22,456,336	Y0H25201
管（函）渠型側溝		1式		22,456,336	Y4519360000
管(函)渠型側溝工 700×700　一般部　固定スリット 縁石加工有	152.3	m	129,221	19,680,358	G0400　0 科目　第0013号内訳表
管(函)渠型側溝工 700×700　集水部　固定スリット 縁石加工有	18.0	m	154,221	2,775,978	G0410　0 科目　第0014号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		301,917	Y0H25203
現場打ち集水桝		1式		301,917	Y0H25203B1R
集水桝工(11) 800×700×1050 18-8-25	1	基	301,917	301,917	G0480　0 科目　第0015号内訳表
構造物撤去工		1式		2,683,402	Y0H09

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業土工		1式		22,638	Y0H0920B
埋戻し		1式		22,638	Y0H0920B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	7	m３	3,234	22,638	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0047号内訳表
構造物取壊し工		1式		1,991,613	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		1,856,800	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	11	m３	8,600	94,600	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0048号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	99	m３	17,800	1,762,200	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0049号内訳表
舗装版切断		1式		38,476	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	25.6	m	1,503	38,476	SZD321　0 A=1,B=2,E=1,F=1 施工　第0-0050号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕					YOH0921DA6G
		1式		64,498	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	296	m2	217.9	64,498	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0051号内訳表
舗装版破砕 夜間施工					YOH0921DA6G A=1
		1式		31,839	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	39	m2	816.4	31,839	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0052号内訳表
運搬処理工					YOH092HO
		1式		669,151	
殻運搬					YOH092HOA0K
		1式		226,181	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	11	m3	1,399	15,389	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.4 施工　第0-0053号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	99	m3	1,735	171,765	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.4 施工　第0-0054号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	9	m3	2,523	22,707	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.4 施工　第0-0055号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	10	ｍ３	1,465	14,650	SZA961　0 A=3,B=2,C=1,F=1,G=3.4 施工　第0-0056号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		442,970	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		442,970	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	11	ｍ３	2,200	24,200	S0020　0 A=2 施工　第0-0057号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	99	ｍ３	3,800	376,200	S0020　0 A=1 施工　第0-0058号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	19	ｍ３	2,000	38,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0059号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0060号内訳表
舗装		１式		11,777,680	Y0IZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工		１式		6,689,459	YOI24
アスファルト舗装工		１式		6,689,459	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		１式		553,981	YOI24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２００ｍｍ	6	ｍ２	2,824	16,944	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=200 施工　第0-0061号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	606	ｍ２	886.2	537,037	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0062号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 夜間施工		１式		110,544	YOI24212A1J A=1
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２００ｍｍ	28	ｍ２	3,948	110,544	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=200 施工　第0-0063号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		646,397	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	314	ｍ２	973.7	305,741	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0064号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	18	ｍ２	2,424	43,632	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0065号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用	84	ｍ２	3,536	297,024	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0066号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）	1式			634,974	YOI24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	6	ｍ２	1,900	11,400	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0067号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	606	ｍ２	1,029	623,574	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0068号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 夜間施工	1式			69,832	YOI24212A1L A=1
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	28	ｍ２	2,494	69,832	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0069号内訳表
基層（車道・路肩部）	1式			1,752,646	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	5	ｍ２	3,878	19,390	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0070号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	195	ｍ２	2,924	570,180	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0071号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	412	ｍ２	2,823	1,163,076	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0072号内訳表
基層（車道・路肩部） 夜間施工		１式		127,792	YOI24212A1N A=1
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	28	ｍ２	4,564	127,792	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0073号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		1,707,353	YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	5	ｍ２	3,803	19,015	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0074号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	195	ｍ２	2,850	555,750	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0075号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	412	ｍ２	2,749	1,132,588	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0076号内訳表
中間層（車道・路肩部） 夜間施工		１式		241,732	YOI24212A1Q A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	28	ｍ２	4,489	125,692	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0077号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	40	ｍ２	2,901	116,040	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0078号内訳表
表層（車道・路肩部） 夜間施工		１式		117,040	YOI24212A1S A=1
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	40	ｍ２	2,926	117,040	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0079号内訳表
表層（歩道部）		１式		727,168	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	416	ｍ２	1,748	727,168	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0080号内訳表
縁石工		１式		2,681,099	YOI31
作業土工		１式		62,851	YOI31200
床掘り		１式		4,639	YOI31200B08

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 標準	19	ｍ３	244.2	4,639	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0044号内訳表
埋戻し		１式		58,212	YOI312005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	18	ｍ３	3,234	58,212	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0047号内訳表
縁石工		１式		2,618,248	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		1,651,015	YOI3120143N
歩車道境界ブロック 設置　防草タイプ 各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満) 標準部　H=200	123.0	m	7,884	969,732	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0081号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 乗入部　H=50	47.4	m	6,024	285,537	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0024号内訳表
縁石工 歩車道境界ブロック　H=200　標準部	4.8	m	11,822	56,745	G0500　0 科目　第0016号内訳表
縁石工 歩車道境界ブロック　H=20　低部	10.1	m	12,127	122,482	G0510　0 科目　第0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁石工 歩車道境界(縁石)ブロック　H=200　標準部	20.3	m	10,666	216,519	G0540　0 科目　第0018号内訳表
地先境界ブロック		1式		967,233	YOI31201430
地先境界ブロック工 W=120　H=120	87.9	m	6,926	608,795	G0520　0 科目　第0019号内訳表
地先境界ブロック工 W=150　H=150	47.4	m	7,562	358,438	G0530　0 科目　第0020号内訳表
区画線工		1式		30,912	YOI33
区画線工		1式		30,912	YOI33200
溶融式区画線		1式		30,912	YOI33320043T
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	28	m	1,104	30,912	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0082号内訳表
道路付属施設工		1式		82,710	YOI28

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界工		１式		43,218	Y0I2821B
境界杭		１式		34,190	Y0I2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	5	本	6,838	34,190	SF563　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0083号内訳表
境界鋲		１式		9,028	Y0I2821B4DZ
道路付属物設置工　境界鋲設置 金属製 施工規模　１０枚未満	4	枚	2,257	9,028	SF571　0 A=3,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0084号内訳表
道路付属物工		１式		39,492	Y0I2821C
道路鋲		１式		39,492	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	18	個	2,194	39,492	SF567　0 A=1,B=6,C=2,E=1 施工　第0-0085号内訳表
仮設工		１式		2,293,500	Y0I36

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		2,293,500	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		2,018,500	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	1,056,000	1,056,000	S0914　0 A=55,B=1,C=1 施工　第0-0086号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	962,500	962,500	S0914　0 A=55,B=1,C=2 施工　第0-0088号内訳表
交通誘導警備員 夜間施工		1式		275,000	Y0I36232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	144,000	144,000	S0914　0 A=5,B=1,C=1 施工　第0-0090号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	131,000	131,000	S0914　0 A=5,B=1,C=2 施工　第0-0092号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				48,106,834	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		5,900	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	900	900	SA053　0 A=0.9 施工　第0-0094号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	5,000	5,000	S0024　0 A=0.2,B=1,C=1 施工　第0-0095号内訳表
技術管理費		1式		204,000	Z0006
地盤の平板載荷試験 50KN以内	1	箇所	204,000	204,000	F0130　0
現場環境改善費		1式		543,000	Z0010

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……543368=47663864*0.0114 対象額……47,663,864 率……0.0114				543,368	
共通仮設費（率分） 算定式……6548020=48111834*0.1361 <<0.1361 =(0.1047 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……48,111,834 率……0.1047		1式		6,548,020	
＊＊共通仮設費計＊＊				7,300,920	
＊＊純工事費＊＊				55,407,754	
現場管理費 算定式……18689035=55407754*0.3373 <<0.3373 =(0.3066*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……55,407,754 率……0.3066		1式		18,689,035	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				74,096,789	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等 算定式……14093209=74096789*0.1902　<<率の補正 0.1902 = 0.1902 ＊ 1.00 >> 対象額……74,096,789 率……0.1902		前払補正係数1.0000 1式		14,093,209	
契約保証費 算定式……29638=74096789*0.0004 対象額……74,096,789 率……0.0004		1式		29,638	
＊＊一般管理費等計＊＊				14,122,847	
＊＊工事価格＊＊				88,210,000	
＊＊工事価格計＊＊				88,210,000	
消費税・地方消費税額 算定式……8821000=88210000*0.10 対象額……88,210,000 率……0.1000		1式		8,821,000	
＊＊請負工事費＊＊				97,031,000	

L型擁壁工

G0140

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

H=1500

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	10.0	m	35,920	359,200	SZA531　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
基面整正	14.5	m２	486	7,047	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		366,247	
計	1	m		36,624	

逆L型擁壁工

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

H=1700

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	10.0	m	66,150	661,500	SZA531　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
基面整正	13.0	m２	486	6,318	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		667,818	
計	1	m		66,781	

逆L型擁壁工

科 目 内 訳 表

G0210

科目　第0003号内訳表

H=1800

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	10.0	m	82,320	823,200	SZA531　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表
基面整正	14.5	m２	486	7,047	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		830,247	
計	1	m		83,024	

逆L型擁壁工

G0220

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

H=1900

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	10.0	m	88,380	883,800	SZA531　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	16.5	m２	486	8,019	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		891,819	
計	1	m		89,181	

逆L型擁壁工

G0230

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

H=2000

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	10.0	m	68,170	681,700	SZA531　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	16.5	m２	486	8,019	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		689,719	
計	1	m		68,971	

逆L型擁壁工

G0240

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

H=2100

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり	10.0	m	92,810	928,100	SZA531　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	16.5	m２	486	8,019	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		936,119	
計	1	m		93,611	

逆L型擁壁工

G0250

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

H=2200

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり	10.0	m	110,900	1,109,000	SZA531　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表
基面整正	18.5	m２	486	8,991	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		1,117,991	
計	1	m		111,799	

逆L型擁壁工

G0260

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

H=2300

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり	10.0	m	116,900	1,169,000	SZA531　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0009号内訳表
基面整正	20.0	m２	486	9,720	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		1,178,720	
計	1	m		117,872	

逆L型擁壁工

G0270

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

H=2400

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり	10.0	m	117,400	1,174,000	SZA531　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	20.0	m２	486	9,720	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		1,183,720	
計	1	m		118,372	

逆L型擁壁工

G0280

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

H=2500

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり	10.0	m	93,310	933,100	SZA531　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0011号内訳表
基面整正	22.0	m２	486	10,692	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		943,792	
計	1	m		94,379	

埋戻工

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

G0340
最大埋戻幅1m未満

RC100　　100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	ｍ３	4,634	463,400	SZA181　　0 A=4,D=1 施工　第0-0012号内訳表
再生クラッシャーラン RC-100　発生材	127	ｍ３	0	0	F0140　　0
小計	100	ｍ３		463,400	
計	1	ｍ３		4,634	
A=1					

ボックスカルバート工

G0350

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

700×700

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	102,600	1,026,000	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1.3,G=1 施工　第0-0013号内訳表
基面整正	13.6	m２	728	9,900	SZA169　0 施工　第0-0014号内訳表
小計	10.0	m		1,035,900	
計	1	m		103,590	
A=1					

管(函)渠型側溝工

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

G0400

700×700　一般部　固定スリット　　縁石加工有　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 700用	10.0	m	6,665	66,650	V0100　0 施工　第0-0015号内訳表
下部ブロック設置工 700×700	10.0	m	14,336	143,360	V0110　0 施工　第0-0016号内訳表
管渠型側溝　一般部 蓋別体　固定スリット　700×700×2000 縁石加工有　縦横断タイプ	5.0	本	208,000	1,040,000	F0100　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t以上 全ての費用	0.27	m３	103,700	27,999	SZB405　0 B=4,C=1 施工　第0-0017号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	9.5	m２	1,495	14,202	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0018号内訳表
小計	10.0	m		1,292,211	
計	1	m		129,221	

管(函)渠型側溝工

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

G0410

700×700　集水部　固定スリット　　縁石加工有

10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
上部ブロック設置工 700用	10.0	m	6,665	66,650	V0100　0 施工　第0-0015号内訳表
下部ブロック設置工 700×700	10.0	m	14,336	143,360	V0110　0 施工　第0-0016号内訳表
管渠型側溝　集水部 蓋別体　固定スリット　700×700×2000 縁石加工有　縦横断タイプ	5.0	本	258,000	1,290,000	F0110　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t以上 全ての費用	0.27	m３	103,700	27,999	SZB405　0 B=4,C=1 施工　第0-0017号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	9.5	m２	1,495	14,202	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0018号内訳表
小計	10.0	m		1,542,211	
計	1	m		154,221	

集水桝工(11)

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

G0480

800×700×1050　　18-8-25　　1　基　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所	112,200	112,200	SZA633　0 B=22,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2 施工　第0-0019号内訳表
蓋版据付（蓋版材料別途） ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下	1	枚	1,000	1,000	S4622　0 A=3,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0020号内訳表
集水桝用グレーチング 800×700	1	枚	182,000	182,000	F0120　0
基面整正	1.6	ｍ２	486	777	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００㎜	2	本	2,970	5,940	T5341　0
計	1	基		301,917	

縁石工

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表

歩車道境界ブロック　H=200　標準部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0021号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m３	37,650	45,180	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0022号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.0	m２	5,285	15,855	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		118,225	
計	1	m		11,822	

縁石工

G0510

科 目 内 訳 表

科目　第0017号内訳表

歩車道境界ブロック　H=20　低部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0024号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m３	37,650	45,180	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0022号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.0	m２	5,285	15,855	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		121,275	
計	1	m		12,127	

縁石工

G0540

科 目 内 訳 表

科目　第0018号内訳表

歩車道境界(縁石)ブロック　H=200　標準部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0021号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.63	m３	37,650	23,719	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0022号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.3	m２	5,285	17,440	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0023号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	4.5	m２	1,363	6,133	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0025号内訳表
基面整正	4.5	m２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		106,669	
計	1	m		10,666	

地先境界ブロック工　　G0520

科 目 内 訳 表

科目　第0019号内訳表

W=120　H=120　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10.0	m	6,820	68,200	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0026号内訳表
基面整正	2.2	m２	486	1,069	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		69,269	
計	1	m		6,926	

地先境界ブロック工

G0530

科 目 内 訳 表

科目　第0020号内訳表

W=150　H=150

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	10.0	m	7,441	74,410	SZD245　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0027号内訳表
基面整正	2.5	m２	486	1,215	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		75,625	
計	1	m		7,562	

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　　SZA531　　施工　第0-0001号内訳表

1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			45,200 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			35,920	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下		
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　　SZA531　　施工　第0-0003号内訳表

1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			105,000 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			66,150	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下		
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　　SZA531　　施工　第0-0004号内訳表

1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			137,000 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			82,320	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下		
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　　SZA531　　施工　第0-0005号内訳表

1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			149,000 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			88,380	
A ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下		
B 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　　SZA531　　施工　第0-0006号内訳表

1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			109,000 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			68,170	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=2	1.0mを超え2.0m以下		
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0007号内訳表

2.0mを超え3.5m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
コンクリート擁壁　★		151,000 円／個
積算単価		
小計	92,810	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　=3　2.0mを超え3.5m以下		
B　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　=1　均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		
D　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0008号内訳表

2.0mを超え3.5m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			187,000 円／個
積算単価				
小計			110,900	
A ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=3	2.0mを超え3.5m以下		
B 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		
D ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0009号内訳表

2.0mを超え3.5m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			199,000 円／個
積算単価				
小計			116,900	
A ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=3	2.0mを超え3.5m以下		
B 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		
D ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャスト擁壁設置　　SZA531

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

2.0mを超え3.5m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			200,000 円／個
積算単価				
小計			117,400	
A ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=3	2.0mを超え3.5m以下		
B 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		
D ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0011号内訳表

2.0mを超え3.5m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			152,000 円／個
積算単価				
小計			93,310	
A ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=3	2.0mを超え3.5m以下		
B 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		
D ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0012号内訳表

施 工 内 訳 表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			4,634	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

ボックスカルバート　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料	２５ｔ吊			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			153,000 円／個
積算単価				
小計			102,600	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=1.3	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員　　労務単価５割増		
積算単価		
小計	728.0	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0059

施 工 内 訳 表

上部ブロック設置工　　V0100　　施工　第0-0015号内訳表

700用　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.36	人	32,600	11,736	RA125	1
特殊作業員	0.36	人	27,500	9,900	RA005	1
普通作業員	1.08	人	24,300	26,244	RA010	1
バックホウ損料 0.45m3　2.9t吊	0.36	日	11,100	3,996	F0200	1
トラッククレーン損料 4t車　2.9t吊	0.36	日	10,200	3,672	F0210	1
諸雑費	20	%	55,548	11,109	#01	
計	10	m		66,657		
小計	1	m		6,665		

08-******09080-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0060

施 工 内 訳 表

下部ブロック設置工　　V0110　　施工　第0-0016号内訳表

700×700　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA125 1
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA005 1
普通作業員	2.16	人	24,300	52,488	RA010 1
バックホウ損料 0.45m3　2.9t吊	0.71	日	11,100	7,881	F0200 1
トラッククレーン損料 4t車　2.9t吊	0.71	日	10,200	7,242	F0210 1
諸雑費	30	%	110,282	33,084	#01
計	10	m		143,366	
小計	1	m		14,336	

08-******09080-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

モルタル練　　SZB405　　施工　第0-0017号内訳表

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t以上　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント（普通ポルトランド）	袋物（２５ｋｇ）	２ｔ以上		
砂　（コンクリート用）	０～５ｍｍ			
積算単価				
小計			103,700	
B ｾﾒﾝﾄ種類	=4	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t以上		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0018号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,495	
A　砕石の厚さ	=3	12.5cmを超え17.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0019号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.77m3を超え0.82m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	高炉（W／C　６０%以下）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			112,200	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=22	0.77m3を超え0.82m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=2	水セメント比６０%以下		

施 工 内 訳 表

蓋版据付（蓋版材料別途）　S4622　施工　第0-0020号内訳表

４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
小計	1	枚		1,000	
A　作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
C　蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0021号内訳表

設置　　B種(180/205×250×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
積算単価				
小計			5,719	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

コンクリート　　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

小型構造物　　人力打設　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）		（W／C指定なし）		
積算単価				
小計			37,650	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0024号内訳表

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0025号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,363	
A　砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

地先境界ブロック　　SZD245
設置　　A種(120×120×600)

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,820	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0027号内訳表

設置　　C種(150×150×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ｃ　１５０×１５０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			7,441	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	C種(150×150×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　　=1　　2.5m未満		

施 工 内 訳 表

法面整形　　SZA301　　施工　第0-0030号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913.1	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

法面整形　　SZA301　　施工　第0-0031号内訳表

盛土部　　法面締固めなし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			450.2	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=2	法面締固めなし		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0033号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			586.3	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0034号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　W＜2.5　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	ｍ３	5,832	583,200	SZA181　施工　第0-0035号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		849,900	
小計	1	ｍ３		8,499	
A　路床材種別 B　施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランＲＣ１００ 狭小幅員（幅2.5m未満）			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0035号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A　施工方法	=6	現場制約あり		
B　土質	=1	土砂		
C　締固めの有無	=2	締固めなし		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0036号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　W≧2.5　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0037号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,390	
小計	1	ｍ３		2,793	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

W＜2.5　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0029号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

2.5≦W＜4.0　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0040号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,160	
小計	1	ｍ３		3,551	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0040号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．２８ｍ３			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			884.6	
A　施工幅員	=2	2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

W≧4.0　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	365.3	36,530	SZA117　施工　第0-0042号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		303,230	
小計	1	ｍ３		3,032	
B　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
C　施工幅員	=3	4.0m以上			
D　施工数量	=1	20,000m3未満			
E　障害の有無	=1	障害なし			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0042号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			365.3	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0043号内訳表

植生マット工　肥料袋付　　施工規模　２５０ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 植生マット工　肥料袋付き	1.000	ｍ２	3,780	3,780	RF164　6 2800*1.35
小計	1	ｍ２		3,780	
A　工種	=1	植生マット工　肥料袋付			
B　施工規模（Ａ＝１～３時選択）	=4	施工規模　２５０ｍ２未満			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.35)*1.00=1.350					

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			244.2	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	標準		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0045号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料	質量０．５～０．６ｔ			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			1,979	
A　施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			307.5	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	標準		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0047号内訳表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0048号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0049号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0050号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え30cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深３０ｃｍ級　Ｂ径７５ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径３０インチ（７５ｃｍ）			
ブレード（コンクリートカッタ）	径２２インチ（５６ｃｍ）			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１４インチ（３５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,503	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=2	15cmを超え30cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0051号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0052号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．４５ｍ３			
油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）	バケット容量０．４ｍ３			
その他(機械)				
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			816.4	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=2	15cmを超え40cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0053号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,399	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0054号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,735	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0055号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,523	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0056号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,465	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=2	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.4	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0058号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0059号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0060号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0061号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚２００ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010　1 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	25.800	ｍ３	2,200	56,760	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	ｍ２		282,458	
小計	1	ｍ２		2,824	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=200	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝200.000／１５０＝2層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0062号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.2	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0063号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚２００ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 労務単価５割増	7.200	人	36,400	262,080	R0101　1 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	25.800	ｍ３	2,200	56,760	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	262,080	76,003	#01
計	100	ｍ２		394,843	
小計	1	ｍ２		3,948	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=200	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝200.000／１５０＝2層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0064号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			973.7	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0065号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,424	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0066号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,536	
A　全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=3	3層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0067号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,650	70,627	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		190,037	
小計	1	ｍ２		1,900	
A　路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=3	粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0068号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,029	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0069号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 労務単価５割増	3.900	人	36,400	141,960	R0101　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,650	70,627	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	141,960	36,909	#01
計	100	ｍ２		249,496	
小計	1	ｍ２		2,494	
A　路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=3	粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0070号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,878	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0071号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,924	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0072号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,823	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0073号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			4,564	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0074号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,803	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0075号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,850	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0076号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,749	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0077号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			4,489	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0078号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,901	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F 瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0079号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,926	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0080号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,748	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0081号内訳表

設置　防草タイプ　　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　標準部　H=200　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5,050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,884	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0082号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0083号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分	=2	コンクリート製　根巻き基礎なし			
B　施工規模	=3	施工規模　１０本未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
E　境界杭計上の有無	=1	境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0084号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚未満　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界鋲設置工　設置手間 金属製	1.000	枚	1,495	1,495	RGJ64 1150*1.3
境界鋲（真鍮製） ３．５cm×３．５cm　(3文字入り)	1.000	個	762	762	T7889
小計	1	枚		2,257	
A　施工規模 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模　１０枚未満 ≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　境界鋲計上の有無 E　使用境界鋲種別	=1 =2	境界鋲計上あり ３．５×３．５cm　（３文字入り）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0085号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0086号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	55.000	人・日	19,200	1,056,000	SA063　施工　第0-0087号内訳表
小計	1	式		1,056,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=55　必要日数 =1　配置人数 =1　交通誘導警備員Ａ				

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0087号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0088号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	55.000	人・日	17,500	962,500	SA063　施工　第0-0089号内訳表
小計	1	式		962,500	
A　必要日数	=55	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0089号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0090号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	5.000	人・日	28,800	144,000	SA063　施工　第0-0091号内訳表
小計	1	式		144,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=5 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0091号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ 労務単価５割増	1.000	人	28,800	28,800	R2261
小計	1	人・日		28,800	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0092号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	5.000	人・日	26,200	131,000	SA063　施工　第0-0093号内訳表
小計	1	式		131,000	
A　必要日数	=5	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0093号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

運搬費（準備費配下用）　SA053

施工内訳表

施工　第0-0094号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	900	900	TTA02
小計	1	式		900	
A　運搬費用（千円／式）	=0.9	運搬費用（千円／式）			

処分費（準備費配下用）　S0024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0095号内訳表

根　０．２ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
木くず処理費 根	0.200	t	25,000	5,000	T2769 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		5,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=0.2 =1 =1	数量 根 t			