総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09028-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8【当初】道路改良工事　芳賀茂木線その１（快案道補）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	32,758,000
法定福利費概算額	1,080,000
労務費調査水準	14,322,598

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	29,780,000		
計	29,780,000	2,978,000	32,758,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		7,576,314	Y0HZZ
道路土工		1式		521,896	Y0H1Y
掘削工		1式		39,720	Y0H1Y200
掘削		1式		39,720	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	120	m３	331	39,720	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0023号内訳表
路床盛土工		1式		130,900	Y0H1Y257
路床盛土		1式		130,900	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	20	m３	6,545	130,900	SZA117　0 A=1 施工　第0-0024号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩道盛土工		1式		26,180	YOH1Y257
歩道盛土		1式		26,180	YOH1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	4	m３	6,545	26,180	SZA117　0 A=1 施工　第0-0024号内訳表
路肩盛土工		1式		98,175	YOH1Y257
路肩盛土		1式		98,175	YOH1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	15	m３	6,545	98,175	SZA117　0 A=1 施工　第0-0024号内訳表
法面整形工		1式		4,051	YOH1Y258
法面整形（盛土部）		1式		4,051	YOH1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	9	m２	450.2	4,051	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工		１式		222,870	Y0H1Y205
土砂等運搬		１式		222,870	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	95	ｍ３	2,346	222,870	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.9 施工　第0-0025号内訳表
地盤改良工		１式		253,029	Y0H01
置換工		１式		253,029	Y0H0125A
置換		１式		253,029	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	45	ｍ３	2,793	125,685	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0026号内訳表
路床置換工（有効層）	42	ｍ３	3,032	127,344	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0028号内訳表
法面工		１式		245,132	Y0H1R

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防草コンクリート工		1式		245,132	Y0H1R25D
防草コンクリート		1式		245,132	Y0H1R25DB0K
防草コンクリート 盛土部 SL=500	35.2	m	6,964	245,132	G0100　0 科目　第0001号内訳表
擁壁工		1式		1,982,059	Y0H1S
作業土工		1式		180,491	Y0H1S20B
床掘り		1式		26,129	Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 標準	107	m３	244.2	26,129	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
埋戻し		1式		154,362	Y0H1S20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	78	m３	1,979	154,362	SZA181　0 A=3,D=1 施工　第0-0031号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト擁壁工		1式		1,801,568	Y0H1S20S
プレキャスト擁壁		1式		1,801,568	Y0H1S20SA1C
L型擁壁 H=3000 ガードレール基礎	12.3	m	146,469	1,801,568	G0200　0 科目　第0002号内訳表
排水構造物工		1式		4,095,525	Y0H25
作業土工		1式		34,782	Y0H25200
床掘り		1式		2,442	Y0H2520040R
床掘り 土砂 標準	10	m３	244.2	2,442	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
埋戻し		1式		32,340	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m３	3,234	32,340	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0032号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
側溝工		1式		3,275,919	Y0H25201
プレキャストU型側溝		1式		221,644	Y0H2520143G
U型側溝 300×300	20.9	m	10,605	221,644	G0400　0 科目　第0003号内訳表
管（函）渠型側溝		1式		3,054,275	Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (2)300×400 防草ﾀｲﾌﾟ 標準部	20.9	m	21,020	439,318	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0033号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (2)300×400 防草ﾀｲﾌﾟ 集水部	2.0	m	40,200	80,400	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0034号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (4)300×600 標準部	9.9	m	34,280	339,372	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0017号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (5)300×300 防草ﾀｲﾌﾟ 標準部	36.8	m	19,610	721,648	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0035号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (5)300×300 防草ﾀｲﾌﾟ 集水部	4.0	m	39,300	157,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0036号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (6)300×400 防草ﾀｲﾌﾟ 標準部	18.1	m	21,520	389,512	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0014号内訳表
管（函）渠型側溝 (6)-2 300×400 標準部　防草タイプ	10.5	m	24,534	257,607	G0420　0 科目　第0004号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 (8)300×600 標準部	4.4	m	34,280	150,832	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0017号内訳表
管（函）渠型側溝 (8)-2 300×600 標準部	13.9	m	37,294	518,386	G0430　0 科目　第0005号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		784,824	Y0H25203
現場打ち集水桝		1式		670,624	Y0H25203B1R
集水桝(7) 500×500×630	1	箇所	95,193	95,193	G0450　0 科目　第0006号内訳表
集水桝(8) 500×500×630	1	箇所	97,493	97,493	G0455　0 科目　第0007号内訳表
集水桝(9) 500×500×630	1	箇所	97,493	97,493	G0460　0 科目　第0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
集水桝(10) 500×500×630	1	箇所	95,193	95,193	G0465　0 科目　第0009号内訳表
集水桝(11) 500×500×580	1	箇所	97,493	97,493	G0470　0 科目　第0010号内訳表
集水桝(12) 500×500×580	1	箇所	95,193	95,193	G0475　0 科目　第0011号内訳表
集水桝(26) 500×500×450	1	箇所	46,283	46,283	G0490　0 科目　第0012号内訳表
集水桝(27) 500×500×450	1	箇所	46,283	46,283	G0495　0 科目　第0013号内訳表
プレキャスト集水桝		1式		114,200	Y0H252035NJ
側溝桝(10) 300×600	1	箇所	114,200	114,200	G0500　0 科目　第0014号内訳表
構造物撤去工		1式		478,673	Y0H09
構造物取壊し工		1式		233,616	Y0H0921D

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート構造物取壊し		1式		178,000	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	10	m3	17,800	178,000	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0037号内訳表
舗装版切断		1式		7,461	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	10.6	m	703.9	7,461	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0038号内訳表
舗装版破砕		1式		48,155	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	221	m2	217.9	48,155	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0039号内訳表
運搬処理工		1式		245,057	Y0H092H0
殻運搬		1式		85,487	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	10	m3	2,742	27,420	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,F=1,G=14.4 施工　第0-0040号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻運搬 舗装版破砕 22.0km以下 全ての費用	11	ｍ３	5,127	56,397	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,F=1,G=14.4 施工　第0-0041号内訳表
殻処分		１式		159,570	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		159,570	#0042
残土等処分	95	ｍ３	1,000	95,000	SZA133　0 A=2 施工　第0-0042号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	10	ｍ３	3,800	38,000	S0020　0 A=1 施工　第0-0043号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0044号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	11	ｍ３	2,000	22,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0045号内訳表
舗装		１式		7,189,251	Y0IZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工		１式		5,355,020	YOI24
アスファルト舗装工		１式		3,762,397	YOI24212
下層路盤（歩道部）		１式		64,997	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用　1.6＜W	44	ｍ２	973.7	42,842	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0046号内訳表
路盤工（人力施工） 歩道部路盤 仕上り厚１００ｍｍ W≦1.6	15	ｍ２	1,477	22,155	S1808　0 A=1,B=1,C=2,D=100 施工　第0-0047号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		3,127,552	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　本線	1,106	ｍ２	2,432	2,689,792	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0048号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　町道・旧道	180	ｍ２	2,432	437,760	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0048号内訳表
表層（歩道部）		１式		569,848	YOI24212A1T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	326	ｍ２	1,748	569,848	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0049号内訳表
アスファルト舗装工（ＩＣＴ）		１式		1,592,623	YOI242MF
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		１式		563,822	YOI242MFC87
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚３５０ｍｍ 2層施工 本線	211	ｍ２	1,442	304,262	SZD007　0 A=350,B=2,D=4 施工　第0-0050号内訳表
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚３５０ｍｍ 2層施工 町道・旧道	180	ｍ２	1,442	259,560	SZD007　0 A=350,B=2,D=4 施工　第0-0050号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		１式		1,028,801	YOI242MFC88
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工	1,106	ｍ２	930.2	1,028,801	SZD011　0 A=150,B=1,D=6 施工　第0-0051号内訳表
縁石工		１式		255,976	YOI31
縁石工		１式		255,976	YOI31201

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩車道境界ブロック		1式		255,976	YOI3120143N
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) A・B・横断端部　H=200　防草タイプ	22.0	m	7,884	173,448	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0052号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 横断部　H=70	13.7	m	6,024	82,528	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0053号内訳表
防護柵工		1式		228,214	YOI26
路側防護柵工		1式		228,214	YOI26219
ガードレール		1式		228,214	YOI262195I9
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色) 施工規模　２１ｍ未満	12.3	m	18,554	228,214	SF261　0 A=1,B=8,C=3,D=1,E=1,F=5,H=1,I=1 施工　第0-0054号内訳表
区画線工		1式		156,484	YOI33
区画線工		1式		156,484	YOI33200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線		1式		156,484	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	72	m	435	31,320	S4600　0 A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 施工　第0-0055号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	3	m	462	1,386	S4600　0 A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0056号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	270	m	409	110,430	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 施工　第0-0057号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 全ての費用	11	m	812	8,932	S4600　0 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0058号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	4	m	1,104	4,416	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0059号内訳表
道路付属施設工		1式		248,557	Y0I28
境界工		1式		241,660	Y0I2821B
境界杭		1式		241,660	Y0I2821B43V

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　３０本以上	43	本	5,620	241,660	SF563　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0060号内訳表
道路付属物工		1式		6,897	Y0I2821C
道路鋲		1式		6,897	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個未満	3	個	2,299	6,897	SF567　0 A=1,B=6,C=3,D=3,E=1 施工　第0-0061号内訳表
仮設工		1式		945,000	Y0I36
交通管理工		1式		945,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		945,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	945,000	945,000	S0914　0 A=27,B=2,C=2 施工　第0-0062号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				14,765,565	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		845,800	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1	式	623,000	623,000	SA130　0 A=3 施工　第0-0064号内訳表
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	204,000	204,000	F0500　0
現場環境改善費		1式		211,000	Z0010

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……211786=14605995*0.0145 対象額……14,605,995 率……0.0145				211,786	
共通仮設費（率分） 算定式……2076038=14765565*0.1406 <<0.1406 =(0.1172 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……14,765,565 率……0.1172		1式		2,076,038	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				3,381,538	
＊＊純工事費＊＊				18,147,103	
現場管理費 算定式……6396889=17898403*0.3574 <<0.3574 =(0.3249*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……17,898,403 率……0.3249		1式		6,396,889	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				24,543,992	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5233205=24295292*0.2154　<<率の補正 0.2154 = 0.2154 ＊ 1.00 >> 対象額……24,295,292　前払補正係数1.0000 率……0.2154		1式		5,233,205	
契約保証費 算定式……9718=24295292*0.0004 対象額……24,295,292 率……0.0004		1式		9,718	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,242,923	
＊＊工事価格＊＊				29,780,000	
＊＊工事価格計＊＊				29,780,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2978000=29780000*0.10 対象額……29,780,000 率……0.1000		1式		2,978,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊請負工事費＊＊				32,758,000	

科目内訳表

G0100　　科目　第0001号内訳表

盛土部　　SL=500　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	4.5	m２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	4.5	m２	450.2	2,025	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0002号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	9.0	m２	1,363	12,267	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0003号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	m２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0004号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	9.0	m２	678	6,102	V0100　0 施工　第0-0005号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.01	t	373,501	3,735	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0006号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.69	m３	35,560	24,536	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0009号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.69	m３	4,872	3,361	S1824　0 施工　第0-0010号内訳表
コテ仕上げ	5.0	m２	1,758	8,790	S1822　0 施工　第0-0011号内訳表

科目内訳表

G0100　　科目　第0001号内訳表

盛土部　　SL=500　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10.0	m		69,647	
計	1	m		6,964	

科 目 内 訳 表

G0200　　科目　第0002号内訳表

H=3000　　ガードレール基礎　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり	10.0	m	145,400	1,454,000	SZA531　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0012号内訳表
基面整正	22.0	m２	486	10,692	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		1,464,692	
計	1	m		146,469	

科 目 内 訳 表

G0400　　科目　第0003号内訳表

300×300　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付 Ｌ＝２０００使用	10.0	m	10,362	103,620	S4630　0 A=1,B=5850,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.5,K=2 施工　第0-0013号内訳表
基面整正	5.0	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		106,050	
計	1	m		10,605	

科目内訳表

G0420

科目　第0004号内訳表

(6)-2　300×400 標準部　防草タイプ　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用　(6)-2 300×400 標準部	10.0	m	21,520	215,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0014号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.52	m３	37,650	19,578	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0015号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		245,348	
計	1	m		24,534	

科目内訳表

G0430

科目　第0005号内訳表

(8)-2　300×600 標準部　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用　(8)-2 300×600 標準部	10.0	m	34,280	342,800	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0017号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.52	m３	37,650	19,578	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0015号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		372,948	
計	1	m		37,294	

科目内訳表

G0450　　科目　第0006号内訳表

500×500×630　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所	50,500	50,500	SZA633　0 B=4,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0018号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		95,193	

科目内訳表

G0455　　科目　第0007号内訳表

500×500×630　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所	52,800	52,800	SZA633　0 B=5,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0020号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		97,493	

G0460

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

500×500×630　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所	52,800	52,800	SZA633　0 B=5,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0020号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		97,493	

G0465

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

500×500×630　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所	50,500	50,500	SZA633　0 B=4,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0018号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		95,193	

G0470

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

500×500×580　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所	52,800	52,800	SZA633　0 B=5,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0020号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		97,493	

科目内訳表

G0475　　科目　第0011号内訳表

500×500×580　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所	50,500	50,500	SZA633　0 B=4,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0018号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		95,193	

G0490

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

500×500×450

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所	45,890	45,890	SZA633　0 B=2,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0021号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		46,283	

科目内訳表

G0495　　科目　第0013号内訳表

500×500×450　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所	45,890	45,890	SZA633　0 B=2,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0021号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
計	1	箇所		46,283	

科目内訳表

G0500　　科目　第0014号内訳表

300×600　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	114,200	114,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0022号内訳表
計	1	箇所		114,200	