総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09060-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8二宮拡幅_改良その6.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	82,896,000
法定福利費概算額	2,730,000
労務費調査水準	39,718,824

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	75,360,000		
計	75,360,000	7,536,000	82,896,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		30,028,832	Y0HZZ
道路土工		1式		888,159	Y0H1Y
掘削工		1式		260,166	Y0H1Y200
掘削		1式		260,166	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	786	m３	331	260,166	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0025号内訳表
法面整形工		1式		13,670	Y0H1Y258
法面整形（切土部）		1式		11,870	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	13	m２	913.1	11,870	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0026号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形（盛土部）		1式		1,800	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	4	m2	450.2	1,800	SZA301　0 A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0027号内訳表
残土処理工		1式		614,323	Y0H1Y205
整地		1式		97,002	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	762	m3	127.3	97,002	SZA109　0 A=1 施工　第0-0028号内訳表
土砂等運搬		1式		517,321	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 2.0km以下	762	m3	678.9	517,321	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1.9 施工　第0-0029号内訳表
地盤改良工		1式		1,973,836	Y0H01
置換工		1式		1,973,836	Y0H0125A

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
置換		１式		1,973,836	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	12	ｍ３	8,499	101,988	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0030号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	110	ｍ３	2,793	307,230	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0032号内訳表
路床置換工（有効層）	48	ｍ３	9,212	442,176	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0034号内訳表
路床置換工（有効層）	118	ｍ３	3,551	419,018	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0036号内訳表
路床置換工（有効層）	232	ｍ３	3,032	703,424	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0038号内訳表
カルバート工		１式		5,079,935	Y0H20
作業土工		１式		14,507	Y0H2020B
床掘り		１式		10,965	Y0H2020B40R

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	5	ｍ３	2,193	10,965	SZA161　0 A=1,B=5,E=1 施工　第0-0040号内訳表
埋戻し		１式		3,542	Y0H2020B5F2
埋戻工 RC100 小規模	0.9	ｍ３	3,936	3,542	G0345　0 科目　第0001号内訳表
プレキャストカルバート工		１式		5,065,428	Y0H2025G
プレキャストボックス		１式		5,065,428	Y0H2025G674
ボックスカルバート工 300×300	4.7	ｍ	41,280	194,016	G0360　0 科目　第0002号内訳表
ボックスカルバート工 600×600	20.3	ｍ	86,040	1,746,612	G0370　0 科目　第0003号内訳表
ボックスカルバート工 800×700	28.0	ｍ	111,600	3,124,800	G0380　0 科目　第0004号内訳表
排水構造物工		１式		19,719,017	Y0H25

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業土工					Y0H25200
		1式		370,273	
床掘り					Y0H2520040R
		1式		21,001	
床掘り 土砂 標準					SZA161　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
	86	m３	244.2	21,001	施工　第0-0041号内訳表
埋戻し					Y0H252005F2
		1式		349,272	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SZA181　　0 A=4,D=1
	108	m３	3,234	349,272	施工　第0-0017号内訳表
側溝工					Y0H25201
		1式		18,941,629	
管（函）渠型側溝					Y4519360000
		1式		18,941,629	
管（函）渠型側溝C　300×400　一般部 据付 200mm以上300mm以下　防草タイプ 全ての費用					SZA597　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2
	7.6	m	21,520	163,552	施工　第0-0042号内訳表
管渠型側溝工　800×700　一般部 固定スリット 縁石加工有					G0400　　0
	97.6	m	158,349	15,454,862	科目　第0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管渠型側溝工　800×700　集水部 固定スリット 縁石加工有	12.0	m	186,349	2,236,188	G0410　0 科目　第0006号内訳表
管渠型側溝工　800×700 桝部 固定スリット 縁石加工有　泥溜有	3	基	332,014	996,042	G0420　0 科目　第0007号内訳表
管渠側溝C　桝部(1)　300×400 固定スリット 縁石加工無　泥溜有　防草タイプ	1	基	90,985	90,985	G0430　0 科目　第0008号内訳表
管渠工		1式		35,075	Y0H25202
ヒューム管（B形管）		1式		35,075	Y0H25202B1T
ヒューム管(B形管) φ300　B形1種　90°砕石基礎	2.5	m	14,030	35,075	G0390　0 科目　第0009号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		372,040	Y0H25203
現場打ち集水桝		1式		372,040	Y0H25203B1R
集水桝工(6) 800×800×1070 18-8-40	1	基	182,440	182,440	G0460　0 科目　第0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
集水桝工(10) 500×500×650 18-8-25	1	基	94,800	94,800	G0470　0 科目　第0011号内訳表
集水桝工(11) 500×500×600 18-8-25	1	基	94,800	94,800	G0480　0 科目　第0012号内訳表
構造物撤去工		1式		2,367,885	Y0H09
構造物取壊し工		1式		1,765,872	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		1,519,800	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	7	m３	8,600	60,200	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0043号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	82	m３	17,800	1,459,600	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0044号内訳表
舗装版切断		1式		126,729	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	46.8	m	703.9	32,942	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0045号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	62.4	m	1,503	93,787	SZD321　0 A=1,B=2,E=1,F=1 施工　第0-0046号内訳表
舗装版破砕		1式		119,343	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	319	m2	217.9	69,510	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0047号内訳表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	83	m2	600.4	49,833	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0048号内訳表
運搬処理工		1式		602,013	Y0H092H0
殻運搬		1式		192,733	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	7	m3	1,175	8,225	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0049号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	82	m3	1,455	119,310	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0050号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	11	m3	2,523	27,753	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0051号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	21	ｍ３	1,465	30,765	SZA961　0 A=3,B=2,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0052号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.4	ｍ３	16,700	6,680	T8232　0
殻処分		１式		409,280	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		409,280	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	7	ｍ３	2,200	15,400	S0020　0 A=2 施工　第0-0053号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	82	ｍ３	3,800	311,600	S0020　0 A=1 施工　第0-0054号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	32	ｍ３	2,000	64,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0055号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.4	ｍ３	45,700	18,280	S0020　0 A=5 施工　第0-0056号内訳表
舗装		１式		10,918,410	Y0IZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工		１式		6,484,654	YOI24
アスファルト舗装工		１式		6,484,654	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		１式		526,803	YOI24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２００ｍｍ	56	ｍ２	2,824	158,144	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=200 施工　第0-0057号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	416	ｍ２	886.2	368,659	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0058号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		532,806	YOI24212A1K
路盤工（人力施工） 歩道部路盤 仕上り厚１００ｍｍ	6	ｍ２	1,477	8,862	S1808　0 A=1,B=1,C=2,D=100 施工　第0-0059号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	306	ｍ２	973.7	297,952	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0060号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	13	ｍ２	2,424	31,512	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0061号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用	55	ｍ２	3,536	194,480	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0062号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		534,464	YOI24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	56	ｍ２	1,900	106,400	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0063号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	416	ｍ２	1,029	428,064	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0064号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		1,377,224	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	34	ｍ２	3,878	131,852	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0065号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	144	ｍ２	2,924	421,056	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0066号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	292	ｍ２	2,823	824,316	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0067号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		2,684,820	YOI24212A1Q

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	34	ｍ２	3,803	129,302	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0068号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	34	ｍ２	3,803	129,302	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0068号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	144	ｍ２	2,850	410,400	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0069号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	144	ｍ２	2,850	410,400	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0069号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	292	ｍ２	2,749	802,708	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0070号内訳表
中間層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	292	ｍ２	2,749	802,708	SZD022　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0070号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		160,482	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	34	ｍ２	2,874	97,716	SZD023　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0071号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用　民地部	18	ｍ２	3,487	62,766	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0072号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（歩道部）					YOI24212A1T
		１式		668,055	
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	5	ｍ２	2,511	12,555	SZD027　　0 A=1,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0073号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	375	ｍ２	1,748	655,500	SZD027　　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0074号内訳表
縁石工					YOI31
		１式		2,310,702	
作業土工					YOI31200
		１式		88,908	
床掘り					YOI3120040R
		１式		8,058	
床掘り 土砂 標準	33	ｍ３	244.2	8,058	SZA161　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0041号内訳表
埋戻し					YOI312005F2
		１式		80,850	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	22	ｍ３	3,234	71,148	SZA181　　0 A=4,D=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻工 RC100 最大埋戻幅1m未満	3	m３	3,234	9,702	G0340　0 科目　第0013号内訳表
縁石工		１式		2,221,794	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		1,222,672	YOI3120143N
歩車道境界ブロック 設置　防草タイプ 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	80.4	m	7,884	633,873	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0075号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	32.2	m	6,024	193,972	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0021号内訳表
縁石工A・B 標準部・斜部	9.6	m	11,092	106,483	G0500　0 科目　第0014号内訳表
縁石工C 横断歩道部	25.3	m	11,397	288,344	G0510　0 科目　第0015号内訳表
地先境界ブロック		１式		999,122	YOI312014３0
地先境界ブロック工 W=120　H=120	109.1	m	6,926	755,626	G0520　0 科目　第0016号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地先境界ブロック工 W=150　H=150	32.2	m	7,562	243,496	G0530　0 科目　第0017号内訳表
標識工		1式		10,996	Y0I27
小型標識工		1式		10,996	Y0I27218
標識柱		1式		10,996	Y0I27218550
小型標識移設工 路側式	2	基	5,498	10,996	G0550　0 科目　第0018号内訳表
区画線工		1式		3,312	Y0I33
区画線工		1式		3,312	Y0I33200
溶融式区画線		1式		3,312	Y0I33200043T
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	3	m	1,104	3,312	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0076号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工					Y0I28
		1式		53,546	
境界工					Y0I2821B
		1式		27,218	
境界杭					Y0I2821B43V
		1式		13,676	
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	2	本	6,838	13,676	SF563　0 A=2,B=3,D=1,E=1 施工　第0-0077号内訳表
境界鋲					Y0I2821B4DZ
		1式		13,542	
道路付属物設置工　境界鋲設置 金属製 施工規模　１０枚未満	6	枚	2,257	13,542	SF571　0 A=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0078号内訳表
道路付属物工					Y0I2821C
		1式		26,328	
道路鋲					Y0I2821C43X
		1式		26,328	
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	12	個	2,194	26,328	SF567　0 A=1,B=6,C=2,E=1 施工　第0-0079号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工		1式		2,055,200	Y0I36
交通管理工		1式		2,055,200	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		2,055,200	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	1,075,200	1,075,200	S0914　0 A=56,B=1,C=1 施工　第0-0080号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	980,000	980,000	S0914　0 A=56,B=1,C=2 施工　第0-0082号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				40,947,242	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		5,900	Z0005
運搬費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ	1	式	900	900	SA053　0 A=0.9 施工　第0-0084号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	5,000	5,000	S0024　0 A=0.2,B=1,C=1 施工　第0-0085号内訳表
現場環境改善費		1式		478,000	Z0010
算定式……478347=40537962*0.0118 対象額……40,537,962 率……0.0118				478,347	
共通仮設費（率分） 算定式……5659599=40952242*0.1382 <<0.1382 =(0.1063 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……40,952,242 率……0.1063		1式		5,659,599	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				6,143,499	
＊＊純工事費＊＊				47,090,741	
現場管理費 算定式……16015561=47090741*0.3401 <<0.3401 =(0.3092*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……47,090,741 率……0.3092		1式		16,015,561	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				63,106,302	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……12230001=63106302*0.1938 <<率の補正 0.1938 = 0.1938 ＊ 1.00 >> 対象額……63,106,302 率……0.1938		前払補正係数1.0000 1式		12,230,001	
契約保証費 算定式……25242=63106302*0.0004 対象額……63,106,302 率……0.0004		1式		25,242	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				12,255,243	
＊＊工事価格＊＊				75,360,000	
＊＊工事価格計＊＊				75,360,000	
消費税・地方消費税額 算定式……7536000=75360000*0.10 対象額……75,360,000 率……0.1000		1式		7,536,000	
＊＊請負工事費＊＊				82,896,000	

埋戻工

科 目 内 訳 表

G0345

科目　第0001号内訳表

RC100　　小規模　　100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	100	ｍ３	3,936	393,600	SZA181　　0 A=5,B=1,D=1 施工　第0-0001号内訳表
再生クラッシャーラン RC-100　発生材 割増率1.27	127	ｍ３	0	0	F0140　　0
小計	100	ｍ３		393,600	
計	1	ｍ３		3,936	

ボックスカルバート工

G0360

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

300×300

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	41,280	412,800	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		412,800	
計	1	m		41,280	

ボックスカルバート工

G0370

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

600×600

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	86,040	860,400	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		860,400	
計	1	m		86,040	

ボックスカルバート工

G0380

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

800×700

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	111,600	1,116,000	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0004号内訳表
小計	10.0	m		1,116,000	
計	1	m		111,600	

管渠型側溝工　800×700　一般部　G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

固定スリット　縁石加工有　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 800用	10.0	m	14,336	143,360	V0100　0 施工　第0-0005号内訳表
下部ブロック設置工 800×700	10.0	m	28,779	287,790	V0110　0 施工　第0-0006号内訳表
管渠型側溝　一般部 蓋別体　固定スリット　800×700×2000 縁石加工有　縦横断タイプ	5	本	221,000	1,105,000	F0100　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.30	m３	105,500	31,650	SZB405　0 B=3,C=1 施工　第0-0007号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	10.5	m２	1,495	15,697	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		1,583,497	
計	1	m		158,349	

管渠型側溝工　800×700　集水部　G0410

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

固定スリット　縁石加工有　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 800用	10.0	m	14,336	143,360	V0100　0 施工　第0-0005号内訳表
下部ブロック設置工 800×700	10.0	m	28,779	287,790	V0110　0 施工　第0-0006号内訳表
管渠型側溝　集水部 蓋別体　固定スリット　800×700×2000 縁石加工有　縦横断タイプ	5	本	277,000	1,385,000	F0110　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.30	m３	105,500	31,650	SZB405　0 B=3,C=1 施工　第0-0007号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	10.5	m２	1,495	15,697	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		1,863,497	
計	1	m		186,349	

管渠型側溝工　800×700 桝部

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

G0420

固定スリット　　縁石加工有　泥溜有　　10　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 800用	10.0	m	14,336	143,360	V0100　0 施工　第0-0005号内訳表
下部ブロック設置工 800×700	10.0	m	28,779	287,790	V0110　0 施工　第0-0006号内訳表
管渠型側溝桝部 800×700×1000 縁石加工有　縦横断ﾀｲﾌﾟ	10	本	284,000	2,840,000	F0120　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.30	m３	105,500	31,650	SZB405　0 B=3,C=1 施工　第0-0007号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	11.6	m２	1,495	17,342	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0008号内訳表
小計	10	基		3,320,142	
計	1	基		332,014	

管渠側溝C　桝部(1)　300×400

G0430

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

固定スリット　　縁石加工無　泥溜有　防草タイプ　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	90,630	90,630	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0009号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.01	m３	35,560	355	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0010号内訳表
計	1	基		90,985	

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

φ300　B形1種　90°砕石基礎　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ヒューム管（B形管） 据付 300mm 全ての費用	10.0	m	13,040	130,400	SZA581　0 A=1,B=3,C=4,I=1,N=1,O=1 施工　第0-0011号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	5.0	m２	1,495	7,475	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0008号内訳表
基面整正	5.0	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		140,305	
計	1	m		14,030	

科 目 内 訳 表

G0460　　科目　第0010号内訳表

800×800×1070　　18-8-40　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－４０　高炉 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所	124,000	124,000	SZA633　0 B=24,C=1,D=1,E=1,F=2,G=1,I=1,J=2 施工　第0-0013号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用Ｔ－２　８００×８００	1	枚	52,500	52,500	S4620　0 A=1,B=4,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0014号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	2	本	2,970	5,940	T5341　0
計	1	基		182,440	

科 目 内 訳 表

G0470　　科目　第0011号内訳表

500×500×650　　18-8-25　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所	50,500	50,500	SZA633　0 B=4,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0015号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0016号内訳表
計	1	基		94,800	

科 目 内 訳 表

G0480　　科目　第0012号内訳表

500×500×600　　18-8-25　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所	50,500	50,500	SZA633　0 B=4,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0015号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1	枚	44,300	44,300	S4620　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0016号内訳表
計	1	基		94,800	

科 目 内 訳 表

G0340
最大埋戻幅1m未満

科目　第0013号内訳表

RC100　　100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	ｍ３	3,234	323,400	SZA181　　0 A=4,D=1 施工　第0-0017号内訳表
再生クラッシャーラン RC-100　発生材 割増率1.27	127	ｍ３	0	0	F0140　　0
小計	100	ｍ３		323,400	
計	1	ｍ３		3,234	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

標準部・斜部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0018号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.95	m３	37,650	35,767	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.4	m２	5,285	17,969	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0020号内訳表
小計	10.0	m		110,926	
計	1	m		11,092	

G0510

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

横断歩道部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0021号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.95	m３	37,650	35,767	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.4	m２	5,285	17,969	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0020号内訳表
小計	10.0	m		113,976	
計	1	m		11,397	

地先境界ブロック工

G0520

科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表

W=120　H=120

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10.0	m	6,820	68,200	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0022号内訳表
基面整正	2.2	m２	486	1,069	SZA169　0 施工　第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		69,269	
計	1	m		6,926	

地先境界ブロック工　　G0530

科 目 内 訳 表

科目　第0017号内訳表

W=150　H=150　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	10.0	m	7,441	74,410	SZD245　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0023号内訳表
基面整正	2.5	m２	486	1,215	SZA169　0 施工　第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		75,625	
計	1	m		7,562	

G0550

科 目 内 訳 表

科目　第0018号内訳表

路側式　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付･撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用	1	基	5,498	5,498	SZA601　0 A=3,B=2,C=2,D=1 施工　第0-0024号内訳表
計	1	基		5,498	

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0001号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

ボックスカルバート　　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

据付　　2.0m/個　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			46,500 円／個
積算単価				
小計			41,280	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート　SZA585　施工　第0-0003号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			136,000 円／個
積算単価				
小計			86,040	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

ボックスカルバート　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート　★				187,000 円／個
積算単価				
小計			111,600	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

特単単価適用日：08年09月10日

0-0045

施 工 内 訳 表

上部ブロック設置工　　V0100　　施工　第0-0005号内訳表

800用　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA125	1
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA005	1
普通作業員	2.16	人	24,300	52,488	RA010	1
バックホウ損料 0.45m3　2.9t吊	0.71	日	11,100	7,881	F0200	1
トラッククレーン損料 4t車　2.9t吊	0.71	日	10,200	7,242	F0210	1
諸雑費	30	%	110,282	33,084	#01	
計	10	m		143,366		
小計	1	m		14,336		

08-******09060-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0046

施 工 内 訳 表

下部ブロック設置工　　V0110　　施工　第0-0006号内訳表

800×700　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.43	人	32,600	46,618	RA125 1
特殊作業員	1.43	人	27,500	39,325	RA005 1
普通作業員	4.32	人	24,300	104,976	RA010 1
バックホウ損料 0.45m3　2.9t吊	1.43	日	11,100	15,873	F0200 1
トラッククレーン損料 4t車　2.9t吊	1.43	日	10,200	14,586	F0210 1
諸雑費	30	%	221,378	66,413	#01
計	10	m		287,791	
小計	1	m		28,779	

08-******09060-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

モルタル練　　SZB405　　施工　第0-0007号内訳表

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント（普通ポルトランド）	袋物（２５ｋｇ）	２ｔ未満		
砂　（コンクリート用）	０～５ｍｍ			
積算単価				
小計			105,500	
B ｾﾒﾝﾄ種類	=3	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0008号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,495	
A　砕石の厚さ	=3	12.5cmを超え17.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0009号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			85,600 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			90,630	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0010号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			35,560	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

ヒューム管（Ｂ形管）　SZA581

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

据付　300㎜　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			13,040	
Ａ 作業区分	=1	据付		
Ｂ 管径	=3	300㎜		
Ｃ 固定基礎	=4	固定基礎なし		
Ｉ 規格	=1	外圧管1種		
Ｎ 費用の内訳	=1	全ての費用		
０ 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0013号内訳表

１８－８－４０　高炉　0.87m3を超え0.92m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－４０）	高炉（W／C　６０%以下）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			124,000	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=24	0.87m3を超え0.92m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2	１８－８－４０		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=2	水セメント比６０%以下		

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　　S4620　　施工　第0-0014号内訳表

集水ます用，網目細目，受枠含　　歩道用Ｔ－２　８００×８００　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
集水ます用グレーチング（網目：細目） 歩道用Ｔ－２　８００×８００	1.000	枚	51,500	51,500	T3910
小計	1	枚		52,500	
A　作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B　グレーチング蓋版規格	=4	歩道用Ｔ－２　８００×８００			
C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00 1.00				

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.26m3を超え0.28m3以下　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			50,500	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=4	0.26m3を超え0.28m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　S4620　施工　第0-0016号内訳表

集水ます用，網目細目，受枠含　車道用Ｔ－２５　５００×５００　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
集水ます用グレーチング（網目：細目） 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1.000	枚	43,300	43,300	T3919
小計	1	枚		44,300	
A　作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B　グレーチング蓋版規格	=12	車道用Ｔ－２５　５００×５００			
C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６					
;標準単価　＝　1,000.000					
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0017号内訳表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0018号内訳表

設置　　B種(180/205×250×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
積算単価				
小計			5,719	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0019号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			37,650	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0021号内訳表

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0022号内訳表

設置　　A種(120×120×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,820	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0023号内訳表

設置　　C種(150×150×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ｃ　１５０×１５０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			7,441	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	C種(150×150×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　SZA601　　施工　第0-0024号内訳表

据付･撤去　　80kgを超え200kg以下　　全ての費用　　1　基　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	5,498	
A　作業区分　=3　据付･撤去		
B　製品質量(kg/基)　=2　80kgを超え200kg以下		
C　基礎砕石の有無　=2　基礎砕石なし		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913.1	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0027号内訳表

盛土部　法面締固めなし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			450.2	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=2	法面締固めなし		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0029号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　2.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			678.9	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0030号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	ｍ３	5,832	583,200	SZA181　施工　第0-0031号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		849,900	
小計	1	ｍ３		8,499	
A　路床材種別 B　施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランＲＣ１００ 狭小幅員（幅2.5m未満）			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0031号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A　施工方法	=6	現場制約あり		
B　土質	=1	土砂		
C　締固めの有無	=2	締固めなし		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0032号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0033号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,390	
小計	1	ｍ３		2,793	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0033号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0035号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　　=1　　2.5m未満		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0037号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,160	
小計	1	ｍ３		3,551	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0037号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	365.3	36,530	SZA117　施工　第0-0039号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		303,230	
小計	1	ｍ３		3,032	
B　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
C　施工幅員	=3	4.0m以上			
D　施工数量	=1	20,000m3未満			
E　障害の有無	=1	障害なし			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0039号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			365.3	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0040号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			244.2	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	標準		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝C　300×400　一般部　　SZA597　　施工　第0-0042号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　防草タイプ　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			16,800 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			21,520	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0043号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0044号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0046号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え30cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深３０ｃｍ級　Ｂ径７５ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径３０インチ（７５ｃｍ）			
ブレード（コンクリートカッタ）	径２２インチ（５６ｃｍ）			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１４インチ（３５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,503	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=2	15cmを超え30cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0047号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0048号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．４５ｍ３			
油圧ブレーカ賃料（アタッチメント）	バケット容量０．４ｍ３			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			600.4	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=2	15cmを超え40cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0049号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,175	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0050号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,455	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0051号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,523	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0052号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,465	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=2	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0054号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0055号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0056号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0057号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚２００ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010　1 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	25.800	ｍ３	2,200	56,760	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	ｍ２		282,458	
小計	1	ｍ２		2,824	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=200	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝200.000／１５０＝2層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0058号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.2	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0059号内訳表

歩道部路盤　仕上り厚１００ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	12.900	ｍ３	2,200	28,380	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		147,790	
小計	1	ｍ２		1,477	
A　路盤種別	=1	歩道部路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=100	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝100.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0060号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			973.7	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0061号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,424	
A 全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0062号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,536	
A　全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=3	3層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0063号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,650	70,627	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		190,037	
小計	1	ｍ２		1,900	
A　路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=3	粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0064号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,029	
A 材料	=2	粒度調整砕石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0065号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,878	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0066号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,924	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0067号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,823	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0068号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,803	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0069号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,850	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0070号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,749	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0071号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,874	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0072号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　民地部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,487	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　民地部　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0073号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,511	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0074号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,748	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0075号内訳表

設置　防草タイプ　　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5,050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,884	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0076号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0077号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =3 =3	コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無 E　境界杭計上の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0078号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚未満　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界鋲設置工　設置手間 金属製	1.000	枚	1,495	1,495	RGJ64 1150*1.3
境界鋲（真鍮製） ３．５cm×３．５cm　(3文字入り)	1.000	個	762	762	T7889
小計	1	枚		2,257	
A　施工規模 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模　１０枚未満 ≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　境界鋲計上の有無 E　使用境界鋲種別	=1 =2	境界鋲計上あり ３．５×３．５cm　（３文字入り）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0079号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0080号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	56.000	人・日	19,200	1,075,200	SA063　施工　第0-0081号内訳表
小計	1	式		1,075,200	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=56 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0081号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0082号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	56.000	人・日	17,500	980,000	SA063　施工　第0-0083号内訳表
小計	1	式		980,000	
A　必要日数	=56	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0083号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

運搬費（準備費配下用）　SA053　施工　第0-0084号内訳表

根　０．２ｔ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費用	1.000	式	900	900	TTA02
小計	1	式		900	
A　運搬費用（千円／式）	=0.9	運搬費用（千円／式）			

処分費（準備費配下用）　S0024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0085号内訳表

根　０．２ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
木くず処理費 根	0.200	t	25,000	5,000	T2769 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		5,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=0.2 =1 =1	数量 根 t			