総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09070-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8二宮拡幅_改良その7.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	77,407,000
法定福利費概算額	2,550,000
労務費調査水準	36,967,819

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	70,370,000		
計	70,370,000	7,037,000	77,407,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		28,217,746	Y0HZZ
道路土工		1式		877,668	Y0H1Y
掘削工		1式		252,553	Y0H1Y200
掘削		1式		252,553	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	763	m３	331	252,553	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0008号内訳表
法面整形工		1式		16,435	Y0H1Y258
法面整形（切土部）		1式		16,435	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	18	m２	913.1	16,435	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工					Y0H1Y205
		1式		608,680	
整地					Y0H1Y205A03
		1式		96,111	
整地 残土受入れ地での処理					SZA109　0 A=1
	755	m３	127.3	96,111	施工　第0-0010号内訳表
土砂等運搬					Y0H1Y205A01
		1式		512,569	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 2.0km以下					SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1.9
	755	m３	678.9	512,569	施工　第0-0011号内訳表
地盤改良工					Y0H01
		1式		1,627,205	
置換工					Y0H0125A
		1式		1,627,205	
置換					Y0H0125A40F
		1式		1,627,205	
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００					S1803　0 A=2,B=1,D=1
	116	m３	2,793	323,988	施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床置換工（有効層）	367	m３	3,551	1,303,217	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0014号内訳表
排水構造物工		１式		23,695,167	Y0H25
作業土工		１式		257,142	Y0H25200
床掘り（掘削）		１式		17,826	Y0H25200B08
床掘り 土砂 標準	73	m３	244.2	17,826	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0016号内訳表
埋戻し		１式		239,316	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	74	m３	3,234	239,316	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0017号内訳表
側溝工		１式		23,438,025	Y0H25201
管（函）渠型側溝		１式		23,438,025	Y4519360000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管（函）渠型側溝　600×700　一般部 据付 400mmを超え600mm以下 全ての費用	10.0	m	70,350	703,500	SZA597　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0018号内訳表
管渠型側溝工　800×700　一般部 固定スリット 縁石加工有	125.0	m	158,349	19,793,625	G0400　0 科目　第0001号内訳表
管渠型側溝工　800×700　集水部 固定スリット 縁石加工有	14.0	m	186,349	2,608,886	G0410　0 科目　第0002号内訳表
管渠型側溝工　800×700 桝部 固定スリット 縁石加工有　泥溜有	1	基	332,014	332,014	G0420　0 科目　第0003号内訳表
構造物撤去工		１式		2,017,706	Y0H09
構造物取壊し工		１式		1,532,405	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		１式		1,484,200	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	7	ｍ３	8,600	60,200	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0019号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	80	ｍ３	17,800	1,424,000	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断					YOH0921DA6E
		1式		703	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	1.0	m	703.9	703	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0021号内訳表
舗装版破砕					YOH0921DA6G
		1式		47,502	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	218	m2	217.9	47,502	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0022号内訳表
運搬処理工					YOH092HO
		1式		485,301	
殻運搬					YOH092HOA0K
		1式		145,131	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	8	m3	1,175	9,400	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0023号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	80	m3	1,455	116,400	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0024号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	7	m3	2,523	17,661	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.1 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		340,170	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		340,170	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	8	ｍ３	2,200	17,600	S0020　0 A=2 施工　第0-0026号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	80	ｍ３	3,800	304,000	S0020　0 A=1 施工　第0-0027号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	7	ｍ３	2,000	14,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0028号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0029号内訳表
舗装		１式		9,893,408	Y0IZZ
舗装工		１式		5,562,399	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工					YOI24212
		１式		5,562,399	
下層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1J
		１式		375,748	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	424	ｍ２	886.2	375,748	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0030号内訳表
下層路盤（歩道部）					YOI24212A1K
		１式		532,671	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	216	ｍ２	973.7	210,319	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用　乗入部	44	ｍ２	2,424	106,656	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0032号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用　乗入部	61	ｍ２	3,536	215,696	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0033号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1L
		１式		436,296	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	424	ｍ２	1,029	436,296	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0034号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部）		１式		1,239,776	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	424	ｍ２	2,924	1,239,776	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0035号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		2,416,800	YOI24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	424	ｍ２	2,850	1,208,400	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0036号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	424	ｍ２	2,850	1,208,400	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0036号内訳表
表層（歩道部）		１式		561,108	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	321	ｍ２	1,748	561,108	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0037号内訳表
縁石工		１式		2,239,021	YOI31
作業土工		１式		77,497	YOI31200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り （掘削）		1式		6,349	Y0I31200B08
床掘り 土砂 標準	26	m３	244.2	6,349	SZA161　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0016号内訳表
埋戻し		1式		71,148	Y0I312005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	22	m３	3,234	71,148	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0017号内訳表
縁石工		1式		2,161,524	Y0I31201
歩車道境界ブロック		1式		1,091,460	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 設置　防草タイプ 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 標準部	101.0	m	7,884	796,284	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0038号内訳表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 乗入部	49.0	m	6,024	295,176	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0039号内訳表
地先境界ブロック		1式		1,070,064	Y0I31201430

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地先境界ブロック工 W=120　H=120	101.0	m	6,926	699,526	G0520　0 科目　第0004号内訳表
地先境界ブロック工 W=150　H=150	49.0	m	7,562	370,538	G0530　0 科目　第0005号内訳表
標識工		1式		160,160	Y0I27
大型標識工		1式		160,160	Y0I272F8
標識基礎		1式		77,700	Y0I272F8555
道路標識撤去工　標識基礎撤去 コンクリート基礎	1	m３	77,700	77,700	SF545　0 A=1,B=1 施工　第0-0040号内訳表
片持標識柱		1式		57,000	Y0I272F84DR
道路標識撤去工　標識柱撤去 片持式　　４００ｋｇ未満 施工規模　１基	1	基	57,000	57,000	SF533　0 A=1,B=3,C=3,D=1 施工　第0-0041号内訳表
標識板		1式		30,940	Y0I272F8551

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識撤去工　標識板（案内標識） 標識板　２．０ｍ２未満 施工規模　１０ｍ２未満	2	ｍ２	15,470	30,940	SF539　0 A=1,B=2,D=1 施工　第0-0042号内訳表
現場発生品運搬		１式		-5,480	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間なし 有価物運搬	0.17	t	1,941	329	SZA082　0 A=1,B=1,C=4,D=1 施工　第0-0043号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊	0.17	t	9,331	1,586	SZA084　0 A=1,B=1 施工　第0-0044号内訳表
諸経費対象外(共×　現×　一×)		１式		-7,395	#0046 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 その他 Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.17	t	-43,500	-7,395	S0025　0 A=1,B=6,C=43500 施工　第0-0045号内訳表
道路付属施設工		１式		60,128	Y0I28
境界工		１式		27,218	Y0I2821B
境界杭		１式		13,676	Y0I2821B43V

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	2	本	6,838	13,676	SF563　0 A=2,B=3,D=1,E=1 施工　第0-0046号内訳表
境界鋲		1式		13,542	Y0I2821B4DZ
道路付属物設置工　境界鋲設置 金属製 施工規模　１０枚未満	6	枚	2,257	13,542	SF571　0 A=3,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0047号内訳表
道路付属物工		1式		32,910	Y0I2821C
道路鋲		1式		32,910	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	15	個	2,194	32,910	SF567　0 A=1,B=6,C=2,E=1 施工　第0-0048号内訳表
仮設工		1式		1,871,700	Y0I36
交通管理工		1式		1,871,700	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		1,871,700	Y0I36232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	979,200	979,200	S0914　0 A=51,B=1,C=1 施工　第0-0049号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	892,500	892,500	S0914　0 A=51,B=1,C=2 施工　第0-0051号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				38,111,154	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		5,900	Z0005
運搬費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ	1	式	900	900	SA053　0 A=0.9 施工　第0-0053号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 ０．２ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	5,000	5,000	S0024　0 A=0.2,B=1,C=1 施工　第0-0054号内訳表
現場環境改善費		1式		453,000	Z0010
算定式……453340=37778379*0.0120 対象額……37,778,379 率……0.0120				453,340	
共通仮設費（率分） 算定式……5306798=38123549*0.1392 <<0.1392 =(0.1071 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……38,123,549 率……0.1071		1式		5,306,798	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				5,765,698	
＊＊純工事費＊＊				43,876,852	
現場管理費 算定式……14977693=43884247*0.3413 <<0.3413 =(0.3103*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……43,884,247 率……0.3103		1式		14,977,693	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				58,854,545	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……11501623=58861940*0.1954 <<率の補正 0.1954 = 0.1954 ＊ 1.00 >> 対象額……58,861,940 率……0.1954		前払補正係数1.0000 1式		11,501,623	
契約保証費 算定式……23544=58861940*0.0004 対象額……58,861,940 率……0.0004		1式		23,544	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				11,525,167	
＊＊工事価格＊＊				70,370,000	
＊＊工事価格計＊＊				70,370,000	
消費税・地方消費税額 算定式……7037000=70370000*0.10 対象額……70,370,000 率……0.1000		1式		7,037,000	
＊＊請負工事費＊＊				77,407,000	

管渠型側溝工　800×700　一般部　G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

固定スリット　縁石加工有　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 800用	10.0	m	14,336	143,360	V0100　0 施工　第0-0001号内訳表
下部ブロック設置工 800×700	10.0	m	28,779	287,790	V0110　0 施工　第0-0002号内訳表
管渠型側溝　一般部 蓋別体　固定スリット　800×700×2000 縁石加工有　縦断タイプ	5	本	221,000	1,105,000	F0100　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.30	m３	105,500	31,650	SZB405　0 B=3,C=1 施工　第0-0003号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	10.5	m２	1,495	15,697	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0004号内訳表
小計	10.0	m		1,583,497	
計	1	m		158,349	

管渠型側溝工　800×700　集水部　G0410

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

固定スリット　縁石加工有　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 800用	10.0	m	14,336	143,360	V0100　0 施工　第0-0001号内訳表
下部ブロック設置工 800×700	10.0	m	28,779	287,790	V0110　0 施工　第0-0002号内訳表
管渠型側溝　集水部 蓋別体　固定スリット　800×700×2000 縁石加工有　縦断タイプ	5	本	277,000	1,385,000	F0110　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.30	m３	105,500	31,650	SZB405　0 B=3,C=1 施工　第0-0003号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	10.5	m２	1,495	15,697	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0004号内訳表
小計	10.0	m		1,863,497	
計	1	m		186,349	

管渠型側溝工　800×700 桝部

G0420

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

固定スリット　　縁石加工有　泥溜有　　10　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上部ブロック設置工 800用	10.0	m	14,336	143,360	V0100　0 施工　第0-0001号内訳表
下部ブロック設置工 800×700	10.0	m	28,779	287,790	V0110　0 施工　第0-0002号内訳表
管渠型側溝桝部 800×700×1000 縁石加工有　縦断タイプ	10	基	284,000	2,840,000	F0120　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.30	m３	105,500	31,650	SZB405　0 B=3,C=1 施工　第0-0003号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	11.6	m２	1,495	17,342	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0004号内訳表
小計	10	基		3,320,142	
計	1	基		332,014	

地先境界ブロック工　　G0520

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

W=120　H=120　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	10.0	m	6,820	68,200	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	2.2	m２	486	1,069	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		69,269	
計	1	m		6,926	

地先境界ブロック工　　G0530

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

W=150　H=150　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	10.0	m	7,441	74,410	SZD245　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0007号内訳表
基面整正	2.5	m２	486	1,215	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		75,625	
計	1	m		7,562	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0024

施 工 内 訳 表

上部ブロック設置工　　V0100　　施工　第0-0001号内訳表

800用　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA125 1
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA005 1
普通作業員	2.16	人	24,300	52,488	RA010 1
バックホウ損料 0.45m3　2.9t吊	0.71	日	11,100	7,881	F0200 1
トラッククレーン損料 4t車　2.9t吊	0.71	日	10,200	7,242	F0210 1
諸雑費	30	%	110,282	33,084	#01
計	10	m		143,366	
小計	1	m		14,336	

08-******09070-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0025

施 工 内 訳 表

下部ブロック設置工　　V0110　　施工　第0-0002号内訳表

800×700　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.43	人	32,600	46,618	RA125 1
特殊作業員	1.43	人	27,500	39,325	RA005 1
普通作業員	4.32	人	24,300	104,976	RA010 1
バックホウ損料 0.45m3　2.9t吊	1.43	日	11,100	15,873	F0200 1
トラッククレーン損料 4t車　2.9t吊	1.43	日	10,200	14,586	F0210 1
諸雑費	30	%	221,378	66,413	#01
計	10	m		287,791	
小計	1	m		28,779	

08-******09070-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

モルタル練　　SZB405　　施工　第0-0003号内訳表

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント（普通ポルトランド）	袋物（２５ｋｇ）	２ｔ未満		
砂　（コンクリート用）	０～５ｍｍ			
積算単価				
小計			105,500	
B ｾﾒﾝﾄ種類	=3	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0004号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,495	
A　砕石の厚さ	=3	12.5cmを超え17.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0005号内訳表

設置　　A種(120×120×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,820	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

地先境界ブロック　　SZD245
設置　　C種(150×150×600)

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ｃ　１５０×１５０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			7,441	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	C種(150×150×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913.1	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0011号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　2.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			678.9	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0012号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0013号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,390	
小計	1	ｍ３		2,793	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0015号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,160	
小計	1	ｍ３		3,551	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			244.2	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	標準		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0017号内訳表

施 工 内 訳 表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　600×700　一般部　　SZA597　　施工　第0-0018号内訳表

据付　　400㎜を超え600㎜以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付）	山積０．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
側溝	★			61,000 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			70,350	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(㎜)	=3	400㎜を超え600㎜以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0019号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0020号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0021号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0022号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0023号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,175	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0024号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,455	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0025号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,523	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.1	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0030号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.2	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0031号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			973.7	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0032号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　乗入部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,424	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0033号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　乗入部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,536	
A 全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=3	3層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0034号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,029	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0035号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,924	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0036号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,850	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0037号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,748	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0038号内訳表

設置　防草タイプ　　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　標準部　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5,050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,884	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0039号内訳表

設置　各種(600㎜以下､50kg未満)　乗入部　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,904 円／m
積算単価				
小計			6,024	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識基礎撤去　　SF545　　施工　第0-0040号内訳表

コンクリート基礎　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路標識撤去工　標識Ｃｏ基礎	1.000	ｍ３	77,700	77,700	RGD72 77700*1
小計	1	ｍ３		77,700	
A　時間的制約の有無 B　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識柱撤去　　SF533　　施工　第0-0041号内訳表

片持式　　４００ｋｇ未満　　施工規模　１基　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識撤去工　標識柱のみ　片持式 ４００ｋｇ未満	1.000	基	57,000	57,000	RGD12 28500*2
小計	1	基		57,000	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=1 =3 =3	片持式　４００ｋｇ未満 施工規模　１基 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+1.00)*1.00*1.00=2.000					

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識板（案内標識）　SF539　　施工　第0-0042号内訳表

標識板　２．０ｍ２未満　　施工規模　１０ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識撤去工　標識板　案内標識 ２．０ｍ２未満	1.000	ｍ２	15,470	15,470	RGD44 11900*1.3
小計	1	ｍ２		15,470	
A　標識板規格 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=1 =2 =3	標識板　２．０ｍ２未満 施工規模　１０ｍ２未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0043号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　有価物運搬　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			1,941	
A ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C 片道運搬距離(km)	=4	4.0km以下		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,331	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

有価物控除　　S0025

施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

鉄　　その他　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
有価物	1.000	t	43,500	43,500	
			43,500	-43,500	+00 43500*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-43,500	
A　有価物種類 B　鉄スクラップ分類 C　控除単価（円／ｔ）A=02～04時、B=06時入力	=1 =6 =43500	鉄 その他（Ｃ条件で単価入力） 控除単価（円／ｔ）A=02～04時、B=06時入力			

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0046号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =3 =3	コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無 E　境界杭計上の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0047号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚未満　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界鋲設置工　設置手間 金属製	1.000	枚	1,495	1,495	RGJ64 1150*1.3
境界鋲（真鍮製） ３．５cm×３．５cm　(3文字入り)	1.000	個	762	762	T7889
小計	1	枚		2,257	
A　施工規模 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模　１０枚未満 ≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　境界鋲計上の有無 E　使用境界鋲種別	=1 =2	境界鋲計上あり ３．５×３．５cm　（３文字入り）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0048号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	51.000	人・日	19,200	979,200	SA063　施工　第0-0050号内訳表
小計	1	式		979,200	
A　必要日数	=51	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0051号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	51.000	人・日	17,500	892,500	SA063　施工　第0-0052号内訳表
小計	1	式		892,500	
A　必要日数	=51	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

運搬費（準備費配下用）　SA053　施工　第0-0053号内訳表

根　０．２ｔ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費用	1.000	式	900	900	TTA02
小計	1	式		900	
A　運搬費用（千円／式）	=0.9	運搬費用（千円／式）			

施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0054号内訳表

根　０．２ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
木くず処理費 根	0.200	t	25,000	5,000	T2769 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		5,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=0.2 =1 =1	数量 根 t			