総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******60909-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初_子】堆積土除去工事　鮎田川外その２（緊減災川）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊ 鮎田川（砂防）					X1000
河川修繕		1式		6,599,752	Y07ZZ
河川土工		1式		6,326,640	Y0700
掘削工		1式		401,172	Y0700200
河床等掘削		1式		401,172	Y0700200A02
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,212	ｍ３	331	401,172	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0001号内訳表
残土処理工		1式		5,925,468	Y0700205
土砂等運搬		1式		4,713,468	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 49.5km以下	1,212	ｍ３	3,889	4,713,468	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=26.8 施工　第0-0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分		1式		1,212,000	Y0700205A0F
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	1,212,000	1,212,000	#0042
残土等処分	1,212	m３	1,000	1,212,000	SZA133　0 A=2 施工　第0-0004号内訳表
仮設工		1式		273,112	Y0711
工事用道路工		1式		238,112	Y070Z2G0
工事用道路盛土 現地発生材利用		1式		142,860	Y070Z2G05EP
工事用スロープ設置	6	箇所	23,810	142,860	G0100　0 科目　第0001号内訳表
敷鉄板		1式		95,252	Y070Z2G05ES
敷鉄板設置・撤去	167	m２	424	70,808	SB763　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数３日	18	枚	1,358	24,444	SB765　0 A=4,C=3,D=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
交通管理工		1式		35,000	Y070Z232
交通誘導警備員		1式		35,000	Y070Z232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊				6,599,752	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
役務費		1式		1,486	Z0003
借地料 鮎田川	1	式	1,486	1,486	W0003 999
運搬費		1式		375,700	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離２３．３ｋｍ（×往復）	28.9	t	13,000	375,700	SA005　0 A=1,B=23.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0010号内訳表
準備費		1式		132,200	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	32,200	32,200	SA053　0 A=32.2 施工　第0-0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費（準備費配下用） その他 ５ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	100,000	100,000	S0024　0 A=5,B=3,C=1,D=20000 施工　第0-0012号内訳表
現場環境改善費		1式		95,000	Z0010
算定式……95363=5387752*0.0177 対象額……5,387,752 率……0.0177				95,363	
共通仮設費（率分） 算定式……840547=5588744*0.1504 <<0.1504 =(0.1253 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,588,744 率……0.1253		1式		840,547	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,444,933	
＊＊純工事費＊＊				8,044,685	
現場管理費 算定式……3360059=6933677*0.4846 <<0.4846 =(0.4405*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……6,933,677 率……0.4405		1式		3,360,059	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				11,404,744	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	52.0	ｍ３	331	17,212	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0001号内訳表
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	52.0	ｍ３	126.9	6,598	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
計	1	箇所		23,810	