総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　09-******09091-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	堆積土除去工事　小宅川その６.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	14,630,000
法定福利費概算額	520,000
労務費調査水準	6,112,499

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	13,300,000		
計	13,300,000	1,330,000	14,630,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		6,301,546	Y07ZZ
河川土工		1式		6,023,250	Y0700
掘削工		1式		1,725,000	Y0700200
掘削		1式		916,500	Y0700200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	750	m３	1,222	916,500	SZA101　0 A=1,B=5,E=7,I=1 施工　第0-0001号内訳表
積込（ルーズ）		1式		808,500	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	750	m３	1,078	808,500	SZA125　0 A=1,B=4,C=1 施工　第0-0002号内訳表
残土処理工		1式		4,298,250	Y0700205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		3,398,250	Y0700205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 19.0km以下	750	m3	4,531	3,398,250	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,G=14.9 施工　第0-0003号内訳表
残土等処分		1式		900,000	Y0700205A0F
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		900,000	#0042
残土等処分	750	m3	1,200	900,000	SZA133　0 A=2 施工　第0-0004号内訳表
仮設工		1式		278,296	Y0711
工事用道路工		1式		278,296	Y070Z2G0
敷鉄板		1式		278,296	Y070Z2G05ES
敷鉄板設置・撤去	319	m2	424	135,256	SB763　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１２１９×２４３８ｍｍ 供用日数７２日	60	枚	2,384	143,040	SB765　0 A=2,C=72,D=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊				6,301,546	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		517,082	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１２．９ｋｍ（×往復）	30.1	t	12,320	370,832	SA005　0 A=1,B=12.9,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0008号内訳表
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離０．７５ｋｍ（搬入）	25.0	t	5,850	146,250	SA005　0 A=1,B=0.75,C=1,D=1,F=2,G=2,J=3 施工　第0-0009号内訳表
準備費		1式		42,780	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	1式	12,780	12,780	SA053　0 A=12.78 施工　第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 １．５ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	1式	30,000	30,000	S0024　0 A=1.5,B=3,C=1,D=20000 施工　第0-0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場環境改善費					Z0010
		1式		95,000	
算定式……95607=5401546*0.0177 対象額……5,401,546 率……0.0177				95,607	
共通仮設費（率分） 算定式……700613=5591492*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,591,492 率……0.1253		1式		700,613	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)					Z0041
		1式		248,700	
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,604,175	
＊＊純工事費＊＊				7,905,721	
現場管理費 算定式……3046923=6916967*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……6,916,967 率……0.4405		1式		3,046,923	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				10,952,644	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2347492=9963890*0.2356　<<率の補正 0.2356 = 0.2356 ＊ 1.00 >> 対象額……9,963,890　前払補正係数1.0000 率……0.2356		1式		2,347,492	
契約保証費 算定式……3985=9963890*0.0004 対象額……9,963,890 率……0.0004		1式		3,985	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,351,477	
＊＊工事価格＊＊				13,300,000	
＊＊工事価格計＊＊				13,300,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……1330000=13300000*0.10 対象額……13,300,000 率……0.1000		1式		1,330,000	
＊＊請負工事	費＊＊				14,630,000	