総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00013-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	R8_道路台帳整備その31_408号真岡南BP.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	4,796,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	4,360,000		
計	4,360,000	436,000	4,796,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
道路台帳整備		1式		2,043,475	Y1A5000
道路台帳整備		1式		2,043,475	Y2A5100
平面測量		1式		1,079,461	Y3A5120
平面測量		1式		1,079,461	Y4A5121
道路台帳整備（作業計画）	1	業務	103,850	103,850	S2812　0 施工　第0-0001号内訳表
現地測量 作業量０．０３９ｋｍ２ 縮尺　１／５００　耕　　地／平　地 数値基準：0.001km2	1	業務	975,611	975,611	SH421　0 A=0.039,B=3,C=7,E=4 施工　第0-0002号内訳表
道路台帳測定基図作成		1式		533,252	Y3A5130
道路台帳測定基図作成		1式		533,252	Y4A5131

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路台帳測定基図作成	1.95	ｋｍ	273,463	533,252	S2814　0 A=5,B=1,C=4 施工　第0-0003号内訳表
道路台帳調書作成		1式		286,260	Y3A5140
道路台帳調書作成		1式		286,260	Y4A5141
道路台帳調書作成	1.95	ｋｍ	146,800	286,260	S2810　0 A=5,B=1 施工　第0-0004号内訳表
道路敷地図作成		1式		144,502	Y3A5160
道路敷地図作成		1式		144,502	Y4A5163
道路敷地図作成	1.95	ｋｍ	74,104	144,502	S2816　0 施工　第0-0005号内訳表
打合せ		1式		216,000	Y1A6000
打合せ		1式		216,000	Y2A6100

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ協議		1式		216,000	Y3A6110
打合せ		1式		216,000	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）	1	業務	216,000	216,000	SH591　0 A=1,B=2 施工　第0-0006号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				2,259,475	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		11,259	Z0006
算定式……11259=2010544*0.0056 対象額……2,010,544 率……0.0056		1式		11,259	
＊＊安全費＊＊		1式		37,720	Z0008
金額……　37720		1式		37,720	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		65,000	Z0018

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……65000=2.3*2010^0.44*1000 対象額……2,010		1式		65,000	
＊＊直接経費＊＊				113,979	
＊＊直接測量費＊＊				2,373,454	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1996074=2373454*0.841 対象額……2,373,454 率……0.8410		1式		1,996,074	
＊＊測量業務価格＊＊				4,360,000	
＊＊業務価格計＊＊				4,360,000	
消費税・地方消費税額 算定式……436000=4360000*0.10 対象額……4,360,000 率……0.1000		1式		436,000	
＊＊業務費＊＊				4,796,000	

道路台帳整備（作業計画）　S2812

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.500	人	61,000	30,500	RA727
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		103,850	

施 工 内 訳 表

現地測量　　SH421　　施工　第0-0002号内訳表

作業量０．０３９ｋｍ２　　縮尺　１／５００　耕　　地／平　地　　数値基準：0.001km2　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730　12 外業
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735　12 外業
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740　12 外業
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727　12 内業
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732　12 内業
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737　12 内業
機械経費	6.000	%	1,530,900	91,854	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	5.000	%	1,622,754	81,137	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
作業量による補正			1,742,163	975,611	+00 1742163*0.56
変化率補正			975,611	975,611	+00 975611*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

数値基準：0.001km2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
安全費（交通整理等）	1.000	式	24,390	24,390	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		857,304	857,304	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		857,304	857,304	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		975,611	
A　作業量（ｋｍ２） B　縮尺 C　地域区分	=0.039 =3 =7	作業量（ｋｍ２） 縮尺　１／５００ 耕　　地／平　地			
E　安全費（交通整理等）区分	=4	その他	（現道上）		
作業量による補正　y/100=(718.95*作業量+28.105)/100=(718.95*0.039+28.105)/100=0.56　小数2位止め 変化率　1+地域･縮尺による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　｛（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費）｝×（作業量による補正） ；　安全費率　2.50％ ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝24,390円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）＝1,530,900×0.56×1.00＝857,304 ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）＝1,530,900×0.56×1.00＝857,304					

道路台帳測定基図作成　　S2814

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740　1
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1
測量助手 内業	1.400	人	37,700	52,780	RA742　1
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744　1
機械経費	12.000	%	233,730	28,047	#01 （直接人件費）×率
材料費	5.000	%	233,730	11,686	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			273,463	273,463	+00 273463*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	6,836	6,836	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		233,730	233,730	E3400 233730*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		233,730	233,730	E3500 233730*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		273,463	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域	=5	耕地			
B　地形	=1	平地			
C　安全費区分	=4	その他	・現道		
変化率　1+(地域・地形による変化率)=1+(0.00)=1.00 安全費率　2.500 ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝6,836円					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

道路台帳調書作成　　S2810

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1
測量技師補 内業	2.000	人	41,300	82,600	RA737　1
機械経費	5.000	%	135,300	6,765	#01 （直接人件費）×率
材料費	3.500	%	135,300	4,735	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			146,800	146,800	+00 146800*1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		135,300	135,300	E3400 135300*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		135,300	135,300	E3500 135300*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		146,800	
A　地域 B　地形	=5 =1	耕地 平地			
変化率　1+(地域・地形による変化率)=1+(0.00)=1.00 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

道路敷地図作成　　S2816

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　1
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742　1
機械経費	25.000	%	58,350	14,587	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	58,350	1,167	#01 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		74,104	

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

着手・中間・納入（中間２回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			