

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	07 大田原 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06051-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 71 大田原土木事務所管内 0-080610(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 区画線設置工事 461号.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	08 その他市町村 40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	5,731,000	本工事費	5,210,000		
		計	5,210,000	521,000	5,731,000
法定福利費概算額	240,000				
労務費調査水準	1,725,601				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工	事＊＊								X1000	
道路修繕										Y0RZZ	
					1 式				428,815		
区画線工										Y0R63	
					1 式				218,815		
区画線工										Y0R63200	
					1 式				218,815		
溶融式区画線										Y0R6320043T	
					1 式				218,815		
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用		535		m		409			218,815	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0001号内訳表	
仮設工										Y0R81	
					1 式				210,000		
交通管理工										Y0R81232	
					1 式				210,000		
交通誘導警備員										Y0R81232Y21	
					1 式				210,000		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B 準備・片付け 準備・片付け	1		式	175,000	175,000	S0914 0 A=5, B=2, C=2 施工 第0-0002号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B 工区1	1		式	35,000	35,000	S0914 0 A=1, B=2, C=2 施工 第0-0004号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					428,815	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		12,000	Z0010
算定式…… $12607=428815*0.0294$ 対象額……428,815 率……0.0294					12,607	
共通仮設費（率分） 算定式…… $143738=428815*0.3352$ <<0.3352 $= (0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……428,815 率……0.2394			1 式		143,738	
＊＊共通仮設費計＊＊					155,738	
＊＊純工事費＊＊					584,553	
現場管理費 算定式…… $423216=584553*0.7240$ <<0.7240 $= (0.6033*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……584,553 率……0.6033			1 式		423,216	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					1, 007, 769	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価算定式…… 計 ＊ ＊			1 式		4, 179, 457	
一般管理費等 算定式…… $1032982=4110556*0.2513$ <<率の補正 0.2513 = $0.2513 * 1.00$ >> 対象額……4, 110, 556 率……0.2513 前払補正係数1.0000			1 式		1, 032, 982	
契約保証費 算定式…… $1644=4110556*0.0004$ 対象額……4, 110, 556 率……0.0004			1 式		1, 644	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1, 034, 626	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					5, 210, 000	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格計＊＊								5,210,000		
消費税・地方消費税額 算定式……521000=5210000*0.10 対象額……5,210,000 率……0.1000				1	式			521,000		
＊＊請負工事費＊＊								5,731,000		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	155, 660	7, 783	#01
計	1, 000	m		409, 443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0009

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063 施工 第0-0003号内訳表
小計	1	式		175,000	
A 必要日数	=5	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

0-0011
施工 第0-0003号内訳表
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063 施工 第0-0003号内訳表
小計	1	式		35,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			