総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08825-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内	
適用単価世代	0-080810(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	294号排水樋管.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	02　河川・道路構造物工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	60,016,000
法定福利費概算額	1,900,000
労務費調査水準	26,842,821

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	54,560,000		
計	54,560,000	5,456,000	60,016,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
樋門・樋管		1式		16,856,604	Y02ZZ
河川土工		1式		1,300,399	Y0000
掘削工（ＩＣＴ）		1式		149,076	Y00002MC
掘削（ＩＣＴ）		1式		149,076	Y00002MCC79
掘削（ＩＣＴ・1000m3未満） オープンカット(バックホウ掘削)	404	ｍ３	369	149,076	S7000　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0029号内訳表
盛土工		1式		16,841	Y0000201
路体（築堤）盛土		1式		16,841	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	71	ｍ３	237.2	16,841	SZA113　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0031号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形工（ＩＣＴ）		１式		29,070	Y00002MD
法面整形（切土部）（ＩＣＴ）		１式		29,070	Y00002MDC82
法面整形（ＩＣＴ・1000m3未満） 切土整形	34	ｍ２	855	29,070	S7010　0 A=2,B=3,C=1,D=1 施工　第0-0032号内訳表
残土処理工		１式		1,105,412	Y0000205
土砂等運搬		１式		1,105,412	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 3.0km以下	1,189	ｍ３	802.4	954,053	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=2.5 施工　第0-0033号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	1,189	ｍ３	127.3	151,359	SZA109　0 A=1 施工　第0-0034号内訳表
樋門・樋管本体工		１式		7,217,264	Y020D
作業土工（ＩＣＴ）		１式		72,361	Y020D2MW

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り（ＩＣＴ）		１式		72,361	Y020D2MW6YM
床掘り（ＩＣＴ） 土留無し 障害なし	167	ｍ３	433.3	72,361	SZA176　0 A=1,B=1 施工　第0-0035号内訳表
作業土工		１式		273,842	Y020D20B
埋戻し		１式		245,816	Y020D20B5F2
埋戻し（Ｂ） 最大埋戻幅4m以上	203	ｍ３	1,078	218,834	SZA181　0 A=2,D=1 施工　第0-0036号内訳表
埋戻し（Ｃ） 最大埋戻幅1m以上4m未満	12	ｍ３	1,979	23,748	SZA181　0 A=3,D=1 施工　第0-0037号内訳表
埋戻し（Ｄ） 最大埋戻幅1m未満	1	ｍ３	3,234	3,234	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0038号内訳表
基面整正		１式		17,982	Y020D20BB09
基面整正	37	ｍ２	486	17,982	SZA169　0 施工　第0-0021号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形		1式		10,044	Y020D20BB09
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	11	m２	913.1	10,044	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0027号内訳表
函渠工		1式		5,758,310	Y020D21L
吐口工		1式		3,122,874	Y020D21L606
吐口本体工	1	式	3,122,874	3,122,874	G0100　0 科目　第0001号内訳表
工場製作原価		1式		1,829,000	Y020D21L614
鋼橋門扉等工事原価(共× 現× 一○)	1	1式	1,829,000	1,829,000	#0041 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
フラップゲート材料費 扉体	1	式	1,152,000	1,152,000	F0980　0
フラップゲート材料費 戸当たり	1	式	677,000	677,000	F0990　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1式		60,000	Y020D21L614
輸送費 フラップゲート	1	式	60,000	60,000	F0500　0
フラップゲート設置工		1式		532,987	Y020D21L614
据付労務費 据付材料費含む	1	式	381,007	381,007	V0210　0 施工　第0-0039号内訳表
据付機械経費	1	式	151,980	151,980	V0220　0 施工　第0-0040号内訳表
足場		1式		94,342	Y020D21L42P
足場工 手摺先行型足場	1	式	94,342	94,342	S0384　0 A=17.5,B=1,C=2 施工　第0-0041号内訳表
支保		1式		70,464	Y020D21L456
支保工 パイプサポート支保	1	式	70,464	70,464	S0386　0 A=13.1,B=1,C=2,D=1 施工　第0-0043号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
転落（横断）防止柵		1式		48,643	Y020J20445J
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔　３ｍ 施工規模　１００ｍ未満	3.7	m	13,147	48,643	SF285　0 A=2,B=3,C=6,D=4,F=4,H=1 施工　第0-0045号内訳表
水叩工		1式		1,112,751	Y020D21N
コンクリート		1式		1,091,187	Y020D21N42K
川表水路工	1	箇所	1,091,187	1,091,187	G0110　0 科目　第0002号内訳表
足場		1式		21,564	Y020D21N46G
足場工 手摺先行型足場	1	式	21,564	21,564	S0384　0 A=4,B=1,C=2 施工　第0-0046号内訳表
水路工		1式		8,338,941	Y020F
作業土工（ＩＣＴ）		1式		45,679	Y020F2MW

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り（ＩＣＴ）		１式		45,679	Y020F2MW6YM
床掘り（ＩＣＴ） 土留無し 障害なし	40	ｍ３	433.3	17,332	SZA176　0 A=1,B=1 施工　第0-0035号内訳表
床掘り（ＩＣＴ） 自立式 障害なし	56	ｍ３	506.2	28,347	SZA176　0 A=2,B=1 施工　第0-0047号内訳表
作業土工		１式		119,963	Y020F20B
埋戻し		１式		103,439	Y020F20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	49	ｍ３	1,979	96,971	SZA181　0 A=3,D=1 施工　第0-0048号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2	ｍ３	3,234	6,468	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0049号内訳表
基面整正		１式		16,524	Y020F20BB09
基面整正	34	ｍ２	486	16,524	SZA169　0 施工　第0-0021号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
樋門接続暗渠工					Y020F21Q
		1式		5,207,661	
ＰＣ函渠					Y020F21Q450
		1式		5,207,661	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.3	m	19,870	204,661	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=3,E=2,G=1 施工　第0-0050号内訳表
ボックスカルバート材料	1	式	5,003,000	5,003,000	G0300　0 科目　第0003号内訳表
側溝工					Y020F215
		1式		372,775	
プレキャストＵ型側溝					Y020F21543G
		1式		372,775	
U型側溝工 1000×800	3.8	m	84,888	322,574	G0120　0 科目　第0004号内訳表
既設水路復旧工 600×600 材料再利用	1.3	m	8,232	10,701	G0130　0 科目　第0005号内訳表
既設水路復旧工 300×300 材料再利用	1.0	m	7,340	7,340	G0140　0 科目　第0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既設側溝勾配修正コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1	ｍ３	32,160	32,160	SZB401　0 A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=1 施工　第0-0051号内訳表
集水桝工		１式		2,592,863	Y020F216
現場打ち集水桝		１式		2,411,726	Y020F216B1R
現場打ち集水桝 2000×3000×2100	1	箇所	2,411,726	2,411,726	G0150　0 科目　第0007号内訳表
足場		１式		181,137	Y020F216679
足場工 手摺先行型足場	1	式	181,137	181,137	S0384　0 A=33.6,B=1,C=2 施工　第0-0052号内訳表
築堤・護岸		１式		10,816,408	Y00ZZ
法覆護岸工		１式		3,776,036	Y0004
作業土工（ＩＣＴ）		１式		33,797	Y00042MW

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り（ＩＣＴ）		１式		33,797	Y00042MW6YM
床掘り（ＩＣＴ） 土留無し 障害なし	78	ｍ３	433.3	33,797	SZA176　0 A=1,B=1 施工　第0-0035号内訳表
作業土工		１式		12,020	Y000420B
埋戻し		１式		12,020	Y000420BA6M
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	50	ｍ３	240.4	12,020	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0053号内訳表
コンクリートブロック工（平ブロック張）		１式		3,565,199	Y00042M2
大型平ブロック張		１式		3,050,190	Y00042M2B2M
大型平張りブロック工	165	m2	18,486	3,050,190	G0200　0 科目　第0008号内訳表
基礎コンクリート		１式		318,569	Y00042M2B2T

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート	16.7	m	19,076	318,569	G0170　0 科目　第0009号内訳表
小口止		1式		196,440	Y00042M2C9L
小口止めコンクリート	1	基	196,440	196,440	G0180　0 科目　第0010号内訳表
緑化ブロック工		1式		91,170	Y000420I
緑化ブロック積		1式		91,170	Y000420I41N
ブロックマット（法長５．５超１８m以下） ２．０m以上２．５m以下 １：２．０以上　１：３．０未満	10	m２	9,117	91,170	SC347　0 A=1,B=3,D=7680,E=1000 施工　第0-0054号内訳表
植生工		1式		73,850	Y0004200
筋芝		1式		73,850	Y000420042B
法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張） 施工規模　１００m２未満	25	m２	2,954	73,850	SF316　0 A=6,C=4,E=2 施工　第0-0055号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
護床工		1式		67,088	Y020E
かご工		1式		67,088	Y020E20X
かごマット（スロープ型）		1式		62,188	Y020E20X41Z
かごマット設置（スロープ型） t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 全ての費用	4	m２	14,500	58,000	SZC381　0 A=2,D=2,E=1,F=4,G=1,H=1 施工　第0-0056号内訳表
吸出し防止材設置	4	m２	1,047	4,188	SZA831　0 施工　第0-0057号内訳表
間詰工		1式		4,900	Y020E20X6XZ
間詰工	1	m3	4,900	4,900	G0190　0 科目　第0011号内訳表
付帯道路復旧工		1式		152,522	Y0008
アスファルト舗装工		1式		152,522	Y0008212

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部）		１式		33,122	Y0008212A1J
工事用道路（敷砂利）	50	ｍ２	469	23,450	G0500 科目　第0012号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚２５０ｍｍ 道路部	3	ｍ２	3,224	9,672	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=250 施工　第0-0058号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		119,400	Y0008212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚４０ｍｍ 堤防部	50	ｍ２	2,175	108,750	SZD023　0 A=3,B=40,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0059号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 道路部	3	ｍ２	3,550	10,650	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0060号内訳表
構造物撤去工		１式		922,119	Y020K
防護柵撤去工		１式		77,504	Y020K205
防護柵撤去（ガードレール）		１式		77,504	Y020K205509

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	14.0	m	1,420	19,880	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0061号内訳表
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模　２１ｍ未満	14.0	m	4,116	57,624	SF261　0 A=2,B=3,C=1,F=5,H=1,I=1 施工　第0-0062号内訳表
構造物取壊し工		１式		144,718	Y020K201
コンクリート構造物取壊し		１式		124,260	Y020K20143Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.7	ｍ３	17,800	12,460	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0063号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	13	ｍ３	8,600	111,800	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0064号内訳表
舗装版切断		１式		7,602	Y020K201A6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	10.8	m	703.9	7,602	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0065号内訳表
舗装版破砕		１式		12,856	Y020K201A6G

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	59	ｍ２	217.9	12,856	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0066号内訳表
排水構造物撤去工		１式		9,739	Y020K203
Ｕ型側溝撤去		１式		9,739	Y020K203505
Ｕ型側溝撤去（再利用目的） Ｌ＝１０００使用	1.3	m	4,051	5,266	S4630　0 A=2,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2 施工　第0-0067号内訳表
Ｕ型側溝撤去（再利用目的） Ｌ＝１０００使用	1.0	m	2,613	2,613	S4630　0 A=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2 施工　第0-0068号内訳表
コンクリート蓋版撤去（再利用目的） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	3	枚	620	1,860	S4608　0 A=2,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0069号内訳表
護岸撤去工		１式		611,844	Y020K204
ブロックマット撤去		１式		611,844	Y020K204508
ブロックマット撤去工	201	m2	3,044	611,844	V0700　0 施工　第0-0070号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬処理工		1式		78,314	Y020K214
殻運搬		1式		39,795	Y020K214A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	0.7	m３	2,742	1,919	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=11.3 施工　第0-0073号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	13	m３	2,239	29,107	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=11.3 施工　第0-0074号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 全ての費用	2	m３	3,825	7,650	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=11.3 施工　第0-0075号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	m３	8,400	840	T8231　0
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊	0.03	t	9,331	279	SZA084　0 A=1,B=1 施工　第0-0076号内訳表
殻処分		1式		38,519	Y020K214A0L
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	39,830	39,830	#0042

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	0.7	ｍ３	3,800	2,660	S0020　0 A=1 施工　第0-0077号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	13	ｍ３	2,200	28,600	S0020　0 A=2 施工　第0-0078号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	2	ｍ３	2,000	4,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0079号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0080号内訳表
諸経費対象外(共×　現×　一×)	1	１式	-1,311	-1,311	#0046 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 ヘビーＨ３（2t以上5t以下） Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.03	ｔ	-43,700	-1,311	S0025　0 A=1,B=4 施工　第0-0081号内訳表
仮設工		１式		5,898,643	Y020L
工事用道路工		１式		1,839,068	Y020L200
工事用道路盛土		１式		907,548	Y020L2005EP

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	675	ｍ３	237.2	160,110	SZA113　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0031号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 3.0km以下	750	ｍ３	802.4	601,800	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=2.5 施工　第0-0033号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	162	ｍ２	899	145,638	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0082号内訳表
敷鉄板		１式		931,520	Y020L2005ES
敷鉄板設置・撤去	675	ｍ２	424	286,200	SB763　0 A=3 施工　第0-0083号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数９０日	73	枚	8,840	645,320	SB765　0 A=4,B=0,C=90,D=1,F=1 施工　第0-0085号内訳表
土留・仮締切工		１式		564,867	Y020L203
鋼矢板		１式		174,010	Y020L20340W
軽量鋼矢板打込工（電動式バイブロハンマ） 軽量鋼矢板　巾３３３ｍｍ 矢板長　Ｌ＝３ｍ	31	枚	2,262	70,122	SB925　0 A=1,B=2,C=3,D=0.5,F=5.9,H=2,I=2,J=2,K=2, L=1,M=1,Q=1 施工　第0-0086号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽量鋼矢板引抜工（電動式バイブロハンマ） 軽量鋼矢板　巾３３３ｍｍ 矢板長　Ｌ＝３ｍ	31	枚	2,824	87,544	SB925　0 A=2,B=2,C=3,D=3,H=2,I=2,J=2,K=2,L=1,M=1,Q=1 施工　第0-0089号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 軽量矢板 （一部撤去または一部埋設）	1	式	16,344	16,344	S0396　0 A=2,B=132,C=127,D=256000,E=5750,F=1,G=9,H=1.3,I=2 施工　第0-0090号内訳表
切梁・腹起し	1式			334,078	Y020L2035F6
タイロッド・腹起し設置	1.8	t	109,294	196,729	SB665　0 A=1 施工　第0-0091号内訳表
タイロッド・腹起し撤去	1.8	t	49,600	89,280	SB665　0 A=2 施工　第0-0092号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 （一部撤去または一部埋設）	1	式	20,452	20,452	S0396　0 A=4,B=125,C=125,D=330000,E=9400,F=1,G=11,H=1.76 施工　第0-0093号内訳表
山留主部材の副部材 副部材（Ａ）	1	式	4,286	4,286	S0410　0 A=1,B=1,C=1,D=0.39,E=250,F=9400,G=330000 施工　第0-0094号内訳表
山留主部材の副部材 副部材（Ｂ）	1	式	23,331	23,331	S0410　0 A=2,B=1,D=0.07,G=330000 施工　第0-0095号内訳表
締切盛土	1式			41,044	Y020L2035GF

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	124	ｍ３	331	41,044	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0096号内訳表
締切盛土撤去		１式		15,735	Y020L2035NC
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	124	ｍ３	126.9	15,735	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0028号内訳表
水替工		１式		1,558,528	Y020L205
ポンプ排水		１式		1,558,528	Y020L2055G0
締切排水工（常時排水） ０～１２０ｍ３／ｈ未満	1	式	1,157,831	1,157,831	S0390　0 A=2,B=1,C=1,D=38,E=1,F=1 施工　第0-0097号内訳表
締切排水工（常時排水） ０～１２０ｍ３／ｈ未満	1	式	400,697	400,697	S0390　0 A=2,B=1,C=1,D=11,E=1,F=1 施工　第0-0103号内訳表
仮水路工		１式		880,180	Y020L209
コルゲートパイプ		１式		229,516	Y020L20944Y

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コルゲートパイプ 据付 ﾌﾗﾝｼﾞ型 全ての費用	13.9	m	11,980	166,522	SZA621　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0104号内訳表
コルゲートパイプ 撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 全ての費用	13.9	m	4,532	62,994	SZA621　0 A=2,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0105号内訳表
暗渠排水管	1式			642,352	Y020L2095G5
暗渠排水管 据付･撤去 直管 全ての費用	76.0	m	8,452	642,352	SZA589　0 A=3,B=1,C=2,E=1,F=1 施工　第0-0106号内訳表
土のう	1式			8,312	Y020L2095EV
土のう工 仕拵・積立・撤去	8	袋	1,039	8,312	SB741　0 A=1,B=2 施工　第0-0107号内訳表
交通管理工	1式			1,056,000	Y020L232
交通誘導警備員	1式			1,056,000	Y020L232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	1,056,000	1,056,000	S0914　0 A=55,B=1,C=1 施工　第0-0108号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				27,673,012	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
役務費		1式		27,240	Z0003
借地料	1	式	27,240	27,240	F0100　0
運搬費		1式		1,413,360	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離４．１ｋｍ（×往復） 敷鉄板	117.1	t	11,700	1,370,070	SA005　0 A=1,B=4.1,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0110号内訳表
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離４．１ｋｍ（×往復） 軽量鋼矢板	1.3	t	11,700	15,210	SA005　0 A=1,B=4.1,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0110号内訳表
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離４．１ｋｍ（×往復） 腹起し	1.8	t	11,700	21,060	SA005　0 A=1,B=4.1,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0110号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等の運搬 製品長１２ｍ以内 運搬距離４．１ｋｍ（×往復） コルゲートパイプ	0.6	t	11,700	7,020	SA005　0 A=1, B=4.1, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工　第0-0110号内訳表
準備費		１式		258,000	Z0005
平板載荷試験 100kN	1	箇所	258,000	258,000	F0200　0
技術管理費		１式		647,510	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0111号内訳表
土粒子の密度試験 １試料につき３個	1	件	6,990	6,990	T7481　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
土の粒度試験（粘性土） １試料につき１個	1	件	17,300	17,300	T7483　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
現場環境改善費		１式		332,000	Z0010
算定式……332890=25805493*0.0129 対象額……25,805,493 率……0.0129				332,890	
共通仮設費（率分） 算定式……3664866=25845323*0.1418 <<0.1418 =(0.1418 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……25,845,323 率……0.1418		１式		3,664,866	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		１式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				6,591,676	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				34,264,688	
現場管理費 算定式……11178996=32188299*0.3473 <<0.3473 =(0.3473*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……32,188,299 率……0.3473		1式		11,178,996	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				45,443,684	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……9102533=45196295*0.2014 <<率の補正 0.2014 = 0.2014 ＊ 1.00 >> 対象額……45,196,295 率……0.2014		前払補正係数1.0000 1式		9,102,533	
契約保証費 算定式……18078=45196295*0.0004 対象額……45,196,295 率……0.0004		1式		18,078	
＊＊一般管理費等計＊＊				9,120,611	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				54,560,000	
＊＊工事価格計＊＊				54,560,000	
消費税・地方消費税額 算定式……5456000=54560000*0.10 対象額……54,560,000 率……0.1000		1式		5,456,000	
＊＊請負工事費＊＊				60,016,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート（場所打函渠） ２４－１２－２５　高炉 一般養生	36.1	m３	28,090	1,014,049	SZA945　0 B=1,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=2,J=3 施工　第0-0001号内訳表
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	118.7	m２	8,636	1,025,093	SZB441　0 施工　第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	2.019	t	373,501	754,098	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0003号内訳表
均しコンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	3.0	m３	32,160	96,480	SZB401　0 A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=1 施工　第0-0006号内訳表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4.1	m２	5,285	21,668	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0007号内訳表
目地板 30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体(硬度30)	2.4	m２	6,481	15,554	SZA841　0 A=1,C=12,D=2 施工　第0-0008号内訳表
止水板 止水板各種(ｺﾞﾑ製)	6.1	m	32,120	195,932	SZA845　0 A=2 施工　第0-0009号内訳表
計	1	式		3,122,874	

G0110

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	11.4	m３	40,090	457,026	SZB401　0 A=1,B=3,E=2,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=3 施工　第0-0010号内訳表
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	39.2	m２	8,636	338,531	SZB441　0 施工　第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.547	t	373,501	204,305	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0003号内訳表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	2.0	m３	32,160	64,320	SZB401　0 A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=1 施工　第0-0006号内訳表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m２	5,285	12,155	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0007号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	5	本	2,970	14,850	T5341　0
計	1	箇所		1,091,187	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
RPCA-全国ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ協会型 T25標準　RC2　縦締シース穴 B1100×1000×2000	1	本	264,000	264,000	F0600　0
RPCA-全国ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ協会型 T25準特　RC2　縦締定着用 B1100×1000×2000	1	本	293,000	293,000	F0610　0
RPCA-全国ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ協会型 T25特殊　RC2　縦締定着用 B1100×1000×2000　TSKJ付凸フラット	1	本	1,946,000	1,946,000	F0620　0
RPCA-全国ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ協会型 T25特殊　RC2　縦締定着用 B1100×1000×2000　TSKJ付凹フラット	1	本	1,946,000	1,946,000	F0630　0
RPCA-全国ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ協会型 T25調整　RC2　縦締シース穴 B1100×1000×1000	1	本	211,000	211,000	F0640　0
RPCA-全国ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ協会型 T25標準　RC2　縦締シース穴 B1100×1000×1282	1	本	343,000	343,000	F0650　0
計	1	式		5,003,000	

G0120

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1000×800　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付 Ｌ＝１０００使用	10.0	m	52,964	529,640	S4630　0 A=1,B=44300,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1, J=2.0,K=2 施工　第0-0011号内訳表
U型側溝蓋据付工 幅1000㎜　長さ500㎜	10.0	m	10,342	103,420	V0500　0 施工　第0-0012号内訳表
U型側溝 幅1000㎜　長さ500㎜　2枚掛け用	19.8	枚	10,900	215,820	F0710　0
小計	10.0	m		848,880	
計	1	m		84,888	

既設水路復旧工

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

G0130

600×600　　材料再利用　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝復旧工 Ｌ＝１０００使用	10.0	m	8,232	82,320	S4630　0 A=3,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.8,K=2 施工　第0-0013号内訳表
小計	10.0	m		82,320	
計	1	m		8,232	

既設水路復旧工

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

G0140

300×300　　材料再利用　　10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
U型側溝復旧工 Ｌ＝１０００使用	10.0	m	5,340	53,400	S4630　0 A=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.6,K=2 施工　第0-0014号内訳表
コンクリート蓋版据付（蓋版材料別途） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	20	枚	1,000	20,000	S4608　0 A=3,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0015号内訳表
小計	10.0	m		73,400	
計	1	m		7,340	

現場打ち集水桝

G0150

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

2000×3000×2100

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	8.8	m３	40,090	352,792	SZB401　0 A=1,B=3,E=2,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=3 施工　第0-0010号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	44.9	m２	10,380	466,062	SZB431　0 A=1,B=1 施工　第0-0016号内訳表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.1	m３	33,110	36,421	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=1 施工　第0-0017号内訳表
均しコンクリート型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.3	m２	5,285	6,870	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0007号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	6	本	2,970	17,820	T5341　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.372	t	373,501	138,942	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0003号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１９	0.722	t	322,256	232,668	SB501　0 A=3,B=1,C=7 施工　第0-0018号内訳表
基面整正	10.6	m２	486	5,151	SZA169　0 施工　第0-0021号内訳表
グレーチング蓋据付工 2000×3000用	1	枚	1,155,000	1,155,000	V0400　0 施工　第0-0022号内訳表

現場打ち集水桝

G0150

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

2000×3000×2100

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	箇所		2,411,726	

大型平張りブロック工

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

10.0　m2　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平ブロック張 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ 各種	10.0	m２	15,560	155,600	SZA423　0 A=2,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=3,J=5 施工　第0-0023号内訳表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 全ての費用	1.0	m３	29,260	29,260	SZB401　0 A=1,B=1,D=1,E=1,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1, Q=2,R=1 施工　第0-0024号内訳表
小計	10.0	m2		184,860	
計	1	m2		18,486	

G0170

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート １８－８－４０　高炉 基礎砕石なし	2.5	ｍ３	75,140	187,850	SZA463　0 B=2,C=1,D=1,E=2,F=1,H=2,I=1 施工　第0-0025号内訳表
基面整正	6.0	ｍ２	486	2,916	SZA169　0 施工　第0-0021号内訳表
小計	10.0	m		190,766	
計	1	m		19,076	

G0180

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート １８－８－４０　高炉 一般養生	2.5	ｍ３	76,750	191,875	SZA413　0 B=1,C=1,D=2,E=1,G=2,H=1 施工　第0-0026号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	5.0	ｍ２	913.1	4,565	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0027号内訳表
計	1	基		196,440	

G0190

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

10.0　m3　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
割栗石 １５０－２００ｍｍ	10.0	ｍ３	4,900	49,000	TCE16　0
小計	10.0	m3		49,000	
計	1	m3		4,900	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

10.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1.5	ｍ３	3,000	4,500	TCF04　0
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	1.5	ｍ３	126.9	190	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0028号内訳表
小計	10.0	ｍ２		4,690	
計	1	ｍ２		469	

コンクリート（場所打函渠）　SZA945

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

２４－１２－２５　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］		ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
生コンクリート（２４－１２－２５）		高炉（W／C　５５%以下）		
軽油				
積算単価				
小計			28,090	
B　養生工の種類	=1	一般養生		
C　圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=12	２４－１２－２５		
F　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
H　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
J　水セメント比	=3	水セメント比５５%以下		

型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　SZB441

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	8,636	

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0003号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502　施工　第0-0004号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0005号内訳表
小計	1	t		373,501	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		223,480	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =5 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125　9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050　9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

均しコンクリート　SZB401　施工　第0-0006号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			32,160	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

均しコンクリート型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			5,285	
A　型枠の種類	=1	一般型枠		
B　構造物の種類	=5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施 工 内 訳 表

目地板　SZA841　施工　第0-0008号内訳表

30m2未満　ｺﾞﾑ発泡体(硬度30)　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
ゴム発泡体目地板	厚２０ｍｍ　硬度３０			
積算単価				
小計			6,481	
A　1工事当り使用量	=1	30m2未満		
C　目地板の種類	=12	ｺﾞﾑ発泡体(硬度30)		
D　目地板の規格	=2	t=20mm		

施 工 内 訳 表

止水板　　SZA845　　施工　第0-0009号内訳表

止水板各種(ｺﾞﾑ製)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
ゴム止水板　★		30,000 円／m
積算単価		
小計	32,120	
A　止水板の種類　=2　止水板各種(ｺﾞﾑ製)		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0010号内訳表
無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート（２４－１２－２５）　高炉（W／C　５５％以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			40,090	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=12	２４－１２－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
R　水セメント比	=3	水セメント比５５％以下		

施 工 内 訳 表

U型側溝据付　　S4630　　施工　第0-0011号内訳表
L＝１０００使用　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	7,944	79,440	T3F03
U型側溝材料	10.000	m	44,300	443,000	
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	2.400	ｍ３	3,000	7,200	TCF04 2*1.2 基礎砕石
計	10	m		529,640	
小計	1	m		52,964	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝単価（円／ｍ）	=44300	側溝単価（円／ｍ）			
C　側溝本体の長さ	=1	Ｌ＝１０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=2	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.17				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ =6,790.00*1.17*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00=7,944.000					

特単単価適用日：08年08月10日

0-0053

施 工 内 訳 表

U型側溝蓋据付工　　V0500　　施工　第0-0012号内訳表

幅1000㎜　長さ500㎜　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.50	人	32,600	16,300	RA125	1
特殊作業員	0.50	人	27,500	13,750	RA005	1
普通作業員	1.50	人	24,300	36,450	RA010	1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ４．９ｔ吊	0.80	日	40,000	32,000	KQ405	1
諸雑費	5	%	98,500	4,925	#01	1
計	10	m		103,425		
小計	1	m		10,342		

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

U型側溝復旧工　　S4630

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

L＝１０００使用　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	7,944	79,440	T3F03
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.960	ｍ３	3,000	2,880	TCF04 0.8*1.2 基礎砕石
計	10	m		82,320	
小計	1	m		8,232	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=1	Ｌ＝１０００使用			
D　２m換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０m@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.8	１０m@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.17				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６	=6,790.00*1.17*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00=7,944.000				

U型側溝復旧工　　S4630

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

L＝１０００使用

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000㎜　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	5,124	51,240	T3F02
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.720	ｍ３	3,000	2,160	TCF04 0.6*1.2 基礎砕石
計	10	m		53,400	
小計	1	m		5,340	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=1	Ｌ＝１０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.6	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.17				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６	=4,380.00*1.17*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00=5,124.000				

コンクリート蓋版据付（蓋版材料別途）　S4608

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
小計	1	枚		1,000	
A　作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
B　コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００			
C　蓋版１枚当り質量	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			10,380	
A　型枠の種類	=1	一般型枠		
B　構造物の種類	=1	鉄筋･無筋構造物		

施 工 内 訳 表

均しコンクリート　SZB401　施工　第0-0017号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			33,110	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0018号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１９　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	198,728	198,728	SB502　施工　第0-0019号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502　施工　第0-0020号内訳表
小計	1	t		322,256	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=7	ＳＤ３４５　Ｄ１９			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125　9
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA050　9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９★	1.030	t	124,000	127,720	TA208
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 （労）×率
小計	1	t		198,728	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =7 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１９ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125　9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050　9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 （労）×率
小計	1	t		123,528	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=7	ＳＤ３４５　Ｄ１９			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0063

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋据付工　　V0400　　施工　第0-0022号内訳表

2000×3000用　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製グレーチング 3000×2000	1	式	1,050,000	1,050,000	F0800 1
輸送費 鋼製グレーチング	1	式	50,000	50,000	F0810 1
諸雑費	5	%	1,100,000	55,000	#01 1
小計	1	枚		1,155,000	

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

平ブロック張　　SZA423　　施工　第0-0023号内訳表

150kg/個以上　　平ﾌﾞﾛｯｸ 各種　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
平ブロック	★			11,800 円／ｍ２
再生クラッシャラン	ＲＣ－８０			
軽油				
積算単価				
小計			15,560	
A ﾌﾞﾛｯｸの質量	=2	150kg/個以上		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1.0m3を超え3.0m3以下		
E 遮水ｼｰﾄの有無	=2	遮水ｼｰﾄ不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	平ﾌﾞﾛｯｸ 各種		
J 裏込材規格	=5	再生クラッシャラン　ＲＣ－８０		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0024号内訳表
無筋･鉄筋構造物　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］		ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）		（W／C指定なし）		
軽油				
積算単価				
小計			29,260	
A 構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B 打設工法	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E 養生工の種類	=1	養生無し		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

現場打基礎コンクリート　　SZA463

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

１８－８－４０　高炉　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－４０）　　（W／C指定なし）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			75,140	
B　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
C　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2	１８－８－４０		
F　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
H　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
I　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

現場打小口止コンクリート　　SZA413

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

１８－８－４０　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－４０）　　（W／C指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			76,750	
B　養生工の種類	=1	一般養生		
C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2	１８－８－４０		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
H　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913.1	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ・1000m3未満）　S7000　施工　第0-0029号内訳表

オープンカット(バックホウ掘削)　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転（機－３３）	0.592	日	62,347	36,909	S9114　施工　第0-0030号内訳表
計	100	ｍ３		36,909	
小計	1	ｍ３		369	
A　土質	=1	礫質土,砂,砂質土,粘性土			
B　施工方法	=1	オープンカット			
C　障害の有無	=1	障害なし			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

バックホウ運転（機－３３）　S9114

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒音・排ガス３次山積０．４５ｍ３	1.330	供用日	15,600	20,748	M260D
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 土工 1,000m3未満	1.330	供用日	5,470	7,275	K0601
小計	1	日		62,347	
A　規格	=4	クローラ型後方超小旋回山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=2	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　バックホウ（供用日／日）	=1.33	バックホウ（供用日／日）			
G　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H　軽油（Ｌ／日）	=44	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　15,600円					

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0031号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			237.2	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

法面整形（ＩＣＴ・1000m3未満）　S7010

施工内訳表

施工　第0-0032号内訳表

切土整形　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.490	人	32,600	15,974	RA125
普通作業員	0.400	人	24,300	9,720	RA010
バックホウ運転（機－３３）	0.960	日	62,347	59,853	S9114　施工　第0-0030号内訳表
計	100	ｍ２		85,547	
小計	1	ｍ２		855	
A　整形箇所	=2	切土部			
B　作業区分	=3	切土整形			
C　土質	=1	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0033号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　3.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			802.4	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.5	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

床掘り（ＩＣＴ）　SZA176

施工内訳表

施工　第0-0035号内訳表

土留無し　障害なし　1　ｍ３　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	433.3	
A　土留方式の種類　=1　土留無し B　障害の有無　=1　障害なし		

埋戻し（B）　SZA181　最大埋戻幅4m以上

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料	質量０．５～０．６ｔ			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
特殊作業員				
普通作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			1,078	
A　施工方法	=2	最大埋戻幅4m以上		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し（C）　SZA181　最大埋戻幅1m以上4m未満

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料	質量０．５～０．６ｔ			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			1,979	
A　施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し（D）　　SZA181　　施工　第0-0038号内訳表

施 工 内 訳 表

最大埋戻幅1m未満

1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

特単単価適用日：08年08月10日

0-0080

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

据付労務費　　V0210

据付材料費含む

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
据付工	10.00	人	31,600	316,000	F0510　12
普通作業員	2.00	人	24,300	48,600	RA010　12
小型水門設備（据付材料費）	3	%	364,600	10,938	#01
小型水門設備（据付補助材料費）	1.5	%	364,600	5,469	#02
小計	1	式		381,007	

08-******08825-40

栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0081

据付機械経費　　V0220

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ラフタークレーン　16t吊	2.00	日	58,000	116,000	W0001　1
発電機	2.00	台	7,000	14,000	F0530　1
一般工具	2.00	式	6,000	12,000	F0540　1
溶接工具 200Aﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付	1.00	式	7,000	7,000	F0550　1
雑器具損料	2	%	149,000	2,980	#01
小計	1	式		151,980	

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

足場工　　S0384　　施工　第0-0041号内訳表

手摺先行型足場　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	17.500	掛ｍ２	5,391	94,342	SB685　施工　第0-0042号内訳表
小計	1	式		94,342	
A　足場工数量（掛ｍ２）	=17.5	足場工数量（掛ｍ２）			
B　足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C　安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

足場工（内訳）　SB685　施工　第0-0042号内訳表

手摺先行型枠組足場　安全ネットあり　100　掛ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.600	人	32,600	52,160	RA125 9
とび工	8.500	人	29,800	253,300	RA030 9
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次２５ｔ吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4A5 9
諸雑費	31.000	%	411,530	127,574	#09 （労＋機）×率
計	100	掛ｍ２		539,104	
小計	1	掛ｍ２		5,391	
A　足場種別 B　安全ネットの有無 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =2 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットあり ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

支保工　　S0386

施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

パイプサポート支保　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
支保工（内訳） パイプサポート支保　Ｖ≦４０空ｍ３ 支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下	13.100	空ｍ３	5,379	70,464	SB693　施工　第0-0044号内訳表
小計	1	式		70,464	
A　支保工数量（空ｍ３）	=13.1	支保工数量（空ｍ３）			
B　支保工法	=1	パイプサポート支保			
C　総設置数量（Ｂ＝１時選択）	=2	Ｖ≦４０空ｍ３			
D　支保耐力（Ｂ＝１時選択）	=1	支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下			

施 工 内 訳 表

支保工（内訳）　SB693　施工　第0-0044号内訳表

パイプサポート支保　Ｖ≦４０空ｍ３　支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下　100　空ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.900	人	32,600	94,540	RA125 9
型わく工	5.300	人	31,800	168,540	RA165 9
とび工	2.500	人	29,800	74,500	RA030 9
普通作業員	5.700	人	24,300	138,510	RA010 9
諸雑費	13.000	%	476,090	61,891	#09 （労＋機）×率
計	100	空ｍ３		537,981	
小計	1	空ｍ３		5,379	
A 支保工法	=1	パイプサポート支保			
B 総設置数量（Ａ＝１時選択）	=2	Ｖ≦４０空ｍ３			
C 支保耐力（Ａ＝１選択）	=1	支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下			

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工　　SF285　　施工　第0-0045号内訳表

パネル式（縦格子型）コンクリート建込用　　支柱間隔　３ｍ　　施工規模　１００ｍ未満　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m	1,647	164,700	RJ068 1220*1.35
転落防止柵　パネル式（縦格子型） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾊﾟﾝ3m 景観色 施工規模100m未満	100.000	m	11,500	1,150,000	T1G12
計	100	m		1,314,700	
小計	1	m		13,147	
A　防護柵種別	=2	転落防止柵			
B　作業区分	=3	設置（景観色）			
C　施工区分	=6	パネル式（縦格子型）コンクリート建込用			
D　支柱間隔	=4	支柱間隔　３ｍ			
F　施工規模	=4	施工規模　１００ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.35)*1.00*1.00*1.00=1.350					

施 工 内 訳 表

足場工　　S0384　　施工　第0-0046号内訳表

手摺先行型足場　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	4.000	掛ｍ２	5,391	21,564	SB685　施工　第0-0042号内訳表
小計	1	式		21,564	
A　足場工数量（掛ｍ２）	=4	足場工数量（掛ｍ２）			
B　足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C　安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

床掘り（ＩＣＴ）　SZA176　施工　第0-0047号内訳表

自立式　障害なし　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	506.2	
A　土留方式の種類　=2　自立式 B　障害の有無　=1　障害なし		

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0048号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料	質量０．５～０．６ｔ			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			1,979	
A　施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0049号内訳表

施 工 内 訳 表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

ボックスカルバート　　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

据付　　2.0m/個　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			0 円／個
積算単価				
小計			19,870	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=3	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=2	PC鋼材による縦締めあり		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

既設側溝勾配修正コンクリート　SZB401　施工　第0-0051号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			32,160	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=2	１０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

足場工　　S0384　　施工　第0-0052号内訳表

手摺先行型足場　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	33.600	掛ｍ２	5,391	181,137	SB685　施工　第0-0042号内訳表
小計	1	式		181,137	
A　足場工数量（掛ｍ２）	=33.6	足場工数量（掛ｍ２）			
B　足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C　安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）　SC347

施工内訳表

施工　第0-0054号内訳表

２．０ｍ以上２．５ｍ以下　　１：２．０以上　１：３．０未満　　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.433	人	32,600	14,115	RA125 9
普通作業員	2.165	人	24,300	52,609	RA010 9
ブロックマット	100.000	ｍ２	7,680	768,000	TK940
アンカーピン	50.000	本	1,000	50,000	TL780
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.433	日	53,200	23,035	KQ4C5
諸雑費	6.000	%	66,724	4,003	#09 （労）×率
計	100	ｍ２		911,762	
小計	1	ｍ２		9,117	
A　マット長さ B　法勾配 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =3 =0	２．０ｍ以上２．５ｍ以下 １：２．０以上　１：３．０未満 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
D　ブロックマット単価（円／ｍ２） E　アンカーピン単価（円／本）	=7680 =1000	ブロックマット単価（円／ｍ２） アンカーピン単価（円／本）			
日当り施工量　D=231m2/日 土木一般世話役　1*100/D=1*100/231=0.433人 普通作業員　5*100/D=5*100/231=2.165人					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/231=0.433日					

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0055号内訳表

張芝工　野芝・高麗芝（全面張）　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）	1.000	ｍ２	2,940	2,940	RF306　6 1960*1.5
植栽割増	0.500	％	2,940	14	#06 （労＋材＋機）×率
小計	1	ｍ２		2,954	
A　工種 C　施工規模（Ａ＝４～６時選択） E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）	=6 =4 =2	張芝工　野芝・高麗芝（全面張） 施工規模　１００ｍ２未満 植栽割増あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500					

施 工 内 訳 表

かごマット設置（スロープ型）　SZC381　　施工　第0-0056号内訳表

t=50cm　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１１山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
かごマット（スロープ型）	高５０ｃｍ　めっき鉄線			
割栗石	１５０－２００ｍｍ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			14,500	
A　かご厚さ	=2	t=50cm		
D　詰石規格	=2	径15～20cm		
E　かご本体材質	=1	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ		
F　詰石種類･規格	=4	割栗石 径15～20cm		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

吸出し防止材設置　　SZA831

施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
土木一般世話役		
吸出し防止材　★		765 円／ｍ２
積算単価		
小計	1,047	

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0058号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚２５０ｍｍ　道路部　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010　1 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	32.250	ｍ３	3,000	96,750	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	ｍ２		322,448	
小計	1	ｍ２		3,224	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=250	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝250.000／１５０＝2層					

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0059号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚４０ｍｍ　堤防部　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,175	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

堤防部

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0060号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　道路部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,550	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

道路部

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0061号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0062号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　手間のみ　施工規模　２１ｍ未満　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	15,568	15,568	REK08 9730*1.6
ガードレール Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装　白	1.000	ｍ	-11,452	-11,452	TG816 （控除単価）
小計	1	ｍ		4,116	
A　作業区分	=2	設置（手間のみ）			
B　ガードレール規格	=3	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
F　施工規模による加算	=5	施工規模　２１ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K3=(1+0.60)*1.00*1.00*1.00=1.600 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,180*1.4=-11,452.000円/m					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0063号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0064号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0065号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0066号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

U型側溝撤去（再利用目的）　S4630

施 工 内 訳 表

施工　第0-0067号内訳表

L＝１０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,051	40,510	T3F03
計	10	m		40,510	
小計	1	m		4,051	
A　作業区分	=2	撤去（再利用目的）			
C　側溝本体の長さ	=1	Ｌ＝１０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=2	基礎砕石施工しない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.17				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	0.51				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６	=6,790.00*1.17*1.00*1.00*1.00*1.00*0.51=4,051.000				

U型側溝撤去（再利用目的）　S4630

施 工 内 訳 表

施工　第0-0068号内訳表

L＝１０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	2,613	26,130	T3F02
計	10	m		26,130	
小計	1	m		2,613	
A　作業区分	=2	撤去（再利用目的）			
C　側溝本体の長さ	=1	Ｌ＝１０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=2	基礎砕石施工しない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.17				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	0.51				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６	=4,380.00*1.17*1.00*1.00*1.00*1.00*0.51=2,613.000				

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）　S4608

施 工 内 訳 表

施工　第0-0069号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	620	620	T3F49
小計	1	枚		620	
A　作業区分	=2	撤去（再利用目的）			
B　コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００			
C　蓋版１枚当り質量	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝　1.00 ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝　0.62 ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６=1,000.00*1.00*0.62=620.000					

特単単価適用日：08年08月10日

0-0113

施 工 内 訳 表

ブロックマット撤去工　　V0700　　施工　第0-0070号内訳表

1　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
マット撤去費	1	m2	2,068	2,068	V0600　　施工　第0-0071号内訳表
アンカーピン撤去費	1	m2	976	976	V0610　　施工　第0-0072号内訳表
小計	1	m2		3,044	

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0114

マット撤去費　　V0600

施 工 内 訳 表

施工　第0-0071号内訳表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
クレーン費 ラフテレーンクレーン25t 運転員付	1.00	日	65,000	65,000	F0900
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125
普通作業員	4.00	人	24,300	97,200	RA010
クランプ損料	1.00	日	12,000	12,000	F0910
計	100	m2		206,800	
小計	1	m2		2,068	

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0115

アンカーピン撤去費　　V0610

施 工 内 訳 表

施工　第0-0072号内訳表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ 0.8m3山積み	1.00	日	57,000	57,000	F0920
土木一般世話役	0.50	人	32,600	16,300	RA125
普通作業員	1.00	人	24,300	24,300	RA010
計	100	m2		97,600	
小計	1	m2		976	

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0073号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　14.4km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,742	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0074号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　14.4km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,239	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0075号内訳表

舗装版破砕　11.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,825	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.3	運搬距離［ｋｍ］		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0076号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,331	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0077号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0078号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0079号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0080号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

有価物控除　　S0025

施 工 内 訳 表

施工　第0-0081号内訳表

鉄　　ヘビーＨ３（2t以上5t以下）　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
スクラップ H3	1.000	t	43,700	43,700	T3306
			43,700	-43,700	+00 43700*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-43,700	
A　有価物種類 B　鉄スクラップ分類	=1 =4	鉄 ヘビーＨ３	(2t以上5t以下)		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0082号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			899.0	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0083号内訳表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125　9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030　9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0084号内訳表　9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0084号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　　SB765　　施工　第0-0085号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数９０日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	7,740	7,740	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		8,840	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =90	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*90=7,740円　整数止め [比較1]賃料+整備費=7,740+1,100=8,840円 [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

軽量鋼矢板打込工（電動式バイブロハンマ）　SB925　　施工　第0-0086号内訳表

軽量鋼矢板　巾３３３ｍｍ　　矢板長　Ｌ＝３ｍ　　10　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.113	人	32,600	3,683	RA125 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ×１
とび工	0.226	人	29,800	6,734	RA030 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ×２
普通作業員	0.113	人	24,300	2,745	RA010 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ×１
バイブロハンマ杭打機運転（機－５） 電動式・普通型 １０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ	0.667	時間	13,421	8,951	SX200　施工　第0-0087号内訳表 １０×Ｔｃ／６０
発動発電機運転（機－１２） ディーゼルエンジン駆動１７／２０ｋＶＡ 排出ガス対策型１次基準	0.113	日	4,561	515	SX800　施工　第0-0088号内訳表 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ
計	10	枚		22,628	
小計	1	枚		2,262	

A　作業区分	=1	打込			
B　軽量鋼矢板規格	=2	軽量鋼矢板　巾３３３ｍｍ			
C　矢板長　Ｌ（m）	=3	矢板長　Ｌ（m）			
D　砂・砂質土・レキ質土の根入長Ｌ’１（m）	=0.5	砂・砂質土・レキ質土の根入長Ｌ’１（m）			
E　粘性土の根入長　Ｌ’２（m）	=0	粘性土の根入長　Ｌ’２（m）			
F　砂・砂質土・レキ質土の加重平均Ｎ値　Ｎ１	=5.9	砂・砂質土・レキ質土の加重平均Ｎ値　Ｎ１			
H　補助クレーンの有無	=2	トラッククレーン（小運搬用）なし			
I　構造物障害の程度	=2	構造物障害　なし			
J　現場広さによる作業難易の程度	=2	作業難易の程度　普通			
K　足場状況の程度	=2	足場状況　普通			
L　施工規模（１工事当り）	=1	施工規模　１００枚未満			
M　使用電源	=1	発動発電機			
N　杭打機供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	杭打機供用日当運転時間（標準＝省略）			
Q　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼矢板1枚当り準備時間　Ts=0.3*L+2=0.3*3.000+2=2.900分/枚 砂･砂質土･ﾚｷ質土の打込時間　γ1=0.02*N1+0.7=0.02*5.900+0.7=0.818分/m 土質による打込時間　γ=γ1=0.818分/m					
矢板根入長　L'=L'1+L'2=0.500+0.000=0.500m　　軽量鋼矢板の種類による係数　K=0.80 矢板1枚当り打込時間　Tb=γ*L'*K=0.818*0.500*0.80=0.327分/枚 現場の条件による作業係数　fc=f0+f1+f2+f3+f4=0.8+(0.00)+(0.00)+(0.00)+(-0.05)=0.75					
矢板1枚当り施工時間　Tc=(Ts+Tb)/fc=(2.900+0.327)/0.75=4分/枚　整数止め 杭打機の運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=470/80=5.9h/日　小数1位止め					

バイブロハンマ杭打機運転（機－５）　SX200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0087号内訳表

電動式・普通型　１０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］ １０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ	1.000	時間	2,710	2,710	MB011
運転手（特殊）	0.170	人	27,900	4,743	RA070
クローラクレーン［機械駆動式ウインチ］ ラチスジブ型１６ｔ吊	1.000	時間	5,180	5,180	MA501
軽油	5.400	L	146	788	TSX24
小計	1	時間		13,421	
A　バイブロハンマ規格１	=1	電動式・普通型			
B　バイブロハンマ規格２	=1	１０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ			
C　バイブロハンマ機種	=1	普通型			
D　クローラクレーン規格	=1	クローラクレーン・機械式１６ｔ吊			
E　クローラクレーン排出ガス対策型区分	=1	普通型			
F　電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
G　バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　クローラＣ供用日当運転時間（標準＝省略）	=3.9	クローラＣ供用日当運転時間（標準＝省略）			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略			
K　電力量（ｋＷｈ／時間）標準＝省略	=0	電力量（ｋＷｈ／時間）標準＝省略			
L　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
M　電力料（円／ｋＷｈ）	=0	電力料（円／ｋＷｈ）			
機械損料補正なし　13欄　2,710円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=470/80=5.9　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 算定表における供用日当運転時間　t0=運転時間/供用日数=520/150=3.5　小数1位止め					
t/t0=3.9/3.5=1.114　稼動状態は(0.8<1.114<1.2)であり標準的。したがってt=3.5 機械損料補正なし　13欄　5,180円 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=71.000*0.076=5.4L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１２）　SX800　施工　第0-0088号内訳表

ディーゼルエンジン駆動１７／２０ｋＶＡ　排出ガス対策型１次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 排ガス１次１７／２０ｋＶＡ	1.000	日	2,580	2,580	MC932
軽油	13.570	L	146	1,981	TSX24 2.3*5.9
小計	1	日		4,561	
A　規格	=8	ディーゼルエンジン駆動１７／２０ｋＶＡ			
B　機種	=2	排出ガス対策型１次基準			
C　運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）	=5.9	運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）			
D　供用日当運転日数（標準＝省略）	=0	供用日当運転日数（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　燃料（Ｌ／日）標準＝省略	=0	燃料（Ｌ／日）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　2,580円 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=19.000*0.123=2.3L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

軽量鋼矢板引抜工（電動式バイブロハンマ）　SB925　　施工　第0-0089号内訳表

軽量鋼矢板　巾３３３ｍｍ　　矢板長　Ｌ＝３ｍ　　10　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.141	人	32,600	4,596	RA125 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ×１
とび工	0.282	人	29,800	8,403	RA030 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ×２
普通作業員	0.141	人	24,300	3,426	RA010 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ×１
バイブロハンマ杭打機運転（機－５） 電動式・普通型 １０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ	0.833	時間	13,421	11,179	SX200　施工　第0-0087号内訳表 １０×Ｔｃ／６０
発動発電機運転（機－１２） ディーゼルエンジン駆動１７／２０ｋＶＡ 排出ガス対策型１次基準	0.141	日	4,561	643	SX800　施工　第0-0088号内訳表 １０×Ｔｃ／６０×１／Ｔ
計	10	枚		28,247	
小計	1	枚		2,824	
A　作業区分	=2	引抜			
B　軽量鋼矢板規格	=2	軽量鋼矢板　巾３３３ｍｍ			
C　矢板長　Ｌ（m）	=3	矢板長　Ｌ（m）			
D　砂・砂質土・レキ質土の根入長Ｌ’１（m）	=3	砂・砂質土・レキ質土の根入長Ｌ’１（m）			
E　粘性土の根入長　Ｌ’２（m）	=0	粘性土の根入長　Ｌ’２（m）			
H　補助クレーンの有無	=2	トラッククレーン（小運搬用）なし			
I　構造物障害の程度	=2	構造物障害　なし			
J　現場広さによる作業難易の程度	=2	作業難易の程度　普通			
K　足場状況の程度	=2	足場状況　普通			
L　施工規模（１工事当り）	=1	施工規模　１００枚未満			
M　使用電源	=1	発動発電機			
N　杭打機供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	杭打機供用日当運転時間（標準＝省略）			
Q　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼矢板1枚当り準備時間　Ts=0.15*L+1.5=0.15*3.000+1.5=1.950分/枚 砂･砂質土･ﾚｷ質土の引抜時間　γ1=0.400分/m 土質による打込時間　γ=γ1=0.400分/m					
矢板根入長　L'=L'1+L'2=3.000+0.000=3.000m　　軽量鋼矢板の種類による係数　K=0.95 矢板1枚当り引抜時間　Tb=γ*L'*K=0.400*3.000*0.95=1.140分/枚 現場の条件による作業係数　fc=f0+f1+f2+f3+f4=0.7+(0.00)+(0.00)+(0.00)+(-0.05)=0.65					
矢板1枚当り施工時間　Tc=(Ts+Tb)/fc=(1.950+1.140)/0.65=5分/枚　整数止め 杭打機の運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=470/80=5.9h/日　小数1位止め					

施 工 内 訳 表

仮設材（鋼矢板・H型鋼）　S0396　施工　第0-0090号内訳表

当初より撤去する　軽量矢板　（一部撤去または一部埋設）　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材賃料	1.300	t	1,188	1,544	
鋼材修理費及び損耗費	1.300	t	11,385	14,800	
小計	1	式		16,344	
A　仮設材種別	=2	軽量矢板			
B　当該期間賃料（円／日・ｔ）	=132	当該期間賃料（円／日・ｔ）			
C　当該次期間賃料（円／日・ｔ）	=127	当該次期間賃料（円／日・ｔ）			
D　仮設材市中価格（円／ｔ）	=256000	仮設材市中価格（円／ｔ）			
E　仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／ｔ)	=5750	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／ｔ)			
F　使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G　供用日数（日）	=9	供用日数（日）			
H　重量（ｔ）	=1.3	重量（ｔ）			
I　補助工法の有無	=2	有			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

タイロッド・腹起し設置　　SB665

施 工 内 訳 表

施工　第0-0091号内訳表　　0-0136

10　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	4.900	人	32,600	159,740	RA125　9
とび工	9.900	人	29,800	295,020	RA030　9
溶接工	4.900	人	37,300	182,770	RA065　9
普通作業員	4.900	人	24,300	119,070	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１１２５ｔ吊	4.900	日	53,200	260,680	KQ4B5
諸雑費	10.000	%	756,600	75,660	#09 （労）×率
計	10	t		1,092,940	
小計	1	t		109,294	
A　作業区分 B　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0	設置 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

タイロッド・腹起し撤去　　SB665

施 工 内 訳 表

施工　第0-0092号内訳表　　0-0137

10　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	2.200	人	32,600	71,720	RA125　9
とび工	4.400	人	29,800	131,120	RA030　9
溶接工	2.200	人	37,300	82,060	RA065　9
普通作業員	2.200	人	24,300	53,460	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１１２５ｔ吊	2.200	日	53,200	117,040	KQ4B5
諸雑費	12.000	%	338,360	40,603	#09 （労）×率
計	10	t		496,003	
小計	1	t		49,600	
A　作業区分 B　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =0	撤去 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

08-******08825-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

仮設材（鋼矢板・H型鋼）　S0396　施工　第0-0093号内訳表

当初より撤去する　山留主部材　（一部撤去または一部埋設）　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材賃料	1.760	t	1,375	2,420	
鋼材修理費及び損耗費	1.760	t	10,246	18,032	
小計	1	式		20,452	
A　仮設材種別	=4	山留主部材			
B　当該期間賃料（円／日・ｔ）	=125	当該期間賃料（円／日・ｔ）			
C　当該次期間賃料（円／日・ｔ）	=125	当該次期間賃料（円／日・ｔ）			
D　仮設材市中価格（円／ｔ）	=330000	仮設材市中価格（円／ｔ）			
E　仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／ｔ)	=9400	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／ｔ)			
F　使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G　供用日数（日）	=11	供用日数（日）			
H　重量（ｔ）	=1.76	重量（ｔ）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

山留主部材の副部材　　S0410

施 工 内 訳 表

施工　第0-0094号内訳表

副部材（A）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
副部材賃料	0.390	t	370	144	
副部材修理費及び損耗費	0.390	t	10,622	4,142	
小計	1	式		4,286	
A 仮設材種別	=1	副部材（A）			
B 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
C 供用日数（日）	=1	供用日数（日）			
D 重量（ｔ）	=0.39	重量（ｔ）			
E 鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）	=250	鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）			
F 鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）	=9400	鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）			
G 鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)	=330000	鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

山留主部材の副部材　　S0410

施 工 内 訳 表

施工　第0-0095号内訳表

副部材（B）　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
副部材（B）修理費及び損耗費	0.070	t	333,300	23,331	
小計	1	式		23,331	
A　仮設材種別	=2	副部材（B）			
B　使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
D　重量（t）	=0.07	重量（t）			
G　鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／t)	=330000	鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／t)			
1現場当たり修理費及び損耗費を計上					

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0096号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

締切排水工（常時排水）　S0390　施工　第0-0097号内訳表

０～１２０ｍ３／ｈ未満　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水	38.000	日	28,042	1,065,596	SB705　施工　第0-0098号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709　施工　第0-0101号内訳表
小計	1	式		1,157,831	
A　排水方法	=2	常時排水			
B　排水量（／ｈ）	=1	０～１２０未満			
C　締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D　水替日数（日）	=38	水替日数（日）			
E　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

ポンプ運転　　SB705　　施工　第0-0098号内訳表

排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　常時排水　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－３０） 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	1.000	日	503	503	SX777 施工　第0-0099号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工　第0-0100号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 （労＋機）×率
小計	1	日		28,042	
A　排水量	=1	排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満			
B　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
C　排水方法	=2	常時排水			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　SX777　施工　第0-0099号内訳表

口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事用水中ポンプ賃料 口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A　規格	=7	口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ			
B　電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C　工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D　電力量（ｋＷｈ／日）	=0	電力量（ｋＷｈ／日）			
E　電力料（円／ｋＷｈ）	=0	電力料（円／ｋＷｈ）			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0100号内訳表

ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100	供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000	L	146	20,002	TSX24
小計	1	日		22,048	
A　規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B　機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=137	燃料（Ｌ／日）			

ポンプ設置・撤去　　SB709

施 工 内 訳 表

施工　第0-0101号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060　施工　第0-0102号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0102号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470	供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000	L	146	6,570	TSX24
小計	1	日		49,170	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=45	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

締切排水工（常時排水）　S0390　施工　第0-0103号内訳表

０～１２０ｍ３／ｈ未満　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水	11.000	日	28,042	308,462	SB705　施工　第0-0098号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709　施工　第0-0101号内訳表
小計	1	式		400,697	
A　排水方法	=2	常時排水			
B　排水量（／ｈ）	=1	０～１２０未満			
C　締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D　水替日数（日）	=11	水替日数（日）			
E　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

コルゲートパイプ　　SZA621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0104号内訳表

据付　　ﾌﾗﾝｼﾞ型　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
コルゲートパイプ	★			1,950 円／m
軽油				
積算単価				
小計			11,980	
A　作業区分	=1	据付		
B　規格	=1	ﾌﾗﾝｼﾞ型		
C　ﾊﾟｲﾌﾟ径	=1	800㎜以上1,200㎜以下		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

コルゲートパイプ　　SZA621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0105号内訳表

撤去　　ﾌﾗﾝｼﾞ型　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	4,532	
A　作業区分　=2　撤去		
B　規格　=1　ﾌﾗﾝｼﾞ型		
C　ﾊﾟｲﾌﾟ径　=1　800㎜以上1,200㎜以下		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0106号内訳表

据付･撤去　　直管　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			7,150 円／m
積算単価				
小計			8,452	
A　作業区分	=3	据付･撤去		
B　管種別	=1	直管		
C　呼び径	=2	200～400㎜		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0107号内訳表

仕拵・積立・撤去　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	4.200	人	24,300	102,060	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	19	1,900	KC390
計	100	袋		103,960	
小計	1	袋		1,039	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=1 =2	仕拵・積立・撤去 流用土			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0108号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	55.000	人・日	19,200	1,056,000	SA063　施工　第0-0109号内訳表
小計	1	式		1,056,000	
A　必要日数	=55	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0109号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　SA005　施工　第0-0110号内訳表

製品長１２m以内　運搬距離４．１ｋｍ（×往復）　敷鉄板　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=4.1	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0111号内訳表

バックホウ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A　対象機械	=1	バックホウ			