総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08252-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8 電線共同溝工事　烏山停車場線その１.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	35　Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	92,554,000
法定福利費概算額	3,600,000
労務費調査水準	40,877,246

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	84,140,000		
計	84,140,000	8,414,000	92,554,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		843,875	Y0HZZ
道路土工		1式		135,722	Y0H1Y
掘削工		1式		47,803	Y0H1Y200
掘削		1式		27,675	Y0H1Y200A00
掘削（ＩＣＴ・1000m3未満） オープンカット(バックホウ掘削)	75	m３	369	27,675	S7000　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0019号内訳表
埋戻し		1式		20,128	Y0H0920B5F2
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	4	m３	5,032	20,128	SZD885　0 A=1 施工　第0-0021号内訳表
残土処理工		1式		87,919	Y0H1Y205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		87,919	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 3.5km以下	71	m３	1,111	78,881	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,G=2.9 施工　第0-0022号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	71	m３	127.3	9,038	SZA109　0 A=1 施工　第0-0023号内訳表
構造物撤去工		1式		708,153	Y0H09
構造物取壊し工		1式		529,562	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		150,988	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　必要	0.8	m３	11,180	8,944	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0024号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　必要	7	m３	20,292	142,044	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0025号内訳表
舗装版切断		1式		6,335	Y0H0921DA6E

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	9.0	m	703.9	6,335	SZD321　0 A=1,B=1 施工　第0-0026号内訳表
舗装版破砕		1式		372,239	Y0H0921DA6G
舗装版破砕積込（電線共同溝工）	287	m２	1,297	372,239	SZD881　0 施工　第0-0027号内訳表
照明工		1式		109,032	Y0I2821E
照明柱		1式		109,032	Y0I2821E5LX
照明柱撤去	7	基	15,576	109,032	G0800　0 科目　第0001号内訳表
ブロック舗装撤去工		1式		6,300	Y0H092HK
インターロッキングブロック撤去		1式		6,300	Y0H092HK50J
インターロッキングブロック撤去 撤去　とりこわし 施工規模　１００ｍ２未満	6	m２	1,050	6,300	SF250　0 A=3,B=10,F=2,H=1 施工　第0-0028号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬処理工		1式		63,259	Y0H092H0
殻運搬		1式		48,057	Y0H092H0A0K
運搬（電線共同溝工） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間なし	9	m３	3,252	29,268	SZD887　0 A=2,B=1,C=7 施工　第0-0029号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで	0.1	m3	4,360	436	T2785　0
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	1	m３	1,903	1,903	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,G=8.9 施工　第0-0030号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	7	m３	2,350	16,450	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,G=8.9 施工　第0-0031号内訳表
殻処分		1式		51,370	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		51,370	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	9	m３	2,000	18,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0032号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0033号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	1	ｍ３	2,200	2,200	S0020　0 A=2 施工　第0-0034号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	7	ｍ３	3,800	26,600	S0020　0 A=1 施工　第0-0035号内訳表
現場発生品運搬		１式		26,832	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間なし	1.4	t	9,835	13,769	SZA082　0 A=1,B=1,C=15 施工　第0-0036号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊	1.4	t	9,331	13,063	SZA084　0 A=1 施工　第0-0037号内訳表
殻処分		１式		-63,000	Y0H092H0A0L
諸経費対象外(共×　現×　一×)		１式		-63,000	#0046 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 ヘビーＨ２（2t以上5t以下） Gコード内×、共×現×一×、現環×	1.4	t	-45,000	-63,000	S0025　0 A=1,B=3 施工　第0-0038号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装		１式		1,258,754	YOIZZ
舗装工		１式		1,258,754	YOI24
アスファルト舗装工		１式		1,258,754	YOI24212
表層（車道・路肩部）		１式		74,850	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	30	ｍ２	2,495	74,850	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1 施工　第0-0039号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		639,784	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用　凍上抑制層	156	ｍ２	1,267	197,652	SZD006　0 A=150,B=1,D=4 施工　第0-0040号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１６０ｍｍ 1層施工 全ての費用	156	ｍ２	1,306	203,736	SZD006　0 A=160,B=1,D=4 施工　第0-0041号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚２５０ｍｍ 2層施工 全ての費用	73	ｍ２	2,343	171,039	SZD006　0 A=250,B=2,D=4 施工　第0-0042号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚６０ｍｍ 1層施工 全ての費用	73	ｍ２	922.7	67,357	SZD006　0 A=60,B=1,D=4 施工　第0-0043号内訳表
表層（歩道部）		１式		544,120	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	305	ｍ２	1,784	544,120	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1 施工　第0-0044号内訳表
電線共同溝		１式		40,038,862	YOPZZ
開削土工		１式		2,683,330	YOP2S
掘削工		１式		1,207,850	YOP2S200
開削掘削		１式		1,207,850	YOP2S2005WD
床掘り（電線共同溝工）	290	ｍ３	4,165	1,207,850	SZD883　0 施工　第0-0045号内訳表
埋戻し工		１式		1,196,116	YOP2S27N

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し・締固め		1式		1,196,116	Y0P2S27NB0J
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	66	m３	10,270	677,820	SZD885　0 A=2 施工　第0-0046号内訳表
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	103	m３	5,032	518,296	SZD885　0 A=1 施工　第0-0021号内訳表
残土処理工		1式		279,364	Y0P2S205
土砂等運搬		1式		279,364	Y0P2S205A01
運搬（電線共同溝工） 土砂 DID区間なし	176	m３	1,460	256,960	SZD887　0 A=1,B=1,C=3 施工　第0-0047号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	176	m３	127.3	22,404	SZA109　0 A=1 施工　第0-0023号内訳表
電線共同溝工		1式		35,070,380	Y0P2W
プレキャストボックス工（特殊部）		1式		24,305,462	Y0P2W281

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストボックス		1式		17,176,849	Y0P2W2815Q8
プレキャストボックス設置工 特殊部Ⅰ型 1200×1800×3800 設置個所　横断部（1）　L1	1	基	2,616,007	2,616,007	G0100　0 科目　第0002号内訳表
プレキャストボックス設置工 特殊部Ⅰ型 1200×1800×3800 設置個所　横断部（2）　L2	1	基	2,506,007	2,506,007	G0110　0 科目　第0003号内訳表
プレキャストボックス設置工 特殊部Ⅰ型 1200×1800×3800 設置個所　横断部（4）　L4	1	基	2,616,007	2,616,007	G0120　0 科目　第0004号内訳表
プレキャストボックス設置工 特殊部Ⅰ型 1200×1800×4500 設置個所　横断部（3）　L3	1	基	2,919,526	2,919,526	G0130　0 科目　第0005号内訳表
プレキャストボックス設置工 電力Ⅱ型 900×1400×1800 直上1基　設置個所　LE1～4	4	基	767,773	3,071,092	G0200　0 科目　第0006号内訳表
プレキャストボックス設置工 通信Ⅱ型 950×1500×2200　t=100 設置個所　LT1	1	基	1,217,426	1,217,426	G0210　0 科目　第0007号内訳表
プレキャストボックス設置工 分岐桝　550×800×1200　深型	4	基	166,751	667,004	G0220　0 科目　第0008号内訳表
プレキャストボックス設置工 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　1000×600×650 横断部1、3，4	3	基	215,445	646,335	G0230　0 科目　第0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストボックス設置工 ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ　600×600×150 横断部2	1	基	63,740	63,740	G0240　0 科目　第0010号内訳表
プレキャストボックス設置工 地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 710×760×995　蓋付	1	基	853,705	853,705	G0250　0 科目　第0011号内訳表
蓋		1式		7,128,613	Y0P2W2815QV
蓋設置工 Ⅰ型・通信Ⅱ型 φ750　歩道用	5	組	340,533	1,702,665	G0300　0 科目　第0012号内訳表
蓋設置工 電力Ⅱ型 900×1800用（直上1）	4	組	1,105,354	4,421,416	G0310　0 科目　第0013号内訳表
蓋設置工 分岐桝 550×1200用	4	組	251,133	1,004,532	G0320　0 科目　第0014号内訳表
管路工（管路部）		1式		10,764,918	Y0P2W280
埋設管路 角型FEPφ100		1式		4,718,570	Y0P2W280580
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 多条管設置	941.5	m	3,927	3,697,270	SZD893　0 A=2,B=5 施工　第0-0048号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロングベルマウス 100mm	114	個	8,870	1,011,180	F0500　0
アダプター 100mm	4	個	2,530	10,120	F0510　0
埋設管路 FAφ150		1式		1,544,993	Y0P2W280580
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置	117.3	m	6,589	772,889	SZD893　0 A=2,B=2 施工　第0-0049号内訳表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置	38.4	m	16,640	638,976	SZD893　0 A=2,B=2 施工　第0-0050号内訳表
フリーアクセス管　φ150　ヤリトリ継手	3	個	16,000	48,000	F0520　0
ダクトスリーブ取付費	6	箇所	2,530	15,180	T2150　0
フリーアクセスＶ管　ダクトスリーブ φ１５０用	6	個	4,490	26,940	T8739　0
フリーアクセスＶ管　φ１５０用管枕 ２２０ｍｍピッチ	84	個	512	43,008	T8737　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋設管路 BDφ150		1式		2,837,235	Y0P2W280580
ボディ管設置 VPφ150 さや管5条（φ50×2、φ30×3）	115.5	m	2,330	269,115	V0100　0 施工　第0-0051号内訳表
ボディ管　直管 VP　φ150　有効長５（m）	115.5	m	9,400	1,085,700	F0530　0
ボディ管設置 VPφ150 さや管5条（φ50×2、φ30×3）	40.8	m	2,330	95,064	V0100　0 施工　第0-0051号内訳表
ボディ管　曲管 VP　φ150　有効長１（m）　５Ｒ	40.8	m	19,700	803,760	F0540　0
ボディ管　スライド管 VP　φ150　有効長１（m）	4	本	30,400	121,600	F0550　0
ダクトスリーブ取付費	8	箇所	2,530	20,240	T2150　0
フリーアクセスＶ管　ダクトスリーブ φ１５０用	8	個	4,490	35,920	T8739　0
ボディ管　ロータス管 VP　φ150　L=1.2m	8	本	35,400	283,200	F0560　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ボディ管　φ１５０用管枕 ２２０㎜ピッチ	172	個	713	122,636	F0570　0
埋設管路 SUφ50・30		1式		260,060	Y0P2W280580
さや管 φ５０	314.1	m	414	130,037	TP316　0
さや管 φ３０	471.1	m	276	130,023	TP317　0
埋設管路 PVφ75		1式		624,568	Y0P2W280580
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置	56.3	m	3,920	220,696	SZD893　0 A=2,B=1 施工　第0-0052号内訳表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置	45.4	m	7,586	344,404	SZD893　0 A=2,B=1 施工　第0-0053号内訳表
ダクトスリーブ取付費	4	箇所	2,530	10,120	T2150　0
通信用管路材（硬質塩化ビニール管） ＰＶ管　φ７５用　ダクトスリーブ	4	本	2,140	8,560	T8712　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
通信用管路材（硬質塩化ビニール管） PV管　φ75用　管枕　PT＝130	99	個	412	40,788	F0580　0
埋設管路 PVφ50	1式			611,310	Y0P2W28058O
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置	118.6	m	2,815	333,859	SZD893　0 A=2,B=1 施工　第0-0054号内訳表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置	40.8	m	5,023	204,938	SZD893　0 A=2,B=1 施工　第0-0055号内訳表
ダクトスリーブ取付費	9	箇所	2,530	22,770	T2150　0
通信用管路材（硬質塩化ビニール管） ＰＶ管　φ５０用　ダクトスリーブ	9	本	1,670	15,030	T8709　0
通信用管路材（硬質塩化ビニール管） PV管　φ50用　管枕　PT＝130	87	個	399	34,713	F0590　0
埋設表示シート	1式			168,182	Y0P2W2805OP
管路埋設標識シート W=400	310.3	m	542	168,182	G0400　0 科目　第0015号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工		1式		2,285,152	Y0P30
土留・仮締切工		1式		570,152	Y0P30203
軽量鋼矢板（電線共同溝）		1式		570,152	Y0P302035P0
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） H=2.5m	44.4	m	3,755	166,722	SZD889　0 施工　第0-0056号内訳表
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） H=3.0m	55.0	m	3,755	206,525	SZD889　0 施工　第0-0057号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 軽量矢板 （一部撤去または一部埋設）	1	式	173,237	173,237	S0396　0 A=2,B=132,C=127,D=220000,E=5750,F=9,G=26,H=2.1,I=1 施工　第0-0058号内訳表
仮設材賃料 支保工1段	1	式	23,668	23,668	G0900　0 科目　第0016号内訳表
交通管理工		1式		1,715,000	Y0P30232
交通誘導警備員		1式		1,715,000	Y0P30232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	1,715,000	1,715,000	S0914　0 A=49,B=2,C=2 施工　第0-0059号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				42,141,491	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		24,570	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１．１ｋｍ（×往復）	2.1	t	11,700	24,570	SA005　0 A=1,B=1.1,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0061号内訳表
技術管理費		1式		49,510	Z0006
土粒子の密度試験 １試料につき３個	1	件	6,990	6,990	T7481　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
土の粒度試験（粘性土） １試料につき１個	1	件	17,300	17,300	T7483　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
現場環境改善費		１式		493,000	Z0010
算定式……493191=42153121*0.0117 対象額……42,153,121 率……0.0117				493,191	
共通仮設費（率分） 算定式……4946366=42204491*0.1172 <<0.1172 =(0.0837 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……42,204,491 率……0.0837		１式		4,946,366	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		１式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				5,762,146	
＊＊純工事費＊＊				47,903,637	
現場管理費 算定式……22737596=47717937*0.4765 <<0.4765 =(0.3971*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……47,717,937 率……0.3971		1式		22,737,596	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				70,641,233	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……13478143=70455533*0.1913 <<率の補正 0.1913 = 0.1913 ＊ 1.00 >> 対象額……70,455,533 率……0.1913		前払補正係数1.0000 1式		13,478,143	
契約保証費 算定式……28182=70455533*0.0004 対象額……70,455,533 率……0.0004		1式		28,182	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				13,506,325	
＊＊工事価格＊＊				84,140,000	
＊＊工事価格計＊＊				84,140,000	
消費税・地方消費税額 算定式……8414000=84140000*0.10 対象額……84,140,000 率……0.1000		1式		8,414,000	
＊＊請負工事費＊＊				92,554,000	

照明柱撤去

G0800

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路照明灯撤去 ８～１２ｍ　３５０ｋｇ以下	1	基	15,576	15,576	S3502　0 A=2,B=1 施工　第0-0001号内訳表
計	1	基		15,576	

プレキャストボックス設置工

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

特殊部Ｉ型 1200×1800×3800　　設置個所　横断部（１）　L1　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 4000kgを超え11000kg以下	2	個	22,690	45,380	SZD901　0 A=3 施工　第0-0002号内訳表
特殊部Ｉ型 1200×1800×3800 （開口：1000×600） 横断部（１）　t=100　金具類含む L1	1	組	1,970,000	1,970,000	F0100　0
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 特殊部Ｉ型　端壁	2	個	174,900	349,800	SZD901　0 A=2 施工　第0-0003号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下	3	個	6,822	20,466	SZD901　0 A=1 施工　第0-0004号内訳表
敷板 特殊部　Ｉ型 1200×1800×3800用 L1,L2,L4	1	組	209,000	209,000	F0400　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.12	ｍ３	97,770	11,732	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	6.6	ｍ２	1,459	9,629	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		2,616,007	

プレキャストボックス設置工

G0110

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

特殊部Ｉ型 1200×1800×3800　　設置個所　横断部（２）　L2　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 4000kgを超え11000kg以下	2	個	22,690	45,380	SZD901　0 A=3 施工　第0-0002号内訳表
特殊部Ｉ型 1200×1800×3800 （開口：400×400） 横断部（２）　t=100　金具類含む L2	1	組	1,860,000	1,860,000	F0110　0
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 特殊部Ｉ型　端壁	2	個	174,900	349,800	SZD901　0 A=2 施工　第0-0003号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下	3	個	6,822	20,466	SZD901　0 A=1 施工　第0-0004号内訳表
敷板 特殊部　Ｉ型 1200×1800×3800用 L1,L2,L4	1	組	209,000	209,000	F0400　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.12	ｍ３	97,770	11,732	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	6.6	ｍ２	1,459	9,629	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		2,506,007	

プレキャストボックス設置工

G0120

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

特殊部Ｉ型 1200×1800×3800　　設置個所　横断部（４）　L4　　1　基　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 4000kgを超え11000kg以下					SZD901　0 A=3
	2	個	22,690	45,380	施工　第0-0002号内訳表
特殊部Ｉ型 1200×1800×3800 （開口：1000×600） 横断部（４）　t=100　金具類含む L4	1	組	1,970,000	1,970,000	F0120　0
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 特殊部Ｉ型　端壁	2	個	174,900	349,800	SZD901　0 A=2 施工　第0-0003号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下					SZD901　0 A=1
	3	個	6,822	20,466	施工　第0-0004号内訳表
敷板 特殊部　Ｉ型 1200×1800×3800用 L1,L2,L4	1	組	209,000	209,000	F0400　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.12	ｍ３	97,770	11,732	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	6.6	ｍ２	1,459	9,629	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		2,616,007	

プレキャストボックス設置工

G0130

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

特殊部Ｉ型 1200×1800×4500　　設置個所　横断部（３）　L3　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下	3	個	15,880	47,640	SZD901　0 A=2 施工　第0-0007号内訳表
特殊部Ｉ型 1200×1800×4500 （開口：1000×600） 横断部（３）　t=100　金具類含む L3	1	組	2,230,000	2,230,000	F0130　0
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 特殊部Ｉ型　端壁	2	個	174,900	349,800	SZD901　0 A=2 施工　第0-0003号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下	4	個	6,822	27,288	SZD901　0 A=1 施工　第0-0004号内訳表
敷板 特殊部　Ｉ型 1200×1800×4500用 L3	1	組	241,000	241,000	F0410　0
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.13	ｍ３	97,770	12,710	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	7.6	ｍ２	1,459	11,088	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		2,919,526	

プレキャストボックス設置工

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

電力Ⅱ型 900×1400×1800　　直上1基　設置個所　LE1～4　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 電力Ⅱ型	1	個	539,000	539,000	SZD901　0 A=2 施工　第0-0008号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下 電力Ⅱ型　端壁	2	個	109,900	219,800	SZD901　0 A=1 施工　第0-0009号内訳表
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.05	ｍ３	97,770	4,888	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	2.8	ｍ２	1,459	4,085	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		767,773	

プレキャストボックス設置工　　G0210

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

通信Ⅱ型 950×1500×2200　t=100　　設置個所　LT1　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 4000kgを超え11000kg以下 通信Ⅱ型	1	個	960,800	960,800	SZD901　0 A=3 施工　第0-0010号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下 通信Ⅱ型　端壁	2	個	122,900	245,800	SZD901　0 A=1 施工　第0-0011号内訳表
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.06	ｍ３	97,770	5,866	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	3.4	ｍ２	1,459	4,960	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		1,217,426	

プレキャストボックス設置工　G0220

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

分岐桝　550×800×1200　深型　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 分岐桝	1	個	162,900	162,900	SZD901　0 A=2 施工　第0-0012号内訳表
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.02	ｍ３	97,770	1,955	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	1.3	ｍ２	1,459	1,896	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		166,751	

プレキャストボックス設置工

G0230

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ　1000×600×650　　横断部1、3，4　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下 サイドボックス	1	個	140,900	140,900	SZD901　0 A=1 施工　第0-0013号内訳表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下 サイドボックス端壁	1	個	70,840	70,840	SZD901　0 A=1 施工　第0-0014号内訳表
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ 全ての費用	0.02	ｍ３	97,770	1,955	SZB405　0 B=1 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	1.2	ｍ２	1,459	1,750	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		215,445	

プレキャストボックス設置工

G0240

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ　600×600×150　　横断部2　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下					SZD901　0 A=1
ダクトブロック	1	個	63,740	63,740	施工　第0-0015号内訳表
計	1	基		63,740	

プレキャストボックス設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

G0250

地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　710×760×995　蓋付　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下					SZD901　0 A=1
地上機器ハンドホール	1	個	850,000	850,000	施工　第0-0016号内訳表
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ					SZB405　0 B=1
全ての費用	0.02	m３	97,770	1,955	施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０					SZA391　0 A=2,C=4
全ての費用	1.2	m２	1,459	1,750	施工　第0-0006号内訳表
計	1	基		853,705	

蓋設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

G0300

Ⅰ型・通信Ⅱ型　　φ750　歩道用　　1　組　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1	組	4,133	4,133	SZD903　0 A=1 施工　第0-0017号内訳表
鋳鉄製蓋　φ７５０（ＣＣＢＯＸ用） 歩道用化粧蓋　受枠含む　仮舗装なし	1	個	308,000	308,000	T2746　0
調整リング　φ７５０（ＣＣＢＯＸ用） Ｈ＝１００ｍｍ	1	個	28,400	28,400	TP283　0
計	1	組		340,533	

蓋設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

G0310

電力Ⅱ型　　900×1800用（直上1）　　1　組　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋設置（電線共同溝工） 200kgを超え800kg以下	1	組	5,354	5,354	SZD903　0 A=2 施工　第0-0018号内訳表
電力Ⅱ型　鋳鉄製蓋 900×1800用（直上１） 仮蓋含む　仮舗装含まず LE1,LE2,LE3,LE4	1	組	1,100,000	1,100,000	F0200　0
計	1	組		1,105,354	

蓋設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

G0320

分岐桝　550×1200用　　1　組　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1	組	4,133	4,133	SZD903　0 A=1 施工　第0-0017号内訳表
分岐桝　鋼製蓋 550×1200用 化粧舗装　受枠含む　仮舗装含まず LB1,LB2,LB3,LB4	1	組	247,000	247,000	F0210　0
計	1	組		251,133	

管路埋設標識シート

G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

W=400

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋設標識シート W＝４００mm　L＝５０m	2	個	27,100	54,200	T8371　0
小計	100.0	m		54,200	
計	1	m		542	

G0900

科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表

支保工1段　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設土留材賃貸料金　水圧サポート 賃料　アルミ製　調整長1,100～1,800mm 3本×1段	10	日	402	4,020	F0900　0
仮設土留材賃貸料金　水圧サポート 賃料　アルミ製　調整長1,100～1,800mm 4本×1段	16	日	536	8,576	F0910　0
仮設土留材賃貸料金　水圧サポート 基本料　アルミ製　調整長1,100～1,800mm 4本×1段	1	式	2,000	2,000	F0920　0
仮設土留材賃貸料金　アルミ腹起こし 賃料　管埋設工事用 幅110～120×高120～130×幅4,000mm（程度 4本×1段	26	日	272	7,072	F0930　0
仮設土留材賃貸料金　アルミ腹起こし 基本料　管埋設工事用 幅110～120×高120～130×幅4,000mm（程度 4本×1段	1	式	2,000	2,000	F0940　0
計	1	式		23,668	

施 工 内 訳 表

道路照明灯撤去　　S3502　　施工　第0-0001号内訳表

８～１２ｍ　３５０ｋｇ以下　　10　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工	2.500	人	29,400	73,500	RA405 5*0.5
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 4*0.5
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	0.850	日	39,600	33,660	KQ305 1.7*0.5
計	10	基		155,760	
小計	1	基		15,576	
A　設置撤去の別	=2	撤去			
B　作業種別・規格	=1	８～１２ｍ	３５０ｋｇ以下		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901　　施工　第0-0002号内訳表

4000kgを超え11000kg以下　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		0 円／個
積算単価		
小計	22,690	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=3　4000kgを超え11000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1000kgを超え4000kg以下　　特殊部Ⅰ型　端壁　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		159,000 円／個
積算単価		
小計	174,900	
A ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=2　1000kgを超え4000kg以下 B ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1000kg以下　　1　　個　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　　★		0 円／個
積算単価		
小計	6,822	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　　=1　　1000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　　=0　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

モルタル練　　SZB405

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント（普通ポルトランド）	バラ			
砂　（コンクリート用）	０～５ｍｍ			
積算単価				
小計			97,770	
B ｾﾒﾝﾄ種類	=1	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0006号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A　砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1000kgを超え4000kg以下　　1　　個　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		0 円／個
積算単価		
小計	15,880	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=2　1000kgを超え4000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1000kgを超え4000kg以下　　電力Ⅱ型　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		523,000 円／個
積算単価		
小計	539,000	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=2　1000kgを超え4000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1000kg以下　　電力Ⅱ型　端壁　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		103,000 円／個
積算単価		
小計	109,900	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=1　1000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901　　施工　第0-0010号内訳表

4000kgを超え11000kg以下　　通信Ⅱ型　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		938,000 円／個
積算単価		
小計	960,800	
A ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=3　4000kgを超え11000kg以下		
B ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1000kg以下　　通信Ⅱ型　端壁　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		116,000 円／個
積算単価		
小計	122,900	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=1　1000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901　　施工　第0-0012号内訳表

1000kgを超え4000kg以下　　分岐桝　　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　★		147,000 円／個
積算単価		
小計	162,900	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　=2　1000kgを超え4000kg以下		
B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1000kg以下　　サイドボックス　　1　　個　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
プレキャストボックスブロック　　★				134,000 円／個
積算単価				
小計			140,900	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量	=1	1000kg以下		
B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1000kg以下　　サイドボックス端壁　　1　　個　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　　★		64,000 円／個
積算単価		
小計	70,840	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　　=1　　1000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　　=0　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1000kg以下　　ダクトブロック　　1　　個　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　　★		56,900 円／個
積算単価		
小計	63,740	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　　=1　　1000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　　=0　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　SZD901　　施工　第0-0016号内訳表

1000kg以下　　地上機器ハンドホール　　1　　個　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック　　★		843,000 円／個
積算単価		
小計	850,000	
A　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　　=1　　1000kg以下 B　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　　=0　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

蓋設置（電線共同溝工）　SZD903　施工　第0-0017号内訳表

200kg以下　1　組　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	4,133	
A　蓋1組当り質量　=1　200kg以下		

施 工 内 訳 表

蓋設置（電線共同溝工）　SZD903　施工　第0-0018号内訳表

200kgを超え800kg以下　1　組　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	5,354	
A　蓋1組当り質量　=2　200kgを超え800kg以下		

施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ・1000m3未満）　S7000　施工　第0-0019号内訳表

オープンカット(バックホウ掘削)　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転（機－３３）	0.592	日	62,347	36,909	S9114　施工　第0-0020号内訳表
計	100	ｍ３		36,909	
小計	1	ｍ３		369	
A　土質	=1	礫質土,砂,砂質土,粘性土			
B　施工方法	=1	オープンカット			
C　障害の有無	=1	障害なし			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

バックホウ運転（機－３３）　S9114

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒音・排ガス３次山積０．４５ｍ３	1.330	供用日	15,600	20,748	M260D
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 土工 1,000m3未満	1.330	供用日	5,470	7,275	K0601
小計	1	日		62,347	
A　規格	=4	クローラ型後方超小旋回山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=2	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　バックホウ（供用日／日）	=1.33	バックホウ（供用日／日）			
G　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H　軽油（Ｌ／日）	=44	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　15,600円					

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SZD885　施工　第0-0021号内訳表

土砂　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	5,032	
A　土質　=1　土砂		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0022号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　3.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,111	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0024号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　必要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	11,180	11,180	T3G00 8600*1.3
小計	1	ｍ３		11,180	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =2	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　必要			
標準単価補正係数Ｋ１：1.30					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0025号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　必要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	20,292	20,292	T3G06 17800*1.14
小計	1	ｍ３		20,292	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =2	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　必要			
標準単価補正係数Ｋ１：1.14					

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版破砕積込（電線共同溝工）　SZD881

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	1,297	

施 工 内 訳 表

インターロッキングブロック撤去　　SF250　　施工　第0-0028号内訳表

撤去　とりこわし　　施工規模　１００ｍ２未満　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
インターロッキングブロック工　撤去 Ｔ＝６ｃｍ、８ｃｍ　とりこわし	100.000	ｍ２	1,050	105,000	REG54 750*1.4
計	100	ｍ２		105,000	
小計	1	ｍ２		1,050	
A　作業区分	=3	撤去のみ			
B　施工区分	=10	撤去　とりこわし			
F　施工規模	=2	施工規模　１００ｍ２未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.40)*1.00*1.00=1.400					

運搬（電線共同溝工）　SZD887

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　DID区間なし　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,252	
A　積載区分	=2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		
B　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　運搬距離	=7	11.5km以下		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0030号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,903	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0031号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,350	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.9	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0036号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			9,835	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　片道運搬距離(km)	=15	20.5km以下		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,331	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

有価物控除　　S0025　　施工　第0-0038号内訳表

鉄　　ヘビーＨ２（2t以上5t以下）　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
スクラップ H2	1.000	t	45,000	45,000	T3305
			45,000	-45,000	+00 45000*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-45,000	
A　有価物種類 B　鉄スクラップ分類	=1 =3	鉄 ヘビーＨ２	(2t以上5t以下)		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0039号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,495	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

08-******08252-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0040号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　凍上抑制層　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,267	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0041号内訳表

全仕上り厚１６０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,306	
A　全仕上り厚(mm)	=160	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0042号内訳表

全仕上り厚２５０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,343	
A　全仕上り厚(mm)	=250	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0043号内訳表

全仕上り厚６０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			922.7	
A 全仕上り厚(mm)	=60	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0044号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,784	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

床掘り（電線共同溝工）　SZD883

施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	4,165	

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）　SZD885　施工　第0-0046号内訳表

中埋砂　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
砂　★		3,950 円／ｍ３
軽油		
積算単価		
小計	10,270	
A　土質　=2　中埋砂		

運搬（電線共同溝工）　SZD887

施 工 内 訳 表

施工　第0-0047号内訳表

土砂　DID区間なし　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,460	
A　積載区分	=1	土砂		
B　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　運搬距離	=3	3.5km以下		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893　　施工　第0-0048号内訳表

埋設部　　多条管設置　　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
管路材	★			2,514 円／m
積算単価				
小計			3,927	
A　作業区分	=2	埋設部		
B　設置区分	=5	多条管設置		

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893

施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

埋設部　FA管設置　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材　★		4,940 円／m
積算単価		
小計	6,589	
A　作業区分　=2　埋設部		
B　設置区分　=2　FA管設置		

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

埋設部　FA管設置　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材　★		14,500 円／m
積算単価		
小計	16,640	
A　作業区分　=2　埋設部 B　設置区分　=2　FA管設置		

特単単価適用日：08年07月10日

0-0091

施 工 内 訳 表

ボディ管設置　　V0100　　施工　第0-0051号内訳表

VPφ150　　さや管5条（φ50×2、φ30×3）　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.49	人	24,300	11,907	RA010 1
特殊作業員	0.22	人	27,500	6,050	RA005 1
土木一般世話役	0.15	人	32,600	4,890	RA125 1
諸経費	2.0	%	22,847	456	#01
計	10	m		23,303	
小計	1	m		2,330	

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

埋設部　単管設置　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
管路材	★			2,000 円／m
積算単価				
小計			3,920	
A　作業区分	=2	埋設部		
B　設置区分	=1	単管設置		

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

埋設部　単管設置　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材　★		5,490 円／m
積算単価		
小計	7,586	
A　作業区分　=2　埋設部		
B　設置区分　=1　単管設置		

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893

施 工 内 訳 表

施工　第0-0054号内訳表

埋設部　単管設置　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材　★		948 円／m
積算単価		
小計	2,815	
A　作業区分　=2　埋設部 B　設置区分　=1　単管設置		

管路材設置（電線共同溝工）　SZD893

施 工 内 訳 表

施工　第0-0055号内訳表

埋設部　単管設置　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材　★		3,050 円／m
積算単価		
小計	5,023	
A　作業区分　=2　埋設部		
B　設置区分　=1　単管設置		

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）　SZD889

施 工 内 訳 表

施工　第0-0056号内訳表

H=2.5m

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	3,755	

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）　SZD889

施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

H=3.0m　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	3,755	

施 工 内 訳 表

仮設材（鋼矢板・H型鋼）　S0396　施工　第0-0058号内訳表

当初より撤去する　軽量矢板　（一部撤去または一部埋設）　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材賃料	2.100	t	3,432	7,207	
鋼材修理費及び損耗費	2.100	t	79,062	166,030	
小計	1	式		173,237	
A　仮設材種別	=2	軽量矢板			
B　当該期間賃料（円／日・ｔ）	=132	当該期間賃料（円／日・ｔ）			
C　当該次期間賃料（円／日・ｔ）	=127	当該次期間賃料（円／日・ｔ）			
D　仮設材市中価格（円／ｔ）	=220000	仮設材市中価格（円／ｔ）			
E　仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／ｔ)	=5750	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／ｔ)			
F　使用回数（回）	=9	使用回数（回）			
G　供用日数（日）	=26	供用日数（日）			
H　重量（ｔ）	=2.1	重量（ｔ）			
I　補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0059号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	98.000	人・日	17,500	1,715,000	SA063　施工　第0-0060号内訳表
小計	1	式		1,715,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=49 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0060号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0061号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離１．１ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=1.1	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					