総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09155-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8当初　空沢川堆積土 親.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	7,667,000
法定福利費概算額	270,000
労務費調査水準	3,247,797

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	6,970,000		
計	6,970,000	697,000	7,667,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		727,944	Y07ZZ
河川土工		1式		420,732	Y0700
掘削工		1式		187,272	Y0700200
掘削		1式		59,580	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	180	m３	331	59,580	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬		1式		127,692	Y0700200A01
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離９０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３	180	m３	469	84,420	SA351　0 A=1,B=1,C=90 施工　第0-0002号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	180	m３	240.4	43,272	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工					Y0700205
		1式		233,460	
土砂等運搬					Y0700205A01
		1式		233,460	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.5km以下　1工区→2工区	180	m３	1,297	233,460	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=6.5 施工　第0-0005号内訳表
仮設工					Y0711
		1式		307,212	
工事用道路工					Y070Z2G0
		1式		307,212	
防護柵撤去・再設置					Y070Z2G05EP
		1式		22,144	
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	4.0	m	1,420	5,680	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0006号内訳表
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模　２１ｍ未満	4.0	m	4,116	16,464	SF261　0 A=2,B=3,C=1,F=5,H=1,I=1 施工　第0-0007号内訳表
工事用道路設置・撤去					Y070Z2G05EP
		1式		250,336	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	80	ｍ３	240.4	19,232	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 5.5km以下　滝→1工区	80	ｍ３	1,111	88,880	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=5.4 施工　第0-0008号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	80	ｍ３	240.4	19,232	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	80	ｍ３	240.4	19,232	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.5km以下 1工区→2工区	80	ｍ３	1,297	103,760	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=6.5 施工　第0-0005号内訳表
土のう		１式		34,732	Y070Z2G05EV
大型土のう中詰め材運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.5km以下　滝→1工区	3	ｍ３	1,111	3,333	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=5.4 施工　第0-0009号内訳表
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	4	袋	5,068	20,272	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200 施工　第0-0010号内訳表
大型土のう積込 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	4	袋	1,809	7,236	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
大型土のう運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.5km以下 1工区→2工区	3	ｍ３	1,297	3,891	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=6.5 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				727,944	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		71,200	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料４．０ｋｇ以上　１試料につき１個	1	件	28,300	28,300	T7487　0
土の突固め試験（乾燥法） モールド１５ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ	1	件	32,400	32,400	T7497　0
現場環境改善費		1式		19,000	Z0010
算定式……19290=727944*0.0265 対象額……727,944 率……0.0265				19,290	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……91211=727944*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……727,944 率……0.1253		1式		91,211	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		368,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
検体分析	1	式	120,000	120,000	S5019　0 A=120000 施工　第0-0015号内訳表
＊＊共通仮設費計＊＊				550,111	
＊＊純工事費＊＊				1,278,055	
現場管理費 算定式……400570=909355*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……909,355 率……0.4405		1式		400,570	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				1,678,625	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
＊＊工事原価算定式…… 計＊＊		1式		5,894,796	
一般管理費等 算定式……1077464=4287561*0.2513　<<率の補正 0.2513 = 0.2513 ＊ 1.00 >> 対象額……4,287,561　前払補正係数1.0000 率……0.2513		1式		1,077,464	
契約保証費 算定式……1715=4287561*0.0004 対象額……4,287,561 率……0.0004		1式		1,715	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,079,179	
＊＊工事価格＊＊				6,970,000	
＊＊工事価格計＊＊				6,970,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……697000=6970000*0.10 対象額……6,970,000 率……0.1000		1式		697,000	
＊＊請負工事	費＊＊				7,667,000	

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0002号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離９０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.532	日	88,282	46,966	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		46,966	
小計	1	ｍ３		469	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =90	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=188m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/188=0.532日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0003号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0005号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　6.5km以下　1工区→2工区　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,297	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=6.5	運搬距離［ｋｍ］		

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　手間のみ　　施工規模　２１ｍ未満　　1　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	15,568	15,568	REK08 9730*1.6
ガードレール Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装　白	1.000	ｍ	-11,452	-11,452	TG816 （控除単価）
小計	1	ｍ		4,116	
A　作業区分 B　ガードレール規格 C　ガードレール種類	=2 =3 =1	設置（手間のみ） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)			
F　施工規模による加算 H　夜間作業の有無 I　曲線部の有無	=5 =1 =1	施工規模　２１ｍ未満 夜間作業（２０時～６時）なし 曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K3=(1+0.60)*1.00*1.00*1.00=1.600 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,180*1.4=-11,452.000円/m					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0008号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　5.5km以下　滝→1工区　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,111	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

大型土のう中詰め材運搬　SZA105　施工　第0-0009号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　6.5km以下　滝→1工区　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,111	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0010号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,200	12,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060　施工　第0-0011号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		50,680	
小計	1	袋		5,068	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1200	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0011号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	146	9,198	TSX24
小計	1	日		46,326	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう積込　　SB746　　施工　第0-0012号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,654	7,105	SX060　施工　第0-0013号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,098	
小計	1	袋		1,809	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0013号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	146	14,454	TSX24
小計	1	日		54,654	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=99	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう運搬　　SZA105　　施工　第0-0014号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　6.5km以下 1工区→2工区　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,297	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=6.5	運搬距離［ｋｍ］		

検体分析　　S5019

施 工 内 訳 表

0-0025

施工　第0-0015号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
検体分析費用	1.00	式	120,000	120,000	E0001
小計	1	式		120,000	
A　検体分析費用	=120000	検体分析費用			