総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08281-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8 堆積土除去 矢又川.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	34,617,000
法定福利費概算額	1,230,000
労務費調査水準	18,082,637

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	21,120,000		
附帯工事費	10,350,000		
計	31,470,000	3,147,000	34,617,000

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	08-******09081-40 1	08-******09081-40 2	08-******08281-40 1	08-******08281-40 2			備　　考
諸経費調整後							
直接工事費	7,289,031	6,228,000	5,124,863	0	18,641,894		
	0	0	0	0	0		
事業損失防止施設費	0	0	0	0	0		
役務費	0	0	0	0	0		
運搬費	0	0	0	0	0		
準備費	0	0	0	0	0		
技術管理費	0	0	71,200	0	71,200		
営繕費	0	0	0	0	0		
安全費	0	0	0	0	0		
現場環境改善費	73,000	62,000	64,000	0	199,000		
（共通仮設費対象額）	4,729,927	4,041,413	3,440,848	0	18,641,894		
共通仮設費（率分）	661,716	565,393	431,138	0	1,338,455		共通仮設費率0.1096
共通仮設費計	734,716	627,393	944,038	0	1,986,355		×補正率　1.0000
純工事費	8,023,747	6,855,393	6,068,901	0	20,628,249		
（現場管理費対象額）	5,464,579	4,668,871	4,007,186	0	20,227,549		
現場管理費	2,454,142	2,096,789	1,765,165	0	5,287,333		現場管理費率0.3832
工期延長等増加費用	0	0	0	0	0		×補正率　1.0000
工事原価	10,477,889	8,952,182	7,834,066	0	25,915,582		
（一般管理費対象額）	7,918,721	6,765,660	12,732,281	6,352,897	19,085,178		
一般管理費	0	0	2,812,560	1,403,354	4,215,914		一般管理費率0.2209
ｾﾞﾛ債務工事に係る補正	0	0	0	0	0		×補正率　1.0000
契約保証費	0	0	5,092	2,541	7,633		
一般管理費計	0	0	2,817,652	1,405,895	4,223,547		
工事価格	0	0	21,120,000	10,350,000	31,470,000		
消費税相当額	0	0	2,112,000	1,035,000	3,147,000		消費税率　0.1000
工事費	0	0	23,232,000	11,385,000	34,617,000		

諸 経 費 計 算 表

諸経費調整結果	08-******09081-40 1	08-******09081-40 2	08-******08281-40 1	08-******08281-40 2			備　　考
諸経費調整前							
直接工事費	0	0	5,124,863	0	0		
	0	0	0	0	0		
事業損失防止施設費	0	0	0	0	0		
役務費	0	0	0	0	0		
運搬費	0	0	0	0	0		
準備費	0	0	0	0	0		
技術管理費	0	0	71,200	0	0		
営繕費	0	0	0	0	0		
安全費							
現場環境改善費	0	0	64,000	0	0		
（共通仮設費対象額）	0	0	3,440,848	0	0		
共通仮設費（率分）	0	0	431,138	0	0		
共通仮設費計	0	0	944,038	0	0		
純工事費	0	0	6,068,901	0	0		
（現場管理費対象額）	0	0	4,007,186	0	0		
現場管理費	0	0	1,765,165	0	0		
工期延長等増加費用	0	0	0	0	0		
工事原価	0	0	7,834,066	0	0		
（一般管理費対象額）	0	0	5,772,351	0	0		
一般管理費	0	0	1,342,648	0	0		
ｾﾞﾛ債務工事に係る補正	0	0	0	0	0		
契約保証費	0	0	2,308	0	0		
一般管理費計	0	0	1,344,956	0	0		
工事価格	0	0	9,170,000	0	0		
消費税相当額	0	0	917,000	0	0		
工事費	0	0	10,087,000	0	0		

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		5,124,863	Y07ZZ
河川土工		1式		4,139,640	Y0700
掘削工		1式		2,303,640	Y0700200
掘削		1式		281,350	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	850	ｍ３	331	281,350	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬		1式		2,022,290	Y0700200A01
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離７５ｍ バックホウ山積０．８ｍ３ 現場内運搬	150	ｍ３	406	60,900	SA351　0 A=1,B=1,C=75 施工　第0-0002号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離３５０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３ 現場内運搬	700	ｍ３	1,161	812,700	SA351　0 A=1,B=1,C=350 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 搬出ＤＴに積み込み	850	ｍ３	240.4	204,340	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 5.5km以下	850	ｍ３	1,111	944,350	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=4.2 施工　第0-0006号内訳表
残土処理工		１式		1,836,000	Y0700205
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		1,836,000	#0042
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	850	ｍ３	2,160	1,836,000	S0020　0 A=6,B=2160 施工　第0-0007号内訳表
仮設工		１式		985,223	Y0711
工事用道路工		１式		985,223	Y070Z2G0
工事用道路盛土		１式		940,336	Y070Z2G05EP
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	176	ｍ３	240.4	42,310	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 22.5km以下	241	ｍ３	2,901	699,141	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=16.0 施工　第0-0008号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３	135	ｍ３	315	42,525	SA351　0 A=1,B=1,C=10 施工　第0-0009号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 坂路部①～⑧設置	305	ｍ３	240.4	73,322	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 坂路部①～⑧撤去	311	ｍ３	240.4	74,764	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	65	ｍ３	127.3	8,274	SZA109　0 A=1 施工　第0-0010号内訳表
土のう		１式		42,483	Y070Z2G05EV
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ 坂路部①	7	袋	5,068	35,476	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200 施工　第0-0011号内訳表
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	7	袋	1,001	7,007	SB746　0 A=4,B=3,C=1 施工　第0-0013号内訳表
殻運搬		１式		644	Y070Z2G0A0K

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車　片道25kmまで 大型土のう袋	0.1	t	6,440	644	T2782　0
殻処分		1式		1,760	Y070Z2G0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		1,760	#0042
処分費 プラスチック 大型土のう袋 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	17,600	1,760	S0020　0 A=4 施工　第0-0015号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,124,863	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		71,200	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料４．０ｋｇ以上　１試料につき１個	1	件	28,300	28,300	T7487　0
土の突固め試験（乾燥法） モールド１５ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ	1	件	32,400	32,400	T7497　0
現場環境改善費		1式		64,000	Z0010
算定式……64098=3287103*0.0195 対象額……3,287,103 率……0.0195				64,098	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……431138=3440848*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……3,440,848 率……0.1253		1式		431,138	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		377,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
検体分析	1	式	129,000	129,000	S5019　0 A=129000 施工　第0-0016号内訳表
＊＊共通仮設費計＊＊				944,038	
＊＊純工事費＊＊				6,068,901	
現場管理費 算定式……1765165=4007186*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……4,007,186 率……0.4405		1式		1,765,165	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				7,834,066	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
＊＊工事原価算定式…… 計＊＊		1式		18,311,955	
一般管理費等 算定式……2812560=12732281*0.2209　<<率の補正 0.2209 = 0.2209 ＊ 1.00 >> 対象額……12,732,281 率……0.2209		前払補正係数1.0000 1式		2,812,560	率参照額……19,085,178
契約保証費 算定式……5092=12732281*0.0004 対象額……12,732,281 率……0.0004		1式		5,092	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,817,652	
＊＊工事価格＊＊				21,120,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊附帯工事＊＊					X2000
河川修繕		1式		0	Y07ZZ
特殊基礎単価	0	式	0	0	W0001 999

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				0	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊				0	
＊＊純工事費＊＊				0	
現場管理費 算定式……0=0*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 率参照額……4,007,186 率……0.4405		1式			
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価算定式…… 計＊＊		1 式		8,952,182	
一般管理費等 算定式……1403354=6352897*0.2209　<<率の補正 0.2209 = 0.2209 ＊ 1.00 >> 対象額……6,352,897　前払補正係数1.0000 率……0.2209		1 式		1,403,354	率参照額……19,085,178
契約保証費 算定式……2541=6352897*0.0004 対象額……6,352,897 率……0.0004		1 式		2,541	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,405,895	
＊＊工事価格＊＊				10,350,000	
＊＊工事価格計＊＊				31,470,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3147000=31470000*0.10 対象額……31,470,000 率……0.1000		1 式		3,147,000	
＊＊請負工事費＊＊				34,617,000	

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0002号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離７５ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　現場内運搬　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.461	日	88,282	40,698	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		40,698	
小計	1	ｍ３		406	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =75	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=217m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/217=0.461日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0003号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0004号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離３５０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　現場内運搬　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	1.316	日	88,282	116,179	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		116,179	
小計	1	ｍ３		1,161	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =350	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=76m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/76=1.316日					

積込（ルーズ）　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　搬出ＤＴに積み込み　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

坂路部①の土量含む

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　5.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,111	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4.2	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	ｍ３	2,160	216,000	E0100
計	100	ｍ３		216,000	
小計	1	ｍ３		2,160	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力	=6 =2160	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0008号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　22.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=16	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0009号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.357	日	88,282	31,516	SX884　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ３		31,516	
小計	1	ｍ３		315	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =10	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=280m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/280=0.357日					

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0011号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　坂路部①　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,200	12,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060　施工　第0-0012号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		50,680	
小計	1	袋		5,068	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1200	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0012号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	146	9,198	TSX24
小計	1	日		46,326	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.28	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =63	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　SB746　　施工　第0-0013号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125　9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060　施工　第0-0014号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 （労）×率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=4 =3 =1	撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=115袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0014号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	146	14,746	TSX24
小計	1	日		54,746	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=101	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0015号内訳表

プラスチック　大型土のう袋　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		1,760,000	
小計	1	ｍ３		17,600	
A　廃材種別	=4	プラスチック			

検体分析　　S5019

施 工 内 訳 表

0-0030

施工　第0-0016号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
検体分析費用	1.00	式	129,000	129,000	E0001
小計	1	式		129,000	
A　検体分析費用	=129000	検体分析費用			

諸 経 費 分 割 情 報 表

全体額指定	9 111	計算パターン 諸経費調整有		
固定設計書	08-******09081-40	V:¥SEK_DATA¥287644¥R8¥当初¥富山堆積土除去工事　合		
対象設計書	* 08-******08281-40	V:¥SEK_DATA¥287644¥R8¥当初¥R8 堆積土除去 矢又川.ES		

総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09081-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	富山堆積土除去工事　合算　当初.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川維持（砂防区間）		1式		7,289,031	Y07ZZ
河川土工		1式		6,310,014	Y0700
掘削工		1式		731,904	Y0700200
掘削		1式		424,192	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,280	m３	331.4	424,192	SZA101　0 A=1,B=1,C=1,E=1,I=1 施工　第0-0001号内訳表
積込（ルーズ）		1式		307,712	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,280	m３	240.4	307,712	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
残土処理工		1式		5,578,110	Y0700205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		１式		2,813,310	Y0700205A01
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離３００ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	600	ｍ３	1,298	778,800	SA351　0 A=1,B=2,C=300 施工　第0-0003号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離８５ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	170	ｍ３	580	98,600	SA351　0 A=1,B=2,C=85 施工　第0-0005号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離４０ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	80	ｍ３	420	33,600	SA351　0 A=1,B=2,C=40 施工　第0-0006号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ バックホウ山積０．８ｍ３	250	ｍ３	551	137,750	SA351　0 A=1,B=1,C=125 施工　第0-0007号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離９０ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	180	ｍ３	580	104,400	SA351　0 A=1,B=2,C=90 施工　第0-0008号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.5km以下	1,280	ｍ３	1,297	1,660,160	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=6.3 施工　第0-0009号内訳表
残土等処分		１式		2,764,800	Y0700205A03
＃処分費（直接工事費用）＃	1	１式	2,764,800	2,764,800	#0042

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	1,280	ｍ３	2,160	2,764,800	S0020　0 A=6,B=2160 施工　第0-0010号内訳表
仮設工		１式		140,000	Y0711
交通管理工		１式		140,000	Y070Z232
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	140,000	140,000	S0914　0 A=4,B=2 施工　第0-0011号内訳表
仮設工		１式		839,017	Y0711
工事用道路工		１式		839,017	Y070Z2G0
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	14	袋	5,068	70,952	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200 施工　第0-0013号内訳表
大型土のう撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	86	袋	803	69,058	SB746　0 A=5,B=3,C=1 施工　第0-0015号内訳表
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	20	袋	1,001	20,020	SB746　0 A=4,B=3,C=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	86	袋	1,809	155,574	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0019号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	650	ｍ３	240.4	156,260	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.3km以下	219	ｍ３	401.2	87,862	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.3 施工　第0-0021号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	73	ｍ３	524.6	38,295	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.8 施工　第0-0022号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	8	ｍ	1,670	13,360	SF267　0 A=6,B=1,C=1 施工　第0-0023号内訳表
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模　２１ｍ未満	8	ｍ	5,580	44,640	SF261　0 A=2,B=8,C=1,F=5,H=1,I=1 施工　第0-0024号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	73	ｍ３	2,346	171,258	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.7 施工　第0-0025号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	73	ｍ３	127.3	9,292	SZA109　0 A=1 施工　第0-0026号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車　片道50kmまで	0.1	ｔ	6,860	686	T2783　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	1,760	1,760	#0042
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	17,600	1,760	S0020　0 A=4 施工　第0-0027号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,289,031	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		73,000	Z0010
算定式……73264=4522471*0.0162 対象額……4,522,471 率……0.0162 率参照額…8,365,831				73,264	
共通仮設費（率分） 算定式……661716=4729927*0.1399 <<0.1399 =(0.1166 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……4,729,927　　率参照額……8,771,340 率……0.1166		1式		661,716	
＊＊共通仮設費計＊＊				734,716	
＊＊純工事費＊＊				8,023,747	
現場管理費 算定式……2454142=5464579*0.4491 <<0.4491 =(0.4083*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……5,464,579　　率参照額……10,133,450 率……0.4083		1式		2,454,142	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				10,477,889	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊附帯工事＊＊					X2000
河川維持（河川区間）		1式		6,228,000	Y08ZZ
河川土工		1式		5,030,570	Y0700
掘削工		1式		631,266	Y0700200
掘削		1式		365,865	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,104	m３	331.4	365,865	SZA101　0 A=1,B=1,C=1,E=1,I=1 施工　第0-0001号内訳表
積込（ルーズ）		1式		265,401	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,104	m３	240.4	265,401	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
残土処理工		1式		4,399,304	Y0700205

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		１式		2,014,664	Y0700205A01
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１２０ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	192	ｍ３	658	126,336	SA351　0 A=1,B=2,C=120 施工　第0-0028号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離７０ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	112	ｍ３	512	57,344	SA351　0 A=1,B=2,C=70 施工　第0-0029号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離５０ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	80	ｍ３	435	34,800	SA351　0 A=1,B=2,C=50 施工　第0-0030号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離２２５ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	360	ｍ３	959	345,240	SA351　0 A=1,B=2,C=225 施工　第0-0031号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１００ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	160	ｍ３	580	92,800	SA351　0 A=1,B=2,C=100 施工　第0-0032号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	200	ｍ３	658	131,600	SA351　0 A=1,B=2,C=125 施工　第0-0033号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 5.5km以下	1,104	ｍ３	1,111	1,226,544	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=4.2 施工　第0-0034号内訳表
残土処分		１式		2,384,640	Y0700205A03

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	2,384,640	2,384,640	#0042
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	1,104	m３	2,160	2,384,640	S0020　0 A=6,B=2160 施工　第0-0010号内訳表
仮設工		1式		175,000	Y0711
交通管理工		1式		175,000	Y070Z232
交通誘導警備員		1式		175,000	Y070Z232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	175,000	175,000	S0914　0 A=5,B=2 施工　第0-0035号内訳表
仮設工		1式		1,022,430	Y0711
工事用道路工		1式		1,022,430	Y070Z2G0
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	6	袋	5,068	30,408	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200 施工　第0-0013号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
大型土のう撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	30	袋	803	24,090	SB746　0 A=5,B=3,C=1 施工　第0-0015号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	30	袋	1,809	54,270	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0019号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,214	ｍ３	240.4	291,845	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	111	ｍ３	1,667	185,037	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=7.9 施工　第0-0036号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.3km以下	222	ｍ３	401.2	89,066	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.3 施工　第0-0037号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下	333	ｍ３	462.9	154,145	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.5 施工　第0-0038号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	16	ｍ	1,670	26,720	SF267　0 A=6,B=1,C=1 施工　第0-0023号内訳表
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模　２１ｍ未満	16	ｍ	5,580	89,280	SF261　0 A=2,B=8,C=1,F=5,H=1,I=1 施工　第0-0024号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 11.5km以下	38	ｍ３	1,914	72,732	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.1 施工　第0-0039号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 残土受入れ地での処理	38	ｍ３	127.3	4,837	SZA109　0 A=1 施工　第0-0026号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,228,000	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		62,000	Z0010
算定式……62262=3843360*0.0162 対象額……3,843,360 率……0.0162 率参照額…8,365,831				62,262	
共通仮設費（率分） 算定式……565393=4041413*0.1399 <<0.1399 =(0.1166 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……4,041,413　　率参照額……8,771,340 率……0.1166		1式		565,393	
＊＊共通仮設費計＊＊				627,393	
＊＊純工事費＊＊				6,855,393	
現場管理費 算定式……2096789=4668871*0.4491 <<0.4491 =(0.4083*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……4,668,871　　率参照額……10,133,450 率……0.4083		1式		2,096,789	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				8,952,182	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=1	押土あり		
E　施工数量	=1	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0003号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離３００ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	1.471	日	88,282	129,862	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		129,862	
小計	1	ｍ３		1,298	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =300	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=68m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/68=1.471日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0004号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0005号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離８５ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.658	日	88,282	58,089	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		58,089	
小計	1	ｍ３		580	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =85	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=152m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/152=0.658日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0006号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離４０ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.476	日	88,282	42,022	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		42,022	
小計	1	ｍ３		420	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =40	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=210m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/210=0.476日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0007号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.625	日	88,282	55,176	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		55,176	
小計	1	ｍ３		551	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =125	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=160m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/160=0.625日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0008号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離９０ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.658	日	88,282	58,089	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		58,089	
小計	1	ｍ３		580	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =90	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=152m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/152=0.658日					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0009号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　6.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,297	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=6.3	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	ｍ３	2,160	216,000	E0100
計	100	ｍ３		216,000	
小計	1	ｍ３		2,160	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力	=6 =2160	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063　施工　第0-0012号内訳表
小計	1	式		140,000	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0013号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,200	12,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060　施工　第0-0014号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		50,680	
小計	1	袋		5,068	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1200	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0014号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	146	9,198	TSX24
小計	1	日		46,326	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去（再利用）　SB746　　施工　第0-0015号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.068	人	32,600	2,216	RA125　9
特殊作業員	0.068	人	27,500	1,870	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.068	日	57,760	3,927	SX060　施工　第0-0016号内訳表
諸雑費	0.500	%	4,086	20	#09 （労）×率
計	10	袋		8,033	
小計	1	袋		803	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=5 =3 =1	撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=147袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/147=0.068人 特殊作業員　1*10/D=1*10/147=0.068人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/147=0.068日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0016号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.380	供用日	10,000	13,800	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	110.000	L	146	16,060	TSX24
小計	1	日		57,760	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.38	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=110	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　SB746　　施工　第0-0017号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125　9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060　施工　第0-0018号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 （労）×率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=4 =3 =1	撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=115袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0018号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	146	14,746	TSX24
小計	1	日		54,746	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=101	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　　施工　第0-0019号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,654	7,105	SX060　施工　第0-0020号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,098	
小計	1	袋		1,809	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0020号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	146	14,454	TSX24
小計	1	日		54,654	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=99	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0021号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　0.3km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			401.2	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0022号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			524.6	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.8	運搬距離［ｋｍ］		

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用	1.000	m	1,670	1,670	RES12 1670*1
小計	1	m		1,670	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=6 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0024号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白)　手間のみ　施工規模　２１ｍ未満　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	1.000	ｍ	16,500	16,500	REL58 11000*1.5
ガードレール Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白	1.000	ｍ	-10,920	-10,920	TG834 （控除単価）
小計	1	ｍ		5,580	
A　作業区分	=2	設置（手間のみ）			
B　ガードレール規格	=8	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
F　施工規模による加算	=5	施工規模　２１ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K3=(1+0.50)*1.00*1.00*1.00=1.500 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,400*1.3=-10,920.000円/m					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0025号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　15.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,346	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.7	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

プラスチック　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		1,760,000	
小計	1	ｍ３		17,600	
A　廃材種別	=4	プラスチック			

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0028号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１２０ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.746	日	88,282	65,858	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		65,858	
小計	1	ｍ３		658	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =120	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=134m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/134=0.746日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0029号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離７０ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.581	日	88,282	51,291	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		51,291	
小計	1	ｍ３		512	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =70	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=172m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/172=0.581日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0030号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離５０ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.493	日	88,282	43,523	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		43,523	
小計	1	ｍ３		435	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =50	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=203m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/203=0.493日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0031号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離２２５ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	1.087	日	88,282	95,962	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		95,962	
小計	1	ｍ３		959	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =225	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=92m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/92=1.087日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0032号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１００ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.658	日	88,282	58,089	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		58,089	
小計	1	ｍ３		580	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =100	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=152m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/152=0.658日					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0033号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ　　バックホウ山積０．４５ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.746	日	88,282	65,858	SX884　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ３		65,858	
小計	1	ｍ３		658	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =125	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=134m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/134=0.746日					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0034号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　5.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,111	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4.2	運搬距離［ｋｍ］		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063　施工　第0-0012号内訳表
小計	1	式		175,000	
A　必要日数	=5	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0036号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　9.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,667	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=7.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0037号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　0.3km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			401.2	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.3	運搬距離［ｋｍ］		

進入路②,⑤,⑥

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0038号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　0.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			462.9	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.5	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0039号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　11.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,914	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.1	運搬距離［ｋｍ］		

諸 経 費 分 割 情 報 表

全体額指定	8	計算パターン		
固定設計書				
対象設計書	* 08-******09081-40　V:¥SEK_DATA¥287644¥R8¥当初¥富山堆積土除去工事　合			