総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08151-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	宇烏.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	15,829,000
法定福利費概算額	520,000
労務費調査水準	5,830,224

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,390,000		
計	14,390,000	1,439,000	15,829,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		1,906,411	Y0HZZ
排水構造物工		1式		772,348	Y0H25
作業土工		1式		278,428	Y0H25200
床掘り（夜間）		1式		107,676	Y0H2520040R A=1
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	36	m３	2,991	107,676	SZA161　　0 A=1,B=5,E=1 施工　第0-0009号内訳表
埋戻し（夜間）		1式		61,952	Y0H252005F2 A=1
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	11	m３	5,632	61,952	SZA181　　0 A=5,B=1,D=1 施工　第0-0010号内訳表
土砂等運搬(夜間)		1式		108,800	Y0H25200A01 A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	25	ｍ３	4,352	108,800	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=8.6 施工　第0-0011号内訳表
管渠工		１式		493,920	Y0H25202
鉄筋コンクリート台付管（夜間）		１式		493,920	Y0H25202B1U A=1
遠心ボックスカルバート敷設	7.0	ｍ	70,560	493,920	G0100 科目　第0001号内訳表
構造物撤去工		１式		264,049	Y0H09
標識撤去工		１式		146,952	Y0H092HI
標識撤去		１式		146,952	Y0H092HI5MA
大型標識撤去	1	基	146,952	146,952	G0200 科目　第0002号内訳表
構造物取壊し工		１式		36,927	Y0H0921D

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート構造物取壊し		1式		3,440	Y0H0921D43Y A=0
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.4	m3	8,600	3,440	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0012号内訳表
コンクリート構造物取壊し（夜間）		1式		19,710	Y0H0921D43Y A=1
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　必要	0.7	m3	28,158	19,710	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=2,E=2 施工　第0-0013号内訳表
舗装版切断		1式		9,502	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	13.5	m	703.9	9,502	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0014号内訳表
舗装版破砕（夜間）		1式		4,275	Y0H0921DA6G A=1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	14	m2	305.4	4,275	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0015号内訳表
縁石撤去工		1式		58,000	Y0H092HL

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩車道境界ブロック撤去		1式		58,000	Y0H092HL50L
歩車道境界ブロック撤去 再利用	40.0	m	1,450	58,000	SZD231　0 A=2 施工　第0-0016号内訳表
運搬処理工		1式		22,170	Y0H092H0
殻運搬		1式		12,060	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破砕 12.0km以下 全ての費用	1	m３	8,471	8,471	SZA961　0 A=3,B=4,C=1,E=1,F=1,G=11.6 施工　第0-0017号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	0.7	m３	2,742	1,919	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,F=1,G=11.6 施工　第0-0018号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	m３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		1式		10,110	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		10,110	#0042

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	1	ｍ３	2,000	2,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0019号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	0.7	ｍ３	3,800	2,660	S0020　0 A=1 施工　第0-0020号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	0.4	ｍ３	2,200	880	S0020　0 A=2 施工　第0-0021号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0022号内訳表
仮設工		１式		870,014	Y0H26
土留・仮締切工（夜間）		１式		374,714	Y0H26203 A=1
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深　２．５ｍ以下	7.0	ｍ	5,039	35,273	SK070　0 A=1,B=3,C=1,F=1 施工　第0-0023号内訳表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深　２．５ｍ以下	7.0	ｍ	2,798	19,586	SK070　0 A=2,B=3,F=1 施工　第0-0025号内訳表
覆工板・覆工板受桁設置 覆工板設置面積　７００ｍ２以下	15	ｍ２	8,307	124,605	SB669　0 A=1,B=1 施工　第0-0026号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材 覆工板	35	m２	2,822	98,770	S0412　0 A=1480,B=1480,C=60600,D=1,E=1,F=1100 施工　第0-0027号内訳表
立て込み式簡易土留め賃料	1	式	87,120	87,120	F0002　0
立て込み式簡易土留め整備費	1	式	9,360	9,360	F0003　0
交通管理工		１式		330,300	Y0H26232
交通誘導警備員		１式		330,300	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	172,800	172,800	S0914　0 A=9,B=1,C=1 施工　第0-0028号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	157,500	157,500	S0914　0 A=9,B=1,C=2 施工　第0-0030号内訳表
交通管理工		１式		165,000	Y0H26232
交通誘導警備員（夜間）		１式		165,000	Y0H26232Y21 A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	86,400	86,400	S0914　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0032号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	78,600	78,600	S0914　0 A=3,B=1,C=2 施工　第0-0034号内訳表
舗装		1式		614,635	Y0IZZ
地盤改良工		1式		69,850	Y0I29
置換工		1式		69,850	Y0I29201 A=1
置換		1式		69,850	Y0I2920140F A=1
路床置換工（有効層）（夜間）	14	ｍ３	4,166	58,324	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0036号内訳表
路床置換工（無効層）（夜間） 再生クラッシャーランＲＣ１００	3	ｍ３	3,842	11,526	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0038号内訳表
舗装工		1式		129,570	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工		１式		129,570	YOI24212 A=0
下層路盤（車道・路肩部）		１式		14,196	YOI24212A1J A=1
下層路盤（車道・路肩部）（夜間） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	14	ｍ２	1,014	14,196	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0040号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		17,360	YOI24212A1L A=1
上層路盤（車道・路肩部）（夜間） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	14	ｍ２	1,240	17,360	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=2,M=1 施工　第0-0041号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		49,350	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	14	ｍ２	3,525	49,350	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0042号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		48,664	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	14	ｍ２	3,476	48,664	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0043号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁石工		1式		164,880	Y0I31
縁石工		1式		164,880	Y0I31201
歩車道境界ブロック		1式		164,880	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 再利用設置 C種(180/210×300×600)	40.0	m	4,122	164,880	SZD241　　0 A=2,B=3,C=1,D=2,F=4,K=1,M=2 施工　第0-0044号内訳表
標識工		1式		250,335	Y0I27
大型標識工		1式		250,335	Y0I272F8
片持標識柱		1式		250,335	Y0I272F84DR
F型標識設置	1	基	250,335	250,335	G0620 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,521,046	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		439,180	Z0004
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車　片道10kmまで	1.0	t	4,360	4,360	T2781　0
荷卸し費 積み込み	1	t	750	750	W0001 999
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離７．６ｋｍ（×往復）	37.1	t	11,700	434,070	SA005　0 A=1,B=7.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0045号内訳表
現場環境改善費		1式		51,000	Z0010
算定式……51725=2510936*0.0206 対象額……2,510,936 率……0.0206				51,725	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……418745=2521046*0.1661 <<0.1661 =(0.1278 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,521,046 率……0.1278		1式		418,745	
＊＊共通仮設費計＊＊				908,925	
＊＊純工事費＊＊				3,429,971	
現場管理費 算定式……1286239=3429971*0.3750 <<0.3750 =(0.3409*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……3,429,971 率……0.3409		1式		1,286,239	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				4,716,210	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
＊＊工事原価算定式…… 計＊＊		1式		11,680,891	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等					
算定式……2712001=11689661*0.2320　<<率の補正 0.2320 =		0.2320 ＊ 1.00 >>			
対象額……11,689,661		前払補正係数1.0000			
率……0.2320		1式		2,712,001	
契約保証費					
算定式……4675=11689661*0.0004					
対象額……11,689,661					
率……0.0004		1式		4,675	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,716,676	
＊＊工事価格＊＊				14,390,000	
＊＊工事価格計＊＊				14,390,000	
消費税・地方	消費税額				
算定式……1439000=14390000*0.10					
対象額……14,390,000					
率……0.1000		1式		1,439,000	
＊＊請負工事費＊＊				15,829,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径各種 全ての費用	10.0	m	53,260	532,600	SZA605　0 A=1,B=3,D=13,E=1,F=1 施工　第0-0001号内訳表
プレキャスト基礎版	10.0	m	15,300	153,000	F0001　0
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	11.0	m２	1,819	20,009	SZA391　0 A=4,C=4,D=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		705,609	
計	1	m		70,560	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工　標識板（案内標識） 標識板　２．０ｍ２以上 施工規模　１０ｍ２未満	7.8	ｍ２	8,840	68,952	SF539　0 A=2,B=2,D=1 施工　第0-0003号内訳表
道路標識撤去工　標識柱撤去 片持式　４００ｋｇ以上 施工規模　１基	1	基	78,000	78,000	SF533　0 A=2,B=3,D=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	基		146,952	

G0620

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工　標識板設置（案内標識） 移設　標識板２．０ｍ２以上 施工規模　１０ｍ２未満	7.8	ｍ２	12,025	93,795	SF511　0 A=2,C=2,D=2,F=1 施工　第0-0005号内訳表
道路標識設置工　標識柱設置 片持式　４００ｋｇ以上 施工規模　１基	1	基	108,000	108,000	SF505　0 A=2,B=1000,C=3,E=1 施工　第0-0006号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	0.4	ｍ３	38,310	15,324	SZB401　0 A=1,B=3,E=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.2	ｍ２	10,380	33,216	SZB431　0 A=1,B=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	基		250,335	

施 工 内 訳 表

鉄筋コンクリート台付管　SZA605　施工　第0-0001号内訳表

据付　管径各種　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　クレーン付・排ガス１次山積０．４５ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
鉄筋コンクリート台付管	★			44,100 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			53,260	
A　作業区分	=1	据付		
B　管径	=3	600～800mm		
D　管径	=13	管径各種		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0002号内訳表

17.5cmを超え20.0cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,819	
A　砕石の厚さ	=4	17.5cmを超え20.0cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識板（案内標識）　SF539　　施工　第0-0003号内訳表

標識板　２．０ｍ２以上　　施工規模　１０ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識撤去工　標識板　案内標識 ２．０ｍ２以上	1.000	ｍ２	8,840	8,840	RGD46 6800*1.3
小計	1	ｍ２		8,840	
A　標識板規格	=2	標識板　２．０ｍ２以上			
B　施工規模	=2	施工規模　１０ｍ２未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識柱撤去　　SF533　　施工　第0-0004号内訳表

片持式　　４００ｋｇ以上　　施工規模　１基　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識撤去工　標識柱のみ　片持式 ４００ｋｇ以上	1.000	基	78,000	78,000	RGD14 39000*2
小計	1	基		78,000	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =3 =3	片持式　４００ｋｇ以上 施工規模　１基 ≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+1.00)*1.00*1.00=2.000					

施 工 内 訳 表

道路標識設置工　標識板設置（案内標識）　SF511　　施工　第0-0005号内訳表

移設　標識板２．０ｍ２以上　　施工規模　１０ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識設置工　標識板　案内標識（移設） ２ｍ２以上	1.000	ｍ２	12,025	12,025	RGB32 9250*1.3
小計	1	ｍ２		12,025	
A　作業内容 C　標識板規格 D　施工規模	=2 =2 =2	移設 標識板２．０ｍ２以上 施工規模　１０ｍ２未満			
E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=3 =1	≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路標識設置工　標識柱設置　SF505　施工　第0-0006号内訳表

片持式　４００ｋｇ以上　施工規模　１基　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路標識設置工　標識柱　片持式　設置手間 ４００ｋｇ以上	1.000	基	108,000	108,000	RGA54 54000*2
小計	1	基		108,000	
A　施工区分 B　標識柱質量（ｋｇ／基） C　施工規模	=2 =1000 =3	片持式　４００ｋｇ以上 標識柱質量（ｋｇ／基） 施工規模　１基			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=3 =1	≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+1.00)*1.00*1.00=2.000					

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0007号内訳表

無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,310	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			10,380	
A　型枠の種類	=1	一般型枠		
B　構造物の種類	=1	鉄筋･無筋構造物		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0009号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			2,991	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0010号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			5,632	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0011号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　10.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級			
運転手（一般）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			4,352	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.6	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0012号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0013号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　必要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　夜間	1.000	ｍ３	28,158	28,158	T3G18 24700*1.14
小計	1	ｍ３		28,158	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=2 =2	夜間作業（２０時～６時）あり 低騒音・低振動対策　必要			
標準単価補正係数Ｋ１：1.14					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0014号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版破砕　　SZD311

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．４５ｍ３			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			305.4	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

歩車道境界ブロック撤去　　SZD231

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

再利用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　山積０．２２ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	1,450	
A　再利用区分　=2　再利用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0017号内訳表

舗装版破砕　　12.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			8,471	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=4	機械積込(小規模土工)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.6	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0018号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　14.4km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,742	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=11.6	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

たて込み簡易土留材建込工（両側分）　SK070　　施工　第0-0023号内訳表

掘削深　２．５ｍ以下　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.230	人	48,900	11,247	R1251
特殊作業員 労務単価５割増	0.230	人	41,200	9,476	R0051
普通作業員 労務単価５割増	0.470	人	36,400	17,108	R0101
バックホウ運転（機－１） クローラ型・標準山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型１次基準	1.300	時間	9,667	12,567	SX040　施工　第0-0024号内訳表
計	10	m		50,398	
小計	1	m		5,039	
A　作業区分	=1	建込み			
B　掘削深	=3	掘削深　２．５ｍ以下			
C　バックホウ機種（Ａ＝１時選択）	=1	排出ガス対策型１次基準			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－１）　SX040　施工　第0-0024号内訳表
クローラ型・標準山積０．２８ｍ３　排出ガス対策型１次基準　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次山積０．２８ｍ３	1.000	時間	1,700	1,700	MA191
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.170	人	41,800	7,106	R0701
軽油	5.900	L	146	861	TSX24
小計	1	時間		9,667	
A　規格	=1	クローラ型・標準山積０．２８ｍ３			
B　機種	=1	排出ガス対策型１次基準			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略			
G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　1,700円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=700/120=5.8　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.8=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=41.000*0.144=5.9L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

たて込み簡易土留材引抜工（両側分）　SK070　　施工　第0-0025号内訳表

掘削深　２．５ｍ以下　　10　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.140	人	48,900	6,846	R1251
特殊作業員 労務単価５割増	0.140	人	41,200	5,768	R0051
普通作業員 労務単価５割増	0.270	人	36,400	9,828	R0101
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	0.140	日	39,600	5,544	KQ305
計	10	m		27,986	
小計	1	m		2,798	
A　作業区分	=2	引抜き			
B　掘削深	=3	掘削深　２．５ｍ以下			
E　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

覆工板・覆工板受桁設置　　SB669　　施工　第0-0026号内訳表

覆工板設置面積　７００ｍ２以下　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	2.900	人	48,900	141,810	R1251 9
とび工 労務単価５割増	4.600	人	44,700	205,620	R0301 9
溶接工 労務単価５割増	2.100	人	55,900	117,390	R0651 9
普通作業員 労務単価５割増	5.100	人	36,400	185,640	R0101 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１１２５ｔ吊	2.900	日	53,200	154,280	KQ4B5
諸雑費	4.000	%	650,460	26,018	#09 （労）×率
計	100	ｍ２		830,758	
小計	1	ｍ２		8,307	
A　作業区分 B　覆工板設置面積 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =1 =0	設置 覆工板設置面積　７００ｍ２以下 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

仮設材
覆工板

S0412

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材賃料	1.000	ｍ２	1,480	1,480	
鋼材修理費及び損耗費	1.000	ｍ２	1,342	1,342	1342*1
小計	1	ｍ２		2,822	
A　当該期間賃料（円／月・ｍ２）	=1480	当該期間賃料（円／月・ｍ２）			
B　当該次期間賃料（円／月・ｍ２）	=1480	当該次期間賃料（円／月・ｍ２）			
C　仮設材市中価格（円／ｍ２）	=60600	仮設材市中価格（円／ｍ２）			
D　使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
E　供用月数（月）	=1	供用月数（月）			
F　仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費	=1100	仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	9.000	人・日	19,200	172,800	SA063　施工　第0-0029号内訳表
小計	1	式		172,800	
A　必要日数	=9	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063　施工　第0-0031号内訳表
小計	1	式		157,500	
A　必要日数	=9	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	3.000	人・日	28,800	86,400	SA063　施工　第0-0033号内訳表
小計	1	式		86,400	
A　必要日数	=3	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ 労務単価５割増	1.000	人	28,800	28,800	R2261
小計	1	人・日		28,800	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	3.000	人・日	26,200	78,600	SA063　施工　第0-0035号内訳表
小計	1	式		78,600	
A　必要日数	=3	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

路床置換工（有効層）（夜間）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	483	48,300	SZA117　施工　第0-0037号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		416,600	
小計	1	ｍ３		4,166	
B　路床材種別 C　施工幅員 D　施工数量	=2 =3 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 4.0m以上 20,000m3未満			
E　障害の有無	=1	障害なし			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0037号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			483.0	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）（夜間）　S1803　施工　第0-0038号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	159.3	15,930	SZA109　施工　第0-0039号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		384,230	
小計	1	ｍ３		3,842	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0039号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			159.3	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）（夜間）　SZD005　施工　第0-0040号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,014	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（夜間）　SZD009　施工　第0-0041号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,240	
A 材料	=2	粒度調整砕石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L 豪雪割増	=2	豪雪割増なし		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0042号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,525	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0043号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,476	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0044号内訳表
再利用設置　C種(180/210×300×600)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	クレーン付き山積０．０９ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
軽油				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
積算単価				
小計			4,122	
A　作業区分	=2	再利用設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	C種(180/210×300×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
M　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	C種両面R(180/210×300×600)		

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0045号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離７．６ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=7.6	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					

総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09292-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	藤田.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		2,631,885	Y0HZZ
石・ブロック積（張）工		1式		90,157	Y0H1Z
コンクリートブロック工（間知ブロック張）		1式		90,157	Y0H1Z2M1
間知ブロック積 鉄筋なし	4	m２	19,520	78,080	SZA419　　0 A=2 施工　第0-0003号内訳表
現場打天端コンクリート		1式		12,077	Y0H1Z2M1A67
天端ブロック	2.1	m	5,751	12,077	G0200 科目　第0001号内訳表
排水構造物工		1式		1,636,637	Y0H25
作業土工		1式		701,849	Y0H25200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り（夜間）		１式		257,226	Y0H2520040R A=1
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	86	ｍ３	2,991	257,226	SZA161　0 A=1,B=5,E=1 施工　第0-0004号内訳表
埋戻し（夜間）		１式		388,608	Y0H252005F2 A=1
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	69	ｍ３	5,632	388,608	SZA181　0 A=5,B=1,D=1 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬		１式		56,015	Y0H25200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	17	ｍ３	3,295	56,015	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=9.4 施工　第0-0006号内訳表
側溝工		１式		26,455	Y0H25201
プレキャストU型側溝		１式		13,692	Y0H2520143G
U型側溝据付（側溝材料別途） Ｌ＝２０００使用	2.1	ｍ	6,520	13,692	S4630　0 A=3,C=2,D=1,E=1,F=2,G=1,H=1,I=1,J=0.5,K=2 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管（函）渠型側溝		1式		12,763	Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 機械費,労務費のみ(1日未満用)	2.1	m	6,078	12,763	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=9 施工　第0-0008号内訳表
管渠工		1式		908,333	Y0H25202
ヒューム管（B形管）		1式		45,164	Y0H25202B1T
ヒューム管（B形管） 据付･撤去 300mm 全ての費用	2.8	m	16,130	45,164	SZA581　0 A=3,B=3,I=1,N=1,O=1 施工　第0-0009号内訳表
暗渠排水管（夜間）		1式		850,469	Y0H25202B1Y A=1
ボックスカルバート敷設	15.7	m	54,170	850,469	G0100 科目　第0002号内訳表
ポリエチレン管敷設		1式		12,700	Y0H25202B1Y
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	2.1	m	6,048	12,700	SZA589　0 A=1,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物撤去工（夜間）		１式		128,534	Y0H09
防護柵撤去工		１式		7,145	Y0H092HG
転落防止柵撤去工 ビーム式　コンクリート建込用 支柱間隔　２ｍ	2.1	m	1,015	2,131	SF286　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0011号内訳表
転落防止柵設置工（手間のみ） ビーム式　コンクリート建込用 支柱間隔　２ｍ 施工規模　１００ｍ未満	2.1	m	2,388	5,014	SF285　0 A=2,B=2,C=3,D=3,F=4,H=1 施工　第0-0012号内訳表
構造物取壊し工		１式		79,544	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し（夜間）		１式		51,740	Y0H0921D43Y A=1
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	2	ｍ３	24,700	49,400	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=2,E=1 施工　第0-0013号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.2	ｍ３	11,700	2,340	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=2,E=1 施工　第0-0014号内訳表
舗装版切断（夜間）		１式		20,475	Y0H0921DA6E A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	22.6	m	906	20,475	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0015号内訳表
舗装版破砕（夜間）		1式		7,329	Y0H0921DA6G A=1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	24	m２	305.4	7,329	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0016号内訳表
排水構造物撤去工		1式		12,454	Y0H092HE
管（函）渠型側溝撤去		1式		5,665	Y0H092HE5NZ
管（函）渠型側溝 撤去 300mmを超え400mm以下 全ての費用	2.1	m	2,698	5,665	SZA597　0 A=2,B=2,D=1 施工　第0-0017号内訳表
Ｕ型側溝撤去		1式		6,789	Y0H092HE5O5
Ｕ型側溝撤去（再利用目的） Ｌ＝２０００使用	2.1	m	3,233	6,789	S4630　0 A=2,C=2,D=1,E=1,F=2,G=1,H=1,I=2 施工　第0-0018号内訳表
運搬処理工		1式		29,391	Y0H092HO

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬		１式		15,221	YOH092HOA0K
殻運搬 舗装版破砕 12.0km以下 全ての費用	1	ｍ３	8,471	8,471	SZA961　0 A=3,B=4,C=1,E=1,F=1,G=10.0 施工　第0-0019号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	2	ｍ３	2,350	4,700	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,F=1,G=10.7 施工　第0-0020号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	0.2	ｍ３	1,903	380	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,F=1,G=10.7 施工　第0-0021号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		14,170	YOH092HOA0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		14,170	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	1	ｍ３	2,000	2,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0022号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	2	ｍ３	3,800	7,600	S0020　0 A=1 施工　第0-0023号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0024号内訳表
仮設工		１式		776,557	Y0H26
土留・仮締切工（夜間）		１式		776,557	Y0H26203 A=1
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深　２．５ｍ以下	15.7	ｍ	5,039	79,112	SK070　0 A=1,B=3,C=1,F=1 施工　第0-0025号内訳表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深　２．５ｍ以下	15.7	ｍ	2,798	43,928	SK070　0 A=2,B=3,F=1 施工　第0-0027号内訳表
覆工板・覆工板受桁設置 覆工板設置面積　７００ｍ２以下	33	ｍ２	8,307	274,131	SB669　0 A=1,B=1 施工　第0-0028号内訳表
仮設材 覆工板	33	ｍ２	2,822	93,126	S0412　0 A=1480,B=1480,C=60600,D=1,E=1,F=1100 施工　第0-0029号内訳表
立て込み式簡易土留め賃料	1	式	265,980	265,980	F0002　0
立て込み式簡易土留め整備費	1	式	20,280	20,280	F0003　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装		1式		857,610	Y0IZZ
地盤改良工		1式		44,530	Y0I29
置換工		1式		44,530	Y0I29201 A=1
路床置換工（有効層）（夜間）	7	m３	4,166	29,162	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
路床置換工（無効層）（夜間） 再生クラッシャーランＲＣ１００	4	m３	3,842	15,368	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0032号内訳表
舗装工		1式		148,880	Y0I24
アスファルト舗装工		1式		148,880	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）		1式		42,237	Y0I24212A1J A=1
下層路盤（車道・路肩部）（夜間） 全仕上り厚３５０ｍｍ 2層施工 全ての費用	19	m２	2,223	42,237	SZD005　0 A=350,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0034号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（歩道部）		１式		4,304	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	4	ｍ２	1,076	4,304	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0035号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		23,560	YOI24212A1L A=1
上層路盤（車道・路肩部）（夜間） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	19	ｍ２	1,240	23,560	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=2,M=1 施工　第0-0036号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		66,975	YOI24212A1S A=0
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	19	ｍ２	3,525	66,975	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0037号内訳表
表層（歩道部）		１式		11,804	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚４０ｍｍ 全ての費用	4	ｍ２	2,951	11,804	SZD027　0 A=1,B=40,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0038号内訳表
仮設工		１式		664,200	YOI36

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		245,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		245,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	245,000	245,000	S0914　0 A=7,B=2 施工　第0-0039号内訳表
交通管理工		1式		419,200	Y0I36232
交通誘導警備員（夜間）		1式		419,200	Y0I36232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	419,200	419,200	S0914　0 A=8,B=2 施工　第0-0041号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				3,489,495	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		973,440	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離８．１ｋｍ（×往復）	83.2	t	11,700	973,440	SA005　0 A=1,B=8.1,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0043号内訳表
現場環境改善費		1式		67,000	Z0010
算定式……67073=3475325*0.0193 対象額……3,475,325 率……0.0193				67,073	
共通仮設費（率分） 算定式……535288=3489495*0.1534 <<0.1534 =(0.1278 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……3,489,495 率……0.1278		1式		535,288	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,575,728	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				5,065,223	
現場管理費 算定式……1899458=5065223*0.3750 <<0.3750 =(0.3409*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……5,065,223 率……0.3409		1式		1,899,458	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				6,964,681	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打天端コンクリート １８－８－４０　高炉 一般養生	0.83	ｍ３	69,300	57,519	SZA415　0 B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1 施工　第0-0001号内訳表
小計	10	m		57,519	
計	1	m		5,751	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10	m	38,870	388,700	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=2,E=1,F=0,G=1 施工　第0-0002号内訳表
プレキャスト基礎版	10	m	15,300	153,000	F0001　0
小計	10	m		541,700	
計	1	m		54,170	

現場打天端コンクリート　　SZA415

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

１８－８－４０　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－４０）　　（W／C指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			69,300	
B　養生工の種類	=1	一般養生		
C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2	１８－８－４０		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
H　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

ボックスカルバート　　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

据付　　2.0m/個　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			55,700 円／個
積算単価				
小計			38,870	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=2	基礎砕石		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

間知ブロック積　　SZA419

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

鉄筋なし　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
ブロック工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
間知ブロック　　★		7,400 円／ｍ２
軽油		
積算単価		
小計	19,520	
A　鉄筋の有無　　=2　　鉄筋なし		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0004号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			2,991	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0005号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			5,632	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0006号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　10.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,295	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）　S4630　施工　第0-0007号内訳表
L＝２０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000㎜　1000kg／個以下 時期的制約：無　夜間	10.000	m	6,340	63,400	T3F17
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.600	ｍ３	3,000	1,800	TCF04 0.5*1.2 基礎砕石
計	10	m		65,200	
小計	1	m		6,520	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=2	夜間作業（２０時～６時）あり			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.5	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,340.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0008号内訳表

据付　　300㎜を超え400㎜以下　　機械費,労務費のみ(1日未満用)　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			6,078	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(㎜)	=2	300㎜を超え400㎜以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=2	機械費,労務費のみ(1日未満用)		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

ヒューム管（Ｂ形管）　SZA581

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

据付･撤去　300㎜　全ての費用　1　ｍ　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			16,130	
Ａ 作業区分	=3	据付･撤去		
Ｂ 管径	=3	300㎜		
Ｉ 規格	=1	外圧管1種		
Ｎ 費用の内訳	=1	全ての費用		
０ 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

据付　　波状管　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			4,950 円／m
積算単価				
小計			6,048	
A　作業区分	=1	据付		
B　管種別	=3	波状管		
C　呼び径	=2	200～400㎜		
D　継手材料費	=1	継手材料費要		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

転落防止柵撤去工　　SF286　　施工　第0-0011号内訳表

ビーム式　コンクリート建込用　　支柱間隔　２ｍ　　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m	1,015	101,500	RJ248 700*1.45
計	100	m		101,500	
小計	1	m		1,015	
A　防護柵種別 B　施工区分 C　支柱間隔	=2 =3 =3	転落防止柵 ビーム式　コンクリート建込用 支柱間隔　２ｍ			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　K1*K2*(K3 or K4 or K5)	=1.00*1.00*1.45=1.450				

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工（手間のみ）　SF285　施工　第0-0012号内訳表

ビーム式　コンクリート建込用　支柱間隔　２ｍ　施工規模　１００ｍ未満　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m	2,388	238,800	RJ068 1220*1.9575
計	100	m		238,800	
小計	1	m		2,388	
A　防護柵種別	=2	転落防止柵			
B　作業区分	=2	設置（手間のみ）			
C　施工区分	=3	ビーム式　コンクリート建込用			
D　支柱間隔	=3	支柱間隔　２ｍ			
F　施工規模	=4	施工規模　１００ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.35)*1.00*1.00*1.45=1.957					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0013号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　夜間	1.000	ｍ３	24,700	24,700	T3G18 24700*1
小計	1	ｍ３		24,700	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=2 =1	夜間作業（２０時～６時）あり 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0014号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　夜間	1.000	ｍ３	11,700	11,700	T3G12 11700*1
小計	1	ｍ３		11,700	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=2 =1	夜間作業（２０時～６時）あり 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0015号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			906.0	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版破砕　　SZD311

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．４５ｍ３			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			305.4	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0017号内訳表

撤去　　300㎜を超え400㎜以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	2,698	
A　作業区分　=2　撤去		
B　内径又は内空幅(㎜)　=2　300㎜を超え400㎜以下		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

U型側溝撤去（再利用目的）　S4630　施工　第0-0018号内訳表
L＝２０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　夜間	10.000	m	3,233	32,330	T3F17
計	10	m		32,330	
小計	1	m		3,233	
A　作業区分	=2	撤去（再利用目的）			
C　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=2	夜間作業（２０時～６時）あり			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=2	基礎砕石施工しない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,340.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	0.51				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６	=6,340.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*0.51=3,233.000				

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0019号内訳表

舗装版破砕　　12.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			8,471	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=4	機械積込(小規模土工)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=10	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0020号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,350	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=10.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0021号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,903	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=10.7	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

たて込み簡易土留材建込工（両側分）　SK070　　施工　第0-0025号内訳表

掘削深　２．５ｍ以下　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.230	人	48,900	11,247	R1251
特殊作業員 労務単価５割増	0.230	人	41,200	9,476	R0051
普通作業員 労務単価５割増	0.470	人	36,400	17,108	R0101
バックホウ運転（機－１） クローラ型・標準山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型１次基準	1.300	時間	9,667	12,567	SX040　施工　第0-0026号内訳表
計	10	m		50,398	
小計	1	m		5,039	
A　作業区分	=1	建込み			
B　掘削深	=3	掘削深　２．５ｍ以下			
C　バックホウ機種（Ａ＝１時選択）	=1	排出ガス対策型１次基準			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－１）　SX040　施工　第0-0026号内訳表
クローラ型・標準山積０．２８ｍ３　排出ガス対策型１次基準　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次山積０．２８ｍ３	1.000	時間	1,700	1,700	MA191
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.170	人	41,800	7,106	R0701
軽油	5.900	L	146	861	TSX24
小計	1	時間		9,667	
A　規格	=1	クローラ型・標準山積０．２８ｍ３			
B　機種	=1	排出ガス対策型１次基準			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略			
G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　1,700円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=700/120=5.8　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.8=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=41.000*0.144=5.9L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

たて込み簡易土留材引抜工（両側分）　SK070　施工　第0-0027号内訳表

掘削深　２．５ｍ以下　10　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.140	人	48,900	6,846	R1251
特殊作業員 労務単価５割増	0.140	人	41,200	5,768	R0051
普通作業員 労務単価５割増	0.270	人	36,400	9,828	R0101
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	0.140	日	39,600	5,544	KQ305
計	10	m		27,986	
小計	1	m		2,798	
A　作業区分	=2	引抜き			
B　掘削深	=3	掘削深　２．５ｍ以下			
E　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

覆工板・覆工板受桁設置　　SB669　　施工　第0-0028号内訳表

覆工板設置面積　７００ｍ２以下　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	2.900	人	48,900	141,810	R1251　9
とび工 労務単価５割増	4.600	人	44,700	205,620	R0301　9
溶接工 労務単価５割増	2.100	人	55,900	117,390	R0651　9
普通作業員 労務単価５割増	5.100	人	36,400	185,640	R0101　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１１２５ｔ吊	2.900	日	53,200	154,280	KQ4B5
諸雑費	4.000	%	650,460	26,018	#09 （労）×率
計	100	ｍ２		830,758	
小計	1	ｍ２		8,307	
A　作業区分 B　覆工板設置面積 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =1 =0	設置 覆工板設置面積　７００ｍ２以下 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

08-******09292-40　　栃木県　県土整備部

仮設材
覆工板

S0412

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼材賃料	1.000	ｍ２	1,480	1,480	
鋼材修理費及び損耗費	1.000	ｍ２	1,342	1,342	1342*1
小計	1	ｍ２		2,822	
A　当該期間賃料（円／月・ｍ２）	=1480	当該期間賃料（円／月・ｍ２）			
B　当該次期間賃料（円／月・ｍ２）	=1480	当該次期間賃料（円／月・ｍ２）			
C　仮設材市中価格（円／ｍ２）	=60600	仮設材市中価格（円／ｍ２）			
D　使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
E　供用月数（月）	=1	供用月数（月）			
F　仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費	=1100	仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

路床置換工（有効層）（夜間）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	483	48,300	SZA117　施工　第0-0031号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		416,600	
小計	1	ｍ３		4,166	
B　路床材種別 C　施工幅員 D　施工数量 E　障害の有無	=2 =3 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 4.0m以上 20,000m3未満 障害なし			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0031号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			483.0	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）（夜間）　S1803　施工　第0-0032号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	159.3	15,930	SZA109　施工　第0-0033号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		384,230	
小計	1	ｍ３		3,842	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0033号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			159.3	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）（夜間）　SZD005　施工　第0-0034号内訳表

全仕上り厚３５０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,223	
A　全仕上り厚(mm)	=350	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0035号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,076	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（夜間）　SZD009　施工　第0-0036号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）	労務単価５割増			
普通作業員	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,240	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=2	豪雪割増なし		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0037号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,525	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0038号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚４０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,951	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	14.000	人・日	17,500	245,000	SA063　施工　第0-0040号内訳表
小計	1	式		245,000	
A　必要日数	=7	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	16.000	人・日	26,200	419,200	SA063　施工　第0-0042号内訳表
小計	1	式		419,200	
A　必要日数	=8	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0043号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離８．１ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=8.1	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					